

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către Agenția Servicii Publice,

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Vasile Turcan, reprezentant ai ofertantului „ALIOTON -TEH” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a garajului și a gardului CM Fălești, str.Ștefan Cel Mare, 18 - pentru suma fără TVA de **713 168,87** (șapte sute treisprezece mii una sută șasezeci și opt lei 87 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 142 633,77 (una sută patruzeci și două mii șase sute treizeci și trei lei 77 bani) lei.

Total inclusiv TVA **855 802,64** (opt sute cincizeci și cinci mii opt sute doi lei 64 bani) lei.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile calendaristice.**

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **04.02.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Perioada de garanție pentru lucrările pentru 5 ani.
2. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.
4. "Alioton-teh" SRL nu are contracte cu subantreprenori pentru executarea lucrărilor de reparație a garajului și a gardului CM Fălești, str.Ștefan Cel Mare, 18.

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Reparatia garajului si gardului
CM Falesti din str. Stefan cel
Mare, 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 855 802,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Garaj.LCM				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,000	41,96 41,52	3 524,24 3 487,28
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,000	15,79 15,57	1 294,63 1 276,59
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	350,000	3,82 3,46	1 336,30 1 210,86
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,500	206,42 206,42	722,48 722,48
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500	64,00 64,00	224,01 224,01
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,500	50,96 0,00	178,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 280,02
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 280,02 6 921,22
		1.2. Pardoseli				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	54,200	73,00	3 956,62

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	2 187,62
8	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	54,200	24,55 13,84	1 330,57 750,04
9	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) pe baza de mastica la rece, in 2 straturi: suprafata neteda	m2	54,200	62,74 50,74	3 400,55 2 750,15
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,800	404,32 144,15	22 561,06 8 043,57
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,000	49,93 28,83	1 997,21 1 153,20
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрамление ямы: д=76мм x 10м)	kg	50,000	27,12 12,11	1 356,18 605,43
		<i>Total</i>	Lei			34 602,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 602,19 15 490,01
		1.3. Usi				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	12,000	5 157,55 207,00	61 890,59 2 483,99
		<i>Total</i>	Lei			61 890,59
		Total Usi Inclusiv salariu				61 890,59 2 483,99
		1.4. Finisari				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	108,000	87,00	9 396,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,19	7 472,74
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	4,40 1,73	475,72 186,82
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,000	105,96 88,22	11 443,49 9 527,74
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	4,40 1,73	475,72 186,82
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,000	40,83 31,71	4 409,96 3 425,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	10,800	4,40 1,73	47,57 18,68
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placaj	m2	10,800	457,08 141,27	4 936,43 1 525,68
		<i>Total</i>	Lei			31 185,32
		Total Finisari Inclusiv salariu				31 185,32 22 343,48
		1.5. Acoperisi				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	950,000	27,12 12,11	25 767,42 11 503,17

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate total sau partial in beton.(обрешетка)				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,000	1 034,25 371,33	1 034,25 371,33
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	88,000	708,58 86,49	62 355,10 7 611,12
24	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,000	142,93 46,13	2 000,98 645,79
25	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	10,000	200,88 21,33	2 008,77 213,34
26	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	2,000	202,29 24,80	404,59 49,59
		<i>Total</i>	Lei			93 571,11
		Total Acoperisi Inclusiv salariu				93 571,11 20 394,34
		1.6. Fatada				
27	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	10,500	155,45 107,25	1 632,21 1 126,10

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,000	120,86 98,02	7 734,92 6 273,41
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	23,05 13,84	1 244,77 747,27
30	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (заделка примыкания стена-кровля)	m2	14,000	259,27 120,51	3 629,73 1 687,13
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	60,900	21,57 6,92	1 313,55 421,38
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	60,900	139,42 70,35	8 490,87 4 284,02
33	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (soclu)	m2	10,000	732,82 374,79	7 328,16 3 747,90
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000	50,57 43,24	3 033,95 2 594,70
		<i>Total</i>	Lei			34 408,16
		Total Fatada Inclusiv salariu				34 408,16 20 881,91
		1.7. Pereu				
35	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	18,000	76,11 76,11	1 370,00 1 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
36	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (hidroizolarea fund.)	m2	20,000	76,22 27,68	1 524,32 553,54
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,600	17,87 17,87	225,22 225,22
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130	1 464,85 508,77	190,43 66,14
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,600	433,84 57,08	1 561,84 205,50
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000	18,97 2,59	474,19 64,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	128,77 51,89	2 575,44 1 037,88
		<i>Total</i>	Lei			7 921,44
		Total Pereu Inclusiv salariu				7 921,44 3 523,15
		<i>Total</i>	Lei			270 858,83
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			20 708,57

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			17 687,77
		Cheltuieli de depozitare	2 %			3 537,55
		Total				312 792,72
		Cheltuieli de regie	14,5 %			45 354,94
		Total				358 147,66
		Beneficiul de deviz	6 %			21 488,86
		Total Garaj.LCM Inclusiv salariu				379 636,52 92 038,10
		2. Garaj.Lucrari de electricitate				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18э	buc	1,000	473,43 136,65	473,43 136,65
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32	buc	1,000	276,59 162,03	276,59 162,03
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,000	147,52 89,95	295,04 179,90
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,000	382,30 89,95	382,30 89,95
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2x18 220B	100 buc	0,080	54 688,62 6 688,62	4 375,09 535,09
47	507-0103	Lampa LB-18	buc	16,000	32,00 0,00	512,00 0,00
48	507-0101	Starter 18-C-220	buc	16,000	3,00 0,00	48,00 0,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W IP44	100 buc	0,020	50 074,00 5 074,00	1 001,48 101,48
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,020	8 667,50 2 491,00	173,35 49,82
51	08-03-591-5	Intreruptor exterior cu doua clape, IP44	100 buc	0,020	7 301,50 1 891,50	146,03 37,83
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,020	6 866,50 1 856,50	137,33 37,13

1	2	3	4	5	6	7
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,600	728,45 714,98	1 165,52 1 143,97
54	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	100,000	12,40 0,00	1 240,00 0,00
55	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	60,000	13,50 0,00	810,00 0,00
56	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
57	2451087	Cutie OTB pentru cablu	buc	10,000	3,50 0,00	35,00 0,00
58	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 80*60*2	100 m	0,200	18 307,25 2 168,00	3 661,45 433,60
		<i>Total</i>	Lei			14 753,61
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			654,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 177,53
		<i>Cheltuieli de depozitare a materialelor</i>	2 %			235,51
		<i>Total</i>				16 820,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 209,66
		<i>Total</i>				19 030,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 141,83
		Total Garaj.Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				20 172,32 2 907,45
		3. Gard				
		3.1. Lucrari de demolare				
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7,600	178,75 178,75	1 358,47 1 358,47
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	15,500	513,59 510,29	7 960,66 7 909,51
61	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	27,000	20,18 20,18	544,89 544,89
62	Ts150A10	Transportarea pamintului cu	t	27,000	50,96	1 375,92

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 239,94
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 239,94 9 812,87
		3.2. Lucrari de constructie gardului				
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7,000	178,75 178,75	1 251,22 1 251,22
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue - Armatura AI d6	kg	20,000	16,32 3,86	326,30 77,27
65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2	16,000	112,43 69,19	1 798,91 1 107,07
66	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	m3	8,160	1 359,25 253,70	11 091,50 2 070,22
67	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga - Soclu	m2	25,000	673,14 317,13	16 828,39 7 928,25
68	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж стоек и секций Евро-ограждения - 2500 x 1650 мм - 48 шт.)	m2	198,000	420,70 93,70	83 298,10 18 552,10
69	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V1-4x1,55 m	m2	6,200	1 271,71 98,60	7 884,63 611,31
70	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	4,600	1 271,69 98,60	5 849,78 453,55


1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi V2-3x1,55 m				
71	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V3-0.8x1,55 m x 2 buc	m2	2,500	1 271,72 98,60	3 179,30 246,50
		<i>Total</i>	Lei			131 508,13
		Total Lucrari de constructie gardului Inclusiv salariu				131 508,13 32 297,49
		<i>Total</i>	Lei			142 748,07
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			9 474,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			9 809,43
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 961,89
		<i>Total</i>				163 994,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			23 779,16
		<i>Total</i>				187 773,38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			11 266,40
		Total Gard Inclusiv salariu				199 039,78 42 110,36
		4. Iluminarea teritoriului				
		4.1. Lucrari de constructie				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	22,000	178,75 178,75	3 932,41 3 932,41
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=0,1m	m3	2,000	321,54 51,90	643,07 103,79
74	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	19,000	88,80 88,80	1 687,13 1 687,13
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint.	100 m3	0,210	1 464,43 508,52	307,53 106,79

1	2	3	4	5	6	7
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000	64,00 64,00	192,01 192,01
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	50,96 0,00	152,88 0,00
78	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului.	m2	2,410	136,10 92,26	327,99 222,34
79	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) p/felinar	m3	1,080	695,91 5,77	751,58 6,23
80	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000	39,78 23,07	79,57 46,13
81	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2	0,200	90,25 74,95	18,05 14,99
82	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	3,200	20,18 20,18	64,58 64,58
83	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,200	201,95 34,38	646,25 110,02
84	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,020	26 269,00 7 669,00	525,38 153,38
		<i>Total</i>	Lei			9 328,43
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			1 493,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			222,43
		<i>Total</i>				11 044,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 601,49
		<i>Total</i>				12 646,30
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			758,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 405,09 6 639,80
		4.2. Lucrari de montare				
85	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-25	buc	1,000	408,72 120,51	408,72 120,51
86	08-03-573-4	Dulap de comanda, ИҚPH-12	buc	1,000	183,43 136,65	183,43 136,65
87	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-40	buc	1,000	428,72 120,51	428,72 120,51
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16	buc	1,000	167,46 89,95	167,46 89,95
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10	buc	2,000	160,47 89,95	320,93 179,90
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6	buc	9,000	167,46 89,95	1 507,17 809,55
91	08-03-529-1	Contactator In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000	260,18 197,20	260,18 197,20
92	08-01-015-10	Limitator ОПIC1(B)	set	1,000	3 059,60 813,01	3 059,60 813,01
93	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc	1,000	686,51 645,79	686,51 645,79
94	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,100	1 407,18 1 256,99	1 547,90 1 382,69
95	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,400	944,38 882,20	377,75 352,88
96	Pretul firmei	Cablu АВ6БШВ-0,66	m	140,000	48,08 0,00	6 730,64 0,00
97	2590-40081	Cablu АBBГ-0,66 5*10	m	10,000	23,00 0,00	230,00 0,00
98	590-1002	Conductor ПБ1-2.5	m	100,000	2,50 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,000	391,51 388,63	391,51 388,63
100	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida.	100 m	1,000	4 375,37 375,37	4 375,37 375,37
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	2 715,73 2 168,00	814,72 650,40
102	590-1003	Canal cablu metal 40*40mm	m	30,000	165,00 0,00	4 950,00 0,00
103	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala	100 buc	0,090	5 256,56 4 918,44	473,09 442,66
104	507-01027	Corp de iluminat 55W	buc	9,000	6 000,00 0,00	54 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			81 163,70
		<i>Fondul social</i>	22,5 %			1 508,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			7 434,17
		<i>Total</i>				90 106,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 096,33
		<i>Total</i>				95 202,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 712,18
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				100 915,16 6 705,70
		<i>Total</i>	Lei			114 320,25
		Total Iluminarea teritoriului Inclusiv salariu				114 320,25 13 345,50

		Total	Lei	713 168,87
		TVA	20 %	142 633,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		855 802,64
				150 401,41



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia garajului si gardului
CM Falesti din str. Stefan cel
Mare, 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 855 802,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	141,241	57,66	8 143,956
2.	1	Manopera	h-om	28,140	57,66	1 622,552
3.	7122050013400	Zidar	h-om	138,436	57,66	7 982,219
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	344,867	57,66	19 885,031
5.	7123010010200	Betonist	h-om	144,848	57,66	8 351,935
6.	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	57,66	32,290
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,280	57,66	131,465
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	65,174	57,66	3 757,933
9.	7129020012800	Pavator	h-om	2,401	57,66	138,442
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	207,800	57,66	11 981,748
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,910	57,66	9 739,350
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,008	57,66	1 730,261
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,038	57,66	4 038,390
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,308	57,66	421,379
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371,330
16.	7212030022700	Sudor	h-om	19,757	57,66	1 139,188
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,440	57,66	2 562,410
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,768	57,66	736,203
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	134,880	57,66	7 777,181
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,500	57,66	605,430
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	487,000	57,66	28 080,420
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,484	57,66	5 447,948
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	315,459	57,66	18 189,367
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,219	57,66	992,847
25.	9312040019600	Sapator	h-om	113,460	57,66	6 542,104
		Total manopera				150 401,41

Materiale:

1.	0587931235	Intrerupator automat BA47-29/3p/B10	buc	2,000	58,00	116,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,000	10,00	150,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	9 550,00	9,550
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,011	12 500,00	137,500
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	11 850,00	11,850
6.	1011924	Electrozi ѳ42A, diametru 4 mm	kg	3,620	42,30	153,126
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,988	35,00	349,580
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,500	3,00	7,500

9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,769	72,00	55,368
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,230	7,50	181,725
11.	1019852	Vopsea	kg	0,385	57,66	22,200
12.	11111111540206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6	buc	9,000	65,00	585,000
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,140	290,00	1 200,600
14.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,200	295,00	354,000
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,756	295,00	223,020
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,101	190,00	19,190
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,007	198,00	1 585,386
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,321	210,00	907,410
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,016	210,00	3,360
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,122	210,00	25,620
21.	14782520001	Canal metalic 80x60x2	m	20,200	154,00	3 110,800
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,375	3,00	19,125
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	3 315,00	26,520
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,089	3 315,00	295,035
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	3 315,00	59,670
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,018	3 315,00	59,670
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 312,000	0,01	23,120
28.	2010237318750	Distantieri	buc	10,500	0,01	0,105
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	3 800,00	26,600
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,600	230,00	368,000
31.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,200	1 150,00	7 130,000
32.	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,500	1 150,00	2 875,000
33.	20301129301503	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,600	1 150,00	5 290,000
34.	213506543-9456964	Separator de sarcina IH=25 A, BH-32/40	buc	1,000	300,00	300,000
35.	213506543-9456965	Separator de sarcina IH=25 A, BP-32/1P/25	buc	1,000	280,00	280,000
36.	2320166200676	White spirit	kg	1,950	30,00	58,500
37.	2320187315789	Decofrol	kg	2,209	30,00	66,270
38.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	6,300	8,60	54,180
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,350	12,00	4,200
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,280	13,00	3,640
41.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,181	2,00	16,362
42.	24165373438290	Hidroizolant	kg	43,360	15,00	650,400
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,247	115,00	1 868,405
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,020	17,00	578,340
45.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	50,00	390,000
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,200	19,00	820,800
47.	24302261000001	Fuga	kg	32,316	19,00	614,004
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,530	50,00	426,500
49.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	195,000
50.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	25,273	35,00	884,555
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	30,00	16,500
52.	2451087	Cutie OTB pentru cablu	buc	10,000	3,50	35,000
53.	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	6,000	3,50	21,000
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	43,200	3,50	151,200

55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	164,460	3,50	575,610
56.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	56,560	4,70	265,832
57.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,700	4,90	346,430
58.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	231,581	15,00	3 473,715
59.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	10,867	81,00	880,227
60.	2590-400010	Cablu 5*10mm2	m	10,000	23,00	230,000
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,554	8,00	124,432
62.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,120	1,80	9,216
63.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	194,400	1,80	349,920
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 471,743	1,80	4 449,137
65.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	42,240	1,80	76,032
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,073	2 800,00	204,400
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	388,800	1,90	738,720
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,800	3,30	68,640
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,480	2,00	12,960
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	771,120	2,20	1 696,464
71.	26531021008311	Tink	kg	140,070	30,00	4 202,100
72.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3,248	125,00	406,000
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,474	230,00	13 219,020
74.	2663102100000	Beton	m3	8,407	1 000,00	8 407,000
75.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	225,990	4,00	903,960
76.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	28,080	280,00	7 862,400
77.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	11,232	280,00	3 144,960
78.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	11,340	280,00	3 175,200
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,000	2,50	135,000
80.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	25,200	35,00	882,000
81.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	59,994	8,00	479,952
82.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	15,130	70,00	1 059,100
83.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	65,415	20,00	1 308,300
84.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	2,152	88,00	189,376
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,625	12,00	247,500
86.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,808	2,00	9,616
87.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,000	16,50	165,000
88.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,993	15,00	14,895
89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,450	15,00	6,750
90.	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 000,000	14,50	14 500,000
91.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	91,555	535,00	48 981,925
92.	28121063060001	Usi gata confectionate (Usi pentru garaj, sectionate)	m2	12,000	4 900,00	58 800,000
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,250	16,00	404,000
94.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,465	15,00	51,975
95.	287313630601	Grilaj metalic din panouri (Евро-ограждение 2500x1650мм)	m2	198,000	325,00	64 350,000
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,701	19,00	32,319
97.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,441	16,00	7,056
98.	2873147300863	Agrafe	kg	3,675	10,00	36,750
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,560	40,00	62,400
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,430	40,00	657,200
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	103,500	0,30	31,050

101.						
102.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	53,200	1,00	53,200
103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800	1,20	5,760
104.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	269,280	0,20	53,856
105.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	269,280	1,00	269,280
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800	0,20	0,960
107.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	53,200	0,20	10,640
108.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,840	16,00	685,440
109.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	53,200	0,20	10,640
110.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080	42,00	3,360
111.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	113,120	1,20	135,744
112.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	2,888	16,00	46,208
113.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,095	38,00	117,610
114.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,070	150,00	310,500
115.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480	16,00	7,680
116.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,512	68,00	34,816
117.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	1,025	25,00	25,625
118.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,512	48,00	24,576
119.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	2,060	40,00	82,400
120.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	14,490	31,00	449,190
121.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,064	250,00	16,000
122.	45121758000932386	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	65,00	65,000
123.	5001000100105	Caramida	buc	1 000,000	4,00	4 000,000
124.	5006-445	Limitator OHC1(B)-4/25	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
125.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	2,00	40,000
126.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080	0,10	0,408
127.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	2,00	8,200
128.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,164	10,00	1,640
129.	503-995664	Contactator In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000	30,00	30,000
130.	507-0101	Starter	buc	16,000	3,00	48,000
	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	16,000	32,00	512,000

131.						
132.	507-010755	IL GINO 400 cu stilp 3 m in complet	buc	9,000	6 000,00	54 000,000
133.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,800	15,00	12,000
134.	530-01825	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	20,000	18,60	372,000
135.	540-4021	Intreruptor inchisa IP44	buc	2,000	50,00	100,000
136.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	2,000	54,00	108,000
137.	540-4115	Priza IP44	buc	2,000	60,00	120,000
138.	540-521	Automat BA47-29/1/B6A	buc	2,000	55,00	110,000
139.	54063	Intreruptor BH-32 /3P/32A	buc	1,000	98,00	98,000
140.	54086	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,000	290,00	290,000
141.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,388	18,00	6,984
142.	570-4211	Corp STR-2x18 220B	buc	8,000	480,00	3 840,000
143.	570-4240	Corp 1x25W IP44	buc	2,000	450,00	900,000
144.	590-1002	Conductor ПБ1 2.5	m	100,000	2,50	250,000
145.	590-205-125	Cablu AB6BIIIБ-0,66 - 5*10 mm2	m	141,400	47,60	6 730,640
146.	590-40006	Jgyeab metalic 60*40	m	30,000	165,00	4 950,000
147.	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	100,000	12,40	1 240,000
148.	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	60,000	13,50	810,000
149.	620-1010	Dulap ЩРП-12	buc	0,000	270,00	0,000
150.	620-1031	Dulap ЩРП-18	buc	1,000	290,00	290,000
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,385	2,50	35,962
		Total materiale de constructii				363 313,32

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014	250,00	3,500
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,655	55,00	146,025
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,866	245,00	212,170
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,352	92,00	216,384
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	270,000	1,00	270,000
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	22,00	16,632
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,400	5,00	17,000
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,934	22,00	86,548

9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,500	22,00	55,000
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	21,739	22,00	478,258
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,946	15,00	44,190
12.	2952260003903	Mășina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,380	88,00	33,440
13.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	4,896	21,30	104,285
14.	2952270003204	Mășina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,500	22,00	363,000
15.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,120	21,30	2,556
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,512	22,00	33,264
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,512	22,00	11,264
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,000	5,00	60,000
19.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,525	15,00	7,875
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,533	92,00	325,036
21.	2952270007607	Mășina de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,365	13,00	4,745
22.	2952270007610	Dispozitiv pentru găurit plăci	h-ut	15,000	16,00	240,000
23.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,750	54,00	94,500
24.	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,968	16,00	15,488
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,380	16,00	22,080
26.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	11,500	5,00	57,500
27.	3410520006752	Automăcară 6 - 10 tf	h-ut	2,040	250,00	510,000
28.	3410540000006	Autobăsculanta	h-ut	6,097	280,00	1 707,160
Total utilaje de construcții						5 137,91

Total	Lei	713 168,87
TVA	20 %	142 633,77

Total deviz:

855 802,64

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia garajului si gardului CM
Falesti din str. Stefan cel Mare, 18

Investitor IP "Agentia Servicii Publice"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Garaj.LCM				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,96 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,79 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,82 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	13,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	54,00	0,27
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor inecomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			206,42 206,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	57,66	206,42
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	280,00	50,96
		1.2. Pardoseli				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,00 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
8	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,55 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,80	7,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	2,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
9	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) pe baza de mastica la rece, in 2 straturi: suprafata neteda	m2			62,74 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Hidroizolant	kg	0,8000	15,00	12,00
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			404,32 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,93 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрамление ямы: д=76мм x 10м)	kg			27,12 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		1.3. Usi				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2			5 157,55 207,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	57,66	140,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	57,66	48,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28121063060001	Usi gata confectionate (Usi pentru garaj, sectionate)	m2	1,0000	4 900,00	4 900,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,80	2,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	40,00	5,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	50,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	245,00	12,25
		1.4. Finisari				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,00 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,80	5,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	198,00	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,96 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,83 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			4,40 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placaj	m2			457,08 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.5. Acoperisi				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(оѓпешетка)	kg			27,12 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	277527630941	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 034,25 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	50,00	390,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	3,00	2,92
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			708,58 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	535,00	556,61
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	15,00	39,47
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	115,00	21,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,00	1,10
24	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			142,93 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	20,00	93,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
25	RpC129A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			200,88 21,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156720449	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	81,00	88,02
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	31,00	44,92
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	40,00	4,14
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	31,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,00	7,87
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,30	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	22,00	0,44
26	RpC129B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			202,29 24,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	88,00	94,69
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	40,00	20,50
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	38,00	19,48
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	48,00	12,29
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	68,00	17,41
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	25,00	12,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.6. Fatada				
27	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2			155,45 107,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	1,80	10,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	2 800,00	19,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	198,00	8,11
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	15,00	4,95
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	16,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
28	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	22,00	0,33
	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,86
						98,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,80	17,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	198,00	5,35
29	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	22,00	0,09
	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,05
						13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,00	8,89
30	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	22,00	0,02
	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (заделка примыкания стена-кровля)	m2			259,27
						120,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	57,66	96,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,70	18,99
31	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,90	24,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	70,00	75,65
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,00	0,69
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,08
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,57
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			139,42
						70,35
33	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	13,00	0,08
	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rosiuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (soclu)	m2			732,82
						374,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	57,66	317,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
34	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	280,00	314,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	3,50	16,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,52
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	16,00	8,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	22,00	9,90
35	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,57
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 315,00	0,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 315,00	0,33
36	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 315,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	1,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t				
		1.7. Pereu				
35	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
36	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (hidroizolarea fund.)	m2			76,22 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	35,00	44,10
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	0,88
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 464,85 508,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,74
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	92,00	956,09
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			433,84 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	22,00	4,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,97 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			128,77 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,80	43,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	295,00	17,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,00	2,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,30	0,13
		2. Garaj.Lucrari de electricitate				
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III PH-18э	buc			473,43 136,65
	1	Manopera	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-1031	Dulap III PH-18	buc	1,0000	290,00	290,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,30	4,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	55,00	39,05

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32	buc			276,59 162,03
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,93
	54063	Intreruptor BH-32 /3P/32A	buc	1,0000	98,00	98,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			147,52 89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	540-521	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			382,30 89,95
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	54086	Automat ABDT32/C16/10mA	buc	1,0000	290,00	290,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2x18 220B	100 buc			54 688,62 6 688,62
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	570-4211	Corp STR-2x18 220B	buc	100,0000	480,00	48 000,00
47	507-0103	Lampa LB-18	buc			32,00 0,00
	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	1,0000	32,00	32,00
48	507-0101	Starter 18-C-220	buc			3,00 0,00
	507-0101	Starter	buc	1,0000	3,00	3,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W IP44	100 buc			50 074,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,10
	570-4240	Corp 1x25W IP44	buc	100,0000	450,00	45 000,00
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc			8 667,50 2 491,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,90
	540-4115	Priza IP44	buc	100,0000	60,00	6 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	72,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	18,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	16,00	102,40
51	08-03-591-5	Intreruptor exterior cu doua clape, IP44	100 buc			7 301,50 1 891,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	54,00	5 400,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc			6 866,50 1 856,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	540-4021	Intreruptor inchisa IP44	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			728,45 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9 550,00	5,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
54	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m			12,40 0,00
	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	1,0000	12,40	12,40

1	2	3	4	5	6	7
55	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m			13,50 0,00
	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	1,0000	13,50	13,50
56	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			3,50 0,00
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	3,50	3,50
57	2451087	Cutie orb pentru cablu	buc			3,50 0,00
	2451087	Cutie orb pentru cablu	buc	1,0000	3,50	3,50
58	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 80*60*2	100 m			18 307,25 2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,01
	1011924	Electrozi 3/42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	42,30	289,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	14782520001	Canal metalic 80x60x2	m	101,0000	154,00	15 554,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	55,00	135,85
		3. Gard				
		3.1. Lucrari de demolare				
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3			513,59 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,00	3,30
61	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
62	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	280,00	50,96
		3.2. Lucrari de constructie gardului				
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue - Armatura AI d6	kg			16,32 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
65	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2			112,43 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	230,00	23,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 315,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 315,00	1,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
66	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	m3			1 359,25 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 000,00	1 030,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
67	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga - Soclu	m2			673,14 317,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	57,66	259,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	280,00	314,50
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,30	2,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	3,50	14,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,52
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	16,00	6,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	22,00	8,80
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	22,00	0,55
68	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж стоек и секций Евро-ограждения - 2500 x 1650 мм - 48 шт.)	m2			420,70 93,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	287313630601	Grilaj metalic din panouri (Евро-ограждение 2500x1650мм)	m2	1,0000	325,00	325,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
69	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V1-4x1,55 m	m2			1 271,71 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,77
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	245,00	4,90
70	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V2-3x1,55 m	m2			1 271,69 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301503	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	245,00	4,90
71	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel	m2			1 271,72

1	2	3	4	5	6	7
		rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi V3-0.8x1,55 m x 2 buc				98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	245,00	4,90
		4. Iluminarea teritoriului				
		4.1. Lucrari de constructie				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3			178,75
						178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=0,1m	m3			321,54
						51,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
74	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			88,80
						88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	57,66	88,80
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint.	100 m3			1 464,43
						508,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	92,00	955,92
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	280,00	50,96
78	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului.	m2			136,10
						92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	15,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 315,00	37,14
79	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) p/felinar	m3			695,91
						5,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,0000	1,80	324,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	159,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	295,00	206,50
80	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			39,78
						23,07
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	88,00	16,72
81	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2			90,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	57,66	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	1,80	9,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	198,00	5,94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	22,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	22,00	0,11
82	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			20,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
83	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			201,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80	2,88
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,80	23,76
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	210,00	8,01
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
84	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			26 269,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	530-01825	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	18,60	18 600,00
		4.2. Lucrari de montare				
85	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-25	buc			408,72
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	213506543-94569 65	Separator de sarcina In=25 A, BP-32/1P/25	buc	1,0000	280,00	280,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	72,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	7,50	4,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
86	08-03-573-4	Dulap de comanda, ИІРН-12	buc			183,43
	1	Manopera	h-om	2,3700	57,66	136,65
	620-1010	Dulap ИІРН-12	buc	0,0000	270,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,30	4,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	55,00	39,05
87	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-40	buc			428,72
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	213506543-94569 64	Separator de sarcina In=25 A, BH-32/40	buc	1,0000	300,00	300,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	72,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	7,50	4,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16	buc			167,46
						89,95

1	2	3	4	5	6	7
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	451217580009323 86	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	65,00	65,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10	buc			160,47
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	0587931235	Intrerupator automat BA47-29/3p/B10	buc	1,0000	58,00	58,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6	buc			167,46
	1	Manopera	h-om	1,5600	57,66	89,95
	11111111540206	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6	buc	1,0000	65,00	65,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	72,00	1,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,64
91	08-03-529-1	Contactior In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc			260,18
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	503-995664	Contactior In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,0000	30,00	30,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	35,00	12,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,00	8,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	18,00	0,83
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	16,00	1,92
92	08-01-015-10	Limitator ОПС1(B)	set			3 059,60
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,01
	5006-445	Limitator ОПС1(B)-4/25	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	35,00	283,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	7,50	6,75
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	57,66	6,34
93	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc			686,51
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	2,00	40,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	18,00	0,72
94	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 407,18
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 850,00	10,77
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	57,66	14,42
95	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			944,38
	1	Muncitor	h-om	15,3000	57,66	882,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	16,00	55,20
96	Pretul firmei	Cablu АВ6БШВ-0,66	m			48,08
	590-205-125	Cablu АВ6БШВ-0,66 - 5*10 mm2	m	1,0100	47,60	48,08

1	2	3	4	5	6	7
97	2590-40081	Cablu ABBГ-0,66 5*10	m			23,00
						0,00
	2590-400010	Cablu 5*10mm2	m	1,0000	23,00	23,00
98	590-1002	Conductor ПБ1-2.5	m			2,50
						0,00
	590-1002	Conductor ПБ1 2.5	m	1,0000	2,50	2,50
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			391,51
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	18,00	2,88
100	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida.	100 m			4 375,37
						375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	5001000100105	Caramida	buc	1 000,0000	4,00	4 000,00
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 715,73
						2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	42,30	289,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	55,00	135,85
102	590-1003	Canal cablu metal 40*40mm	m			165,00
						0,00
	590-40006	Jgheab metalic 60*40	m	1,0000	165,00	165,00
103	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc			5 256,56
						4 918,44
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	72,00	293,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	18,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	250,00	38,89
104	507-01027	Corp de iluminat 55W	buc			6 000,00
						0,00
	507-010755	IL GINO 400/cu stilp 3 m in complet	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.