

**Lucrari de betonare a unei
portiuuni de drum in satul
Horodiste , r-l Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Formular desfasurat

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum-beton 400x2.5=1000		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,320
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=7cm	m3	70,000
	7129020012800	Pavator	h-om	42,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,210
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,330
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,060
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,050
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4	kg	1 340,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,700
	2873122004100	Plase sudate WR 4mm	kg	1 353,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,400
	2010237318750	Distantieri	buc	402,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,804
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la	m3	120,000

1	2	3	4	5
		strazi, alei si platforme carosabile h=12cm Beton C20/25 C25 (M350)		
	7123010010200	Betonist	h-om	370,800
	2663102100000	Beton M-350 C20/25 B25	m3	120,960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,520
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	69,720
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,080
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,800
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	16,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,720
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	562,800

**Total Drum-beton
400x2.5=1000**

Total
Asigurari Sociale (PI3) * 24 %
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %
T V A (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

