

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ***Lucrări de demontare și montare geamuri REPETAT***

Autoritatea contractantă: ***Banca Națională a Moldovei***

1 . Descriere generală

Lucrările care urmează a fi efectuate la sediul Băncii Naționale a Moldovei de pe adresa mun. Chișinău, bd. Gr.Vieru nr.1 sunt:

Lucrări de demontare și montare geamuri.

2. Informații și proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele și bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu:

1. Evacuarea de pe teritoriul BNM a ferestrelor, glafurilor și pervazurilor demontate și reciclarea lor.

2. Cerinte minime pentru ferestre: Culoarea albă, Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime - 70mm, 5 camere, grosimea peretelui - 3mm cu garnituri de etansare din EPDM, grosime profil de armare conform dimensiunilor ferestrelor 1,25*1,93m inaltime , termopan cu 2 sticle 4s si feronerie de clasa 3 certificat de IFT Rosenheim conform EN 1191 si EN12400)

3. Montare ferestre conform CP C.04.08:2015 Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare.

Se solicită obligatoriu reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator și o cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite. Mostra ofertantului câștigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu materialele folosite la executarea lucrărilor.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea ulterioară a mostrelor, precizarea tipului, producătorului și a termenului de garanție (dupa caz):

1. Profil PVC de fereastră
2. Profil pentru armare
3. Pervaz
4. Pachet de sticlă cu 2 sticle
5. Mecanisme de închidere – deschidere

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate și protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate. Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului și vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor și cerințelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrărilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele și piese necesare instalațiilor

Furnizorul articolelor, materialelor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate:

1. Profil PVC de fereastră;
2. Profil pentru armare;
3. Pervaz;
4. Spumă de montare;
5. Pachet de sticlă cu 2 sticle;
6. Mecanisme de închidere-deschidere;
7. Amestec uscat pe baza de ipsos;
8. Grund;
9. Chit pe bază de ipsos;
10. Vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- înprejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare o poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate.

12. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”.

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct. 5-28 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 60 de zile lucrătoare.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de termenul indicat mai sus.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe șantier.

2. Recepția, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepție.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate și îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepția parțială a lucrărilor.

4. Garanția pentru lucrările executate este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU (semnat electronic)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de demontare și montare geamuri	45453 000-7	Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.		
	TOTAL				

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de demontare și montare geamuri*

Autoritatea contractantă: *Banca Națională a Moldovei*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	224,00		
	7422010060100	Timplari	h-om	47,0400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,0400		
2	RpCO19B K= 0,5	Demontarea stururilor de pinza si aluminiu, pentru ferestre (demontare jaluzele k= 0,5 la manopera)	m2	102,00		
	7422010060100	Timplari	h-om	11,7300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5300		
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare tavan suspendat)	m2	22,00		
	7422010060100	Timplari	h-om	10,3400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,3400		
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontare grileleor metalice)	kg	1 243,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,8600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,8600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,7290		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,2150		
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (perile metalice)	kg	128,00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3840		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6400		
6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (demontarea cabinelor din aluminiu)	kg	340,00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,8000		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3400		
7	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al Ferestrelor, glafurilor si pervazurilor demontate, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000		
8	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor Ferestrelor, glafurilor si pervazurilor demontate de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5000		
9	TsI51B5	Transportarea Ferestrelor, glafurilor si pervazurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		2. Montare timplarie conform CP C.04.08:2015 Blocuri de ferestre PVC				
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime - 70mm, 5 camere, grosimea peretelui - 3mm cu garnituri de etansare	m2	224,00		

1	2	3	4	5	6	7
		din EPDM, grosime profil de armare conform dimensiunilor ferestrelor 1,25*1,93m inaltime , termopan cu 2 sticle 4s si feronerie de clasa 3 certificat de IFT Rosenheim conform EN 1191 si EN12400)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	147,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6800		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	224,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	896,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	105,2800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,9600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	89,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4800		
11	RpCO19B	Montarea stururilor de pinza si aluminiu, pentru ferestre (Montarea jaluzelelor demontate, existente)	m2	102,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	23,4600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	612,0000		
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	1,5300		
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B= 350mm	m	30,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	30,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	120,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000		
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B= 250mm	m	30,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	30,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	120,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000		
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B= 350mm	m	618,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	49,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1800		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	618,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 708,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1800		
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B= 400mm	m	97,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	97,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	582,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9700		
16	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (montare cabine aluminiu - materialul demontat)	m2	43,37		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,3700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6022		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	260,2200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,4572		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,5155		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,0220		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8674		
		Total	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de finisare interioare				
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	96,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0768		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4704		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0960		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0960		
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	26,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,1600		
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	54,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,0400		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	56,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0540		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	324,0000		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8800		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,4000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8000		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,1200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	685,4400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,5840		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5360		
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,2400		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7600		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	48,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9600		
23	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	26,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,6800		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3000		
24	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2	26,00		

1	2	3	4	5	6	7
		email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,5800		
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6000		
	2430116104160	Email alchidic	kg	4,4200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7800		
25	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiatoare demontate)	m2	26,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,4400		
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	26,2600		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,3000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5720		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260		
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	8,40		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,1400		
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	8,4840		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,4200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1848		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0084		
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	32,00		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	59,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0000		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,9600		
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	32,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	256,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200		
28	RpCP45D	Montarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (montarea balustradei demontate - materialul beneficiarului)	kg	128,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3840		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6400		
		Total	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de finisare exterioare				
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	53,55		
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0054		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0268		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0214		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8032		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	535,5000		
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	40,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	75,6800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,7200		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	161,6000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,0000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	43,2280		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,4400		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	323,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8400		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact	m2	53,55		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6065		
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonocontact	kg	8,0325		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6775		
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,	m	357,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,2600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	264,1800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2856		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7493		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3570		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3570		
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	53,55		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,4525		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	40,1625		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6775		

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,
Director Departamentul Securitate și Administrare
(semnat electronic)

Ion BUȘILA,
Expert consultant, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale
(semnat electronic)

Anexa nr.2
la Caietul de sarcini

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Termenii de executare	Suma fără TVA (MDL)	Suma inclusiv TVA (MDL)
1	Lucrări de demonțare și montare geamuri	45453000-7	lucrare	1	60 de zile lucrătoare de la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar	830590.57	996708.69
TOTAL							

Semnătura electronică a ofertantului