



Текущий ремонт группы « Смешарики»
детского сада №6 «Золотой ключик»
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина , 83
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ремонт

Valoarea de deviz 287 391,66 лей

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Демонтажные работы 1.1.1. Двери и окно				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (дверей)	m2	10,50	20,21	212,16
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (окно в санузле))	m2	0,75	20,48	15,36
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (двери мебельные от ниши)	m2	3,20	20,10	64,32
		Total Двери и окно Inclusiv salariu				291,84 291,84
		1.1.2. Отопление				
4	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие бойлеров с последующим обратным монтажом)	buc	2,00	192,96	385,92
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие	buc	6,00	5,76	34,56

1	2	3	4	5	6	7
		конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)				
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	21,50	47,44	1 019,96
		Total Oтопление Inclusiv salariu				1 440,44 812,64
		1.1.3. Сантехника				
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) Умывальники санузел №1	buc	2,00	45,60	91,20
8	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности) Душевой поддон	buc	1,00	62,40	62,40
		Total Сантехника Inclusiv salariu				153,60 153,60
		1.1.4. Полы				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	73,49	24,73	1 817,10
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит в санузле №1)	m2	6,00	39,44	236,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Пола Inclusiv salariu				2 053,74 1 847,04
		1.1.5. Стены				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) Раздевалка и группа	m2	129,39	16,93	2 190,84
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Санузел №1 и фартук в раздевалке	m2	14,89	77,20	1 149,46
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и потолков от краски) Подготовка стен с насечкой, раздевалка, группа, санузел 1, DIulant decapant= 0	m2	177,63	13,04	2 316,05
		Total Стены Inclusiv salariu				5 656,35 5 091,36
		1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора				
14	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t	4,20	42,74	179,52
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,20	26,67	112,00
		Total Перенос и транспортировка строительного мусора Inclusiv salariu				291,52 179,52
		Total Демонтажные работы				9 887,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 376,00
		1.2. Монтажные работы				
		1.2.1. Двери и окно				
16	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери : Верхняя часть армированное стекло нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	10,50	2 116,87	22 227,13
17	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) В санузле с открыванием	m2	0,75	2 155,24	1 616,43
18	СК06А	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли) Двери-купе в нишу, цвет согласовать с заказчиком	m2	3,20	3 084,98	9 871,95
19	СК07В	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Наличники PVC для дверей	m	26,50	110,62	2 931,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Двери и окно Inclusiv salariu				36 646,87 777,60
		1.2.2. Отопление и вентиляция				
20	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Монтаж бойлеров без стоимости материала (бойлер ранее демонтированный)	buc	2,00	464,16	928,32
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc	2,00	24,37	48,74
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Переход с металла PP)	buc	2,00	215,29	430,58
23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	17,50	157,94	2 763,90
24	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги)	buc	12,00	31,30	375,58

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Тройник 50 мм				
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)Муфта 50 мм	buc	4,00	25,35	101,39
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	9,00	50,45	454,05
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	24,00	16,67	400,00
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные	buc	6,00	1 545,06	9 270,35

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторы, 1500*500 тип 22 в комплекте с креплениями)				
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur drept dn15	buc	12,00	136,28	1 635,38
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur drept dn15	buc	12,00	136,28	1 635,38
31	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герметичной прокладкой Кран Маевского)	buc	6,00	20,30	121,80
32	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) Санузел 1, группа 1, раздевалка 1	buc	3,00	31,12	93,35
33	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) Рекуператор (группа-1, раздевалка-1)	buc	2,00	4 200,28	8 400,56
34	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с	buc	1,00	1 170,28	1 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		мотором 0,25-0,55 кВт) Вытяжка для санузла				
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				27 829,66 4 649,76
		1.2.3. Полы				
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	73,49	230,63	16 948,74
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат класс 33 h- 10mm цвет и форму согл. с заказчиком	m2	73,49	225,26	16 554,04
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Цвет и форму согл. с заказчиком под кухню и санузел №1	m2	7,61	266,01	2 024,35
		Total Полы Inclusiv salariu				35 527,13 6 637,92
		1.2.4. Стены				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) Очистка, подготовка и насечка	m2	159,39	13,04	2 078,48
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, стен) Бетоноконтакт	m2	177,63	6,19	1 099,44

1	2	3	4	5	6	7
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	159,39	22,16	3 531,31
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Под декоративкку	m2	159,39	85,98	13 704,36
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	159,36	48,21	7 682,58
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	159,36	5,44	866,79
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной	m2	159,39	43,36	6 910,58

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Фартук раздевалка и стена 1,5 м санузел №1, цвет и форму согласовать с заказчиком	m2	16,61	278,73	4 629,73
		Total Стены				40 503,27
		Inclusiv salariu				19 627,20
		1.2.5. Потолки				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	85,49	201,64	17 237,95
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	85,49	5,44	464,73
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	85,49	39,10	3 342,58
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	85,49	5,44	464,73
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые,	m	69,00	42,22	2 913,20

1	2	3	4	5	6	7
		заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)				
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,39	43,36	4 005,63
		Total Потолки Inclusiv salariu				28 428,82 14 269,92
		1.2.6. Сантехника				
52	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Без стоимости материалов (монтаж обратно ранее демонтированных)	buc	2,00	105,60	211,20
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) Без стоимости материалов (ранее демонтирован)	buc	1,00	108,00	108,00
		Total Сантехника Inclusiv salariu				319,20 319,20
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				169 254,95 46 281,60
		<i>Прямые затраты</i>	лей			179 142,44


1	2	3	4	5	6	7
		Соцфонд и медстрах	24,00 %			13 117,82
		Транспорт материалов	1,00 %			1 207,25
		Итого	100,00 +			193 467,51
		Накладные расходы	1,00 %			1 934,67
		Итого	100,00 +			195 402,18
		Сметная прибыль	1,00 %			1 954,02
		Итого	100,00 +			197 356,20
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				197 356,20 54 657,60
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников с повторным использованием)	buc	13,00	10,56	137,28
55	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розеток и переключателей)	buc	8,00	44,16	353,28
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				490,56 490,56
		2.2. Монтажные работы				
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	80,00	4,80	384,00
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	80,00	20,64	1 650,80
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	250,00	26,45	6 611,66

1	2	3	4	5	6	7
59	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) Распред коробки	buc	12,00	66,49	797,88
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ВВГ нг FR-LS 3*1.5mm ²	m	150,00	26,30	3 944,25
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ВВГ нг FR-LS-3*2.5	m	100,00	27,43	2 742,80
62	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м ²) Электро щиток для автоматов и узо	buc	1,00	492,04	492,04
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	8,00	76,92	615,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic (Установка розеток)				
64	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) Переключатели	buc	12,00	66,90	802,80
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) без стоимости светильников (ранее демонтированные)	buc	8,00	13,44	107,52
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Новые Led	buc	6,00	325,44	1 952,64
67	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат 16 А	buc	3,00	72,58	217,73
68	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)/ Автомат 10А	buc	3,00	67,58	202,73
69	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar	buc	2,00	167,59	335,17

1	2	3	4	5	6	7
		32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)/ Автомат УЗО				
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				20 857,38 8 829,60
		<i>Прямые затраты</i>	лей			21 347,94
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	24,00 %			2 236,84
		<i>Транспорт материалов</i>	1,00 %			119,57
		<i>Итого</i>	100,00 +			23 704,35
		<i>Накладные расходы</i>	76,00 %			18 015,30
		<i>Итого</i>	100,00 +			41 719,65
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			417,20
		<i>Итого</i>	100,00 +			42 136,85
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				42 136,85 9 320,16

		Прямые затраты	лей			239 493,05
		Ндс	20,00 %			47 898,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				287 391,66



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Ремонт

Valoarea de deviz 287 391,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,88	48,00	1 530,24
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,47	48,00	1 846,56
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	239,18	48,00	11 480,64
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,05	48,00	50,40
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,13	48,00	6,24
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,31	48,00	398,88
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,91	48,00	571,68
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,76	48,00	2 052,48
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,75	48,00	4 980,00
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,60	48,00	1 324,80
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,85	48,00	472,80
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,51	48,00	1 416,48
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	41,21	48,00	1 978,08
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,58	48,00	1 995,84
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,17	48,00	8 168,16
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	231,21	48,00	11 098,08
17.	7422010060100	Timplar	h-om	9,19	48,00	441,12
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,74	48,00	179,52
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,78	48,00	2 677,44
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,89	48,00	2 154,72
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	190,70	48,00	9 153,60
		Total manopera				63 977,76

Materiale:

1.	111100010000	Intrerupator/ Автомат УЗО	buc	2,00	130,00	260,00
2.	1111000100020	Intrerupator/ Автомат 16 A	buc	3,00	35,00	105,00
3.	1111000100021	Comutator manual/Переключатели	buc	12,24	45,00	550,80
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	77,94	10,00	779,40
5.	111100010020	Intrerupator/ Автомат 10 A	buc	3,00	30,00	90,00
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический	buc	1,01	350,00	353,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04	250,00	10,00
8.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,04	90,00	3,60
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	147,55	5,00	737,75
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,29	5,00	6,45
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,03	40,00	41,20
12.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre/ Наличники PVC для дверей	m	27,83	100,00	2 783,00

13.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	489,24	0,10	48,92
14.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite/Двери купе	m2	3,20	3 000,00	9 600,00
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,75	2 000,00	1 500,00
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,50	2 000,00	21 000,00
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	66,80	15,00	1 002,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	16,00	1,00	16,00
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	141,06	1,00	141,06
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,00	1,00	16,00
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,08	40,00	43,20
22.	2320116200573	Benzina auto	l	0,26	20,00	5,20
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,88	20,00	77,60
24.	2320166200729	Parchetin	l	2,20	50,00	110,00
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	300,00	453,00
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,75	5,00	68,75
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,42	25,00	85,50
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,78	80,00	462,40
29.	241658610303	Amorsa-grund	kg	25,64	25,00	641,00
30.	2416586105303	Amorsa-grund/ Бетоноконтакт	kg	26,64	30,00	799,20
31.	241658615303	Amorsa-grund	kg	23,90	25,00	597,50
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,34	85,00	28,90
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	100,72	35,00	3 525,20
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,63	90,00	56,70
35.	24302261000001	Fuga	kg	11,03	50,00	551,50
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,16	30,00	424,80
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,03	70,00	142,10
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,17	11,00	254,87
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	168,50	0,00	0,00
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,91	25,00	597,75
41.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	64,76	4,00	259,04
42.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	267,75	4,00	1 071,00
43.	252121671000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	9,27	35,00	324,45
44.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm	m	18,03	130,00	2 343,90
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	0,00	0,00
46.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	39,38	2,00	78,76
47.	2523156713800	Fitinguri din fonta/Переход 40 металл на 32 PP	buc	2,00	100,00	200,00
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	200,90	5,00	1 004,50
49.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,60	5,00	3,00
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	175,33	8,00	1 402,64
51.	2622102438000	Lavoar	buc	2,04	0,00	0,00
52.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 271,28	6,56	14 899,60
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	255,14	3,00	765,42
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 277,46	3,50	7 971,11
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,18	12,00	1 082,16
56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,03	150,00	3 754,50
57.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	89,76	40,00	3 590,40
58.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	111,26	5,00	556,30
59.	2670112204051	Placi din laminat класс 33 h-10 mm	m2	77,94	130,00	10 132,20
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	136,61	5,00	683,05
61.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,08	24,00	1,92
62.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30	75,00	22,50
63.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	78,57	10,00	785,70
64.	2710703520285	Profil de suport	m	188,08	15,00	2 821,20
65.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нг FR-LS 3*1.5mm2	m	169,95	20,00	3 399,00
66.	272210310701	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нг FR-	m	113,30	21,00	2 379,30

		LS 3*2.5mm2				
67.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	24,00	5,00	120,00
68.	2746167335100	Priza	buc	8,16	50,00	408,00
69.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,00	8,00	160,00
70.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,38	5,00	196,90
71.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	12,00	20,00	240,00
72.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	14,50	4,35
73.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	73,83	15,00	1 107,45
74.	2822115700000554	Radiator 1500*500 тип 22	buc	6,00	1 500,00	9 000,00
75.	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant	buc	2,06	0,00	0,00
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,66	50,00	33,00
77.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	1,00	4,04
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,50	5,00	232,50
79.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 384,08	0,15	207,61
80.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,00	0,50	8,00
81.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,00	0,50	8,00
82.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	1,00	8,08
83.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	1,00	8,08
84.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,03	0,00	0,00
85.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	0,00	0,00
86.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,07	0,00	0,00
87.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	0,00	0,00
88.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,56	0,00	0,00
89.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,50	2,00	105,00
90.	2875274110102	Piesa de racordare (фгройник 50 мм)	buc	12,00	10,00	120,00
91.	2875274110102	Piesa de racordare (фитинги 20 мм)	buc	24,00	8,00	192,00
				4,00	10,00	40,00
92.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,45	10,00	64,50
93.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet tur drept dn15	buc	12,00	125,00	1 500,00
94.	28752742027009	Robinet cu dublu reglaj Robinet retur drept dn15	buc	12,00	125,00	1 500,00
95.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,32	0,00	0,00
				6,24	300,00	1 872,00
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00	1,50	36,00
97.	291243576200	Ventilator de fereastră	buc	1,01	500,00	505,00
98.	2912435776200	Ventilator de fereastră/рекуператор	buc	2,02	3 500,00	7 070,00
99.	2913134500000	Кран Маевского	buc	6,00	15,00	90,00
100.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	14,56	0,00	0,00
101.	3220137315778	Decapant	kg	0,30	50,00	15,00
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,25	2,20	24,75
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,36	13,50	126,36
104.	4100126202818	Apa	m3	2,96	13,50	39,95
				0,34	15,00	5,10
105.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,02	100,00	2,00
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,39	5,00	126,95
		Total materiale de construcții				132 682,12

Utilaje de construcții:


1.	2875277400000	Compresor	h-ut	50,20	25,00	1 255,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,49	25,00	87,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,14	25,00	53,50
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,93	25,00	23,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,63	25,00	440,75
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,72	25,00	218,00
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,48	25,00	12,00
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,72	25,00	18,00
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	49,40	25,00	1 235,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,17	25,00	229,25

11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,30	25,00	7,50
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,56	25,00	139,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,32	350,00	112,00
Total utilaje de constructii						3 830,50

Прямые затраты	лей	239 493,05
Ндс	20,00 %	47 898,61

Total deviz:

287 391,66



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Текущий ремонт группы « Смешарики»
детского сада №6 «Золотой ключик» мун.Чадыр-
Лунга, ул. Ленина , 83

Investitor : Примария мун.Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
		1.1.1. Двери и окно				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (дверей)	m2			20,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,10
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,2100	48,00	10,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (окно в санузле))	m2			20,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,24
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,2100	48,00	10,24
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (двери мебельные от ниши)	m2			20,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,00	10,05
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,2100	48,00	10,05
		1.1.2. Отопление				
4	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие бойлеров с последующим обратным монтажом)	buc			192,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0200	48,00	192,96
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc			5,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	48,00	5,76
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			47,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	48,00	18,24
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	300,00	21,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	40,00	1,15
		1.1.3. Сантехника				
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			45,60

1	2	3	4	5	6	7
		Умывальники санузел №1				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,00	45,60
8	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesorii (Снятие душевых ванн, включая принадлежности) Душевой поддон	buc			62,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	48,00	62,40
		1.1.4. Полы				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			24,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2320166200729	Parchetier	l	0,0300	50,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит в санузле №1)	m2			39,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	48,00	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	48,00	18,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		1.1.5. Стены				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) Раздевалка и группа	m2			16,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	48,00	15,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Санузел №1 и фартук в раздевалке	m2			77,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,00	38,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,00	38,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и потолков от краски) Подготовка стен с насечкой, раздевалка, группа, санузел 1, Diluant decapant= 0	m2			13,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
		1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора				
14	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t			42,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	48,00	42,74
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,67

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,67
		1.2. Монтажные работы				
		1.2.1. Двери и окно				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери : Верхняя часть армированное стекло нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2			2 116,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,00	35,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) В санузле с открыванием	m2			2 155,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	48,00	40,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	48,00	4,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	70,00	17,73
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,33
18	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли) Двери- купе в нишу, цвет согласовать с заказчиком	m2			3 084,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	48,00	60,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	48,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	48,00	10,50
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite/Двери купе	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	50,00	4,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260	24,00	0,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950	75,00	7,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,39
19	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Наличники PVC для дверей	m			110,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	48,00	3,84
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre/ Наличники PVC для дверей	m	1,0500	100,00	105,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	50,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.2. Отопление и вентиляция				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Монтаж бойлеров без стоимости материала (бойлер ранее демонтированный)	buc			464,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,6700	48,00	464,16
	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant	buc	1,0000	0,00	0,00
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc			24,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	48,00	21,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	90,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Переход с металла PP)	buc			215,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	48,00	97,44
	2523156713800	Fitinguri din fonta/Переход 40 металл на 32 PP	buc	1,0000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	40,00	2,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	85,00	14,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	20,00	1,20
23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m			157,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	48,00	24,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm	m	1,0300	130,00	133,94
24	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Тройник 50 мм	buc			31,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	48,00	18,24
	2875274110102	Piesa de racordare (фитинг 50 мм)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	40,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	50,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0380	25,00	0,96
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)Муфта 50 мм	buc			25,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	48,00	12,96
	2875274110102	Piesa de racordare (фитинг 20 мм)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	25,00	0,69
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			50,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	48,00	14,40
	252121671000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	35,00	36,05
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			16,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	48,00	7,20
	287527411012	Piesa de racordare (фитинги 20 мм)	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	40,00	0,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,29
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, 1500*500 тип 22 в комплекте с креплениями)	buc			1 545,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	48,00	31,20
	2822115700000554	Radiator 1500*500 тип 22	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	90,00	0,75
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	14,50	0,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur drept dn15	buc			136,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	48,00	8,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Robinet tur drept dn15	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	90,00	2,17
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur drept dn15	buc			136,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	48,00	8,64
	28752742027009	Robinet cu dublu reglaj Robinet retur drept dn15	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	90,00	2,17
31	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герметичной прокладкой Кран Маевского)	buc			20,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2913134500000	Кран Маевского	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
32	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла:	buc			31,12

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm) Санузел 1, группа 1, раздевалка 1				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	48,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	48,00	7,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	100,00	0,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,50	0,45
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	25,00	6,00
33	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) Рекуператор (группа-1, раздевалка-1)	buc			4 200,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	48,00	665,28
	2912435776200	Ventilator de fereastră/рекуператор	buc	1,0000	3 500,00	3 535,00
34	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) Вытяжка для санузла	buc			1 170,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	48,00	665,28
	291243576200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	500,00	505,00
		1.2.3. Полы				
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2			230,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,00	22,46
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,56	202,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат класс 33 h-10mm цвет и форму согл. с заказчиком	m2			225,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	48,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2670112204051	Placi din laminat класс 33 h-10 mm	m2	1,0500	130,00	137,87
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Цвет и форму согл. с заказчиком под кухню и санузел №1	m2			266,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	48,00	52,79
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,43
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		1.2.4. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) Очистка, подготовка и насечка	m2			13,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	48,00	11,04
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, стен) Бетоноконтакт	m2			6,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund/ Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			22,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Под декоративкку	m2			85,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,00	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			48,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	48,00	6,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	25,00	7,88
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	241658615303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Фартук раздевалка и стена 1,5 м санузел №1, цвет и форму согласовать с заказчиком	m2			278,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,00	79,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		1.2.5. Потолки				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			201,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	48,00	91,68
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	2,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	241658610303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,00	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,00	12,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,00	1,44
	241658610303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			42,22

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	48,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.2.6. Сантехника				
52	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Без стоимости материалов (монтаж обратно ранее демонтированных)	buc			105,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	48,00	105,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	0,00	0,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	0,00	0,00
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) Без стоимости материалов (ранее демонтирован)	buc			108,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	48,00	108,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,00
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников с повторным использованием)	buc			10,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	48,00	10,56
55	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розеток и переключателей)	buc			44,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	48,00	44,16
		2.2. Монтажные работы				
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	48,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			20,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			26,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	48,00	20,64
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,00	4,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,79
59	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) Распред коробки	buc			66,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	48,00	36,48
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	20,00	20,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	5,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,00	0,01
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нг FR-LS 3*1.5mm2	m			26,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	48,00	3,36
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг FR-LS 3*1.5mm2	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нг FR-LS-3*2.5	m			27,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	48,00	3,36
	272210310701	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг FR-LS 3*2.5mm2	m	1,0300	21,00	23,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
62	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) Электро щиток для автоматов и узо	buc			492,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	48,00	116,64
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический	buc	1,0000	350,00	353,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			76,92

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	48,00	14,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
64	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) Переключатели	buc			66,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	48,00	12,96
	1111000100021	Comutator manual/Переключатели	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) без стоимости светильников (ранее демонтированные)	buc			13,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	48,00	13,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Новые Led	buc			325,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	48,00	13,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
67	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат 16 А	buc			72,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	48,00	34,56
	1111000100020	Intrerupator/ Автомат 16 А	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
68	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)/ Автомат 10А	buc			67,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	48,00	34,56
	1111000100020	Intrerupator/ Автомат 10 А	buc	1,0000	30,00	30,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
69	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей	buc			167,59

1	2	3	4	5	6	7
		автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)/ Автомат УЗО				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	48,00	34,56
	111100010000	Intrerupator/ Автомат УЗО	buc	1,0000	130,00	130,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

