

Reparatii curente ale acceselor catre si in curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din sect.Buiucani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 546 242,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot V: Buiucani 1.1. Amenajarea acceselor cu beton asfaltic 1.1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100 m2	72,000	62,15 — 21,24	4 475,124 — 1 529,460
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (noroi)	t	630,000	41,28 — 0,00	26 006,400 — 0,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 m2	72,000	67,50 — 0,00	4 860,346 — 0,000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, (h=10, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr.0-32mm)	m3	720,000	617,56 — 50,98	444 640,363 — 36 707,040
5	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=7200 m.p., h=0.15m)	100 m3	10,800	7 654,72 — 97,72	82 670,927 — 1 055,327
6	pret	Ciment 32.5 R	t	124,200	2,00 — 0,00	248,400 — 0,000
7	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m3	108,000	25,40 — 0,00	2 743,200 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1080 m.c. x 0.1 m.c.)				
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (7200 m.p. x 2 treceri)	100 m2	144,000	76,71 — 0,00	11 046,240 — 0,000
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	10,800	1 418,61 — 256,61	15 320,982 — 2 771,382
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	5,040	12 085,00 — 0,00	60 908,400 — 0,000
11	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	7 200,000	215,37 — 5,31	1 550 661,021 — 38 236,500
12	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t	21,600	1 708,33 — 0,00	36 899,928 — 0,000
		Total	lei			2 240 481,331
		Total Amenjarea cu asfalt (tip 1) Inclusiv salariu				2 240 481,331 80 299,709
		1.1.2. Amenjarea cu asfalt (tip 2)				
13	RpDC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	78,000	109,86 — 31,44	8 568,764 — 2 452,234
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	78,000	232,91 — 135,95	18 166,765 — 10 604,256
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100	0,780	5 815,42	4 536,025

1	2	3	4	5	6	7
		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea asfalt decapat	m3		516,62	402,962
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	187,200	41,28 0,00	7 727,616 0,000
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	124,800	30,97 12,15	3 864,641 1 516,409
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3	1,248	5 815,42 516,62	7 257,640 644,739
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	218,400	41,28 0,00	9 015,552 0,000
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	7,800	1 200,57 767,28	9 364,439 5 984,777
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15cm	m3	117,000	711,67 50,98	83 264,929 5 964,894
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,546	12 085,00 0,00	6 598,410 0,000
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	780,000	233,60 5,10	182 207,593 3 976,596
24	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 (Adaugator la norma DB19G)	t	2,340	1 541,67 0,00	3 607,508 0,000
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,273	12 085,00 0,00	3 299,205 0,000
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	780,000	215,37 5,31	167 988,278 4 142,288

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500				
27	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t	2,340	1 708,33 — 0,00	3 997,492 — 0,000
		Total	lei			519 464,857
		Total Amenjarea cu asfalt (tip 2) Inclusiv salariu				519 464,857 35 689,155
		1.1.3. Amenjarea cu asfalt (tip 3)				
28	DI155B k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2	910,000	38,81 — 5,92	35 313,595 — 5 390,939
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea asfalt frezat	100 m3	1,100	5 815,42 — 516,62	6 396,958 — 568,279
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt frezat)	t	262,100	41,28 — 0,00	10 819,488 — 0,000
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	910,000	5,72 — 4,25	5 207,020 — 3 866,135
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,640	12 085,00 — 0,00	7 734,400 — 0,000
33	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	910,000	273,28 — 5,95	248 684,879 — 5 412,589
34	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 (Adaugator la norma DB19H)	t	2,730	1 541,67 — 0,00	4 208,759 — 0,000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,320	12 085,00 — 0,00	3 867,200 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	910,000	215,37 — 5,31	195 986,324 — 4 832,669
37	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t	2,730	1 708,33 — 0,00	4 663,741 — 0,000
		Total	lei			522 882,364
		Total Amenjarea cu asfalt (tip 3) Inclusiv salariu				522 882,364 20 070,611
		1.1.4. Borduri prefabricate 100x30x15 cm				
38	RpDC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	300,000	109,86 — 31,44	32 956,784 — 9 431,670
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,000	27,19 — 27,19	8 157,120 — 8 157,120
40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demonstate	100 m3	0,140	5 815,42 — 516,62	814,159 — 72,327
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	27,000	41,28 — 0,00	1 114,560 — 0,000
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	18,000	274,45 — 274,45	4 940,156 — 4 940,156
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3	0,180	5 815,42 — 516,62	1 046,775 — 92,991
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pamint)	t	31,500	41,28 — 0,00	1 300,320 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100 m2	1,200	1 140,57 — 767,28	1 368,683 — 920,735
46	RpDD01 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere	m3	18,000	805,75 — 166,54	14 503,437 — 2 997,742
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	300,000	238,61 — 57,78	71 582,802 — 17 333,880
		<i>Total</i>	lei			137 784,796
		Total Borduri prefabricate 100x30x15 cm Inclusiv salariu				137 784,796 43 946,621
		1.1.5. Capace din fonta la caminele de vizitare				
48	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	34,000	511,12 — 144,45	17 378,216 — 4 911,266
		<i>Total</i>	lei			17 378,216
		Total Capace din fonta la caminele de vizitare Inclusiv salariu				17 378,216 4 911,266
		<i>Total</i>	lei			3 437 991,564
		Total Amenajarea acceselor cu beton asfaltic Inclusiv salariu				3 437 991,564 184 917,362
		1.2. Amneajarea trotuarelor cu beton asfaltic				
		1.2.1. Amenajarea cu asfalt				
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	48,500	232,91 — 135,95	11 296,001 — 6 593,672

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea asfalt decapat	100 m3	0,490	5 815,42 — 516,62	2 849,554 — 253,143
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	116,400	41,28 — 0,00	4 804,992 — 0,000
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	116,400	30,97 — 12,15	3 604,521 — 1 414,343
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3	1,160	5 815,42 — 516,62	6 745,882 — 599,276
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	203,700	41,28 — 0,00	8 408,736 — 0,000
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	9,700	1 200,57 — 767,28	11 645,520 — 7 442,607
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	970,000	93,03 — 21,75	90 242,582 — 21 099,750
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,679	12 085,00 — 0,00	8 205,715 — 0,000
58	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA8, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	970,000	224,34 — 12,75	217 606,672 — 12 363,135
59	pret	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8 (adaugator la norma DB16D)	t	2,910	1 758,33 — 0,00	5 116,740 — 0,000
		Total	lei			370 526,915
		Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu				370 526,915 49 765,926

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Borduri prefabricate 100x30x15 cm				
60	RpDC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	320,000	109,86 — 31,44	35 153,903 — 10 060,448
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,000	27,19 — 27,19	8 700,928 — 8 700,928
62	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demonstate	100 m3	0,150	5 815,42 — 516,62	872,313 — 77,493
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demonstate)	t	28,750	41,28 — 0,00	1 186,800 — 0,000
64	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	19,200	274,45 — 274,45	5 269,500 — 5 269,500
65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3	0,190	5 815,41 — 516,62	1 104,928 — 98,157
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pamint)	t	33,500	41,28 — 0,00	1 382,880 — 0,000
67	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100 m2	1,270	1 140,57 — 767,28	1 448,523 — 974,445
68	RpDD01 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere	m3	19,200	805,75 — 166,54	15 470,332 — 3 197,591
69	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	320,000	238,61 — 57,78	76 354,989 — 18 489,472

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			146 945,096
		Total Borduri prefabricate 100x30x15 cm Inclusiv salariu				146 945,096 46 868,034
		1.2.3. Borduri prefabricate 100x20x8 cm				
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,000	27,19 — 27,19	8 700,928 — 8 700,928
71	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demontate	100 m3	0,060	5 815,42 — 516,62	348,925 — 30,997
72	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	10,200	41,28 — 0,00	421,056 — 0,000
73	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	13,000	274,45 — 274,45	3 567,890 — 3 567,890
74	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3	0,130	5 815,42 — 516,62	756,004 — 67,160
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,200	41,28 — 0,00	916,416 — 0,000
76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100 m2	1,270	1 140,57 — 767,28	1 448,523 — 974,445
77	RpDD01 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astringere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	13,000	805,75 — 166,54	10 474,705 — 2 165,036
78	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu	m	320,000	171,68 —	54 936,278 — 8 157,120

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15			25,49	
79	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	48,000	36,54 36,54	1 753,781 1 753,781
80	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100 m2	3,200	617,73 617,73	1 976,742 1 976,742
		<i>Total</i>	lei			85 301,248
		Total Borduri prefabricate 100x20x8 cm Inclusiv salariu				85 301,248 27 394,099
		<i>Total</i>	lei			602 773,259
		Total Amneajarea trotuarelor cu beton asfaltic Inclusiv salariu				602 773,259 124 028,059
		<i>Total</i>	lei			4 040 764,823
		Total Lot V: Buiucani Inclusiv salariu				4 040 764,823 308 945,421

		Total	lei	4 040 764,89
		Asigurarea sociala	24 %	74 146,91
		Total		4 114 911,80
		Cheltuieli de regie	8 %	329 192,94
		Total		4 444 104,74
		Beneficiu de deviz	4 %	177 764,19
		Total		4 621 868,94
		TVA	20 %	924 373,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 546 242,73 308 945,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente ale acceselor catre si in curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din sect.Buiucani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 5 546 242,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,900	84,97	2 455,633
2.	7123011000200	Betonist	h-om	258,260	84,97	21 944,352
3.	7129020012800	Pavator	h-om	926,128	84,97	78 693,096
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	840,525	84,97	71 419,409
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	887,483	84,97	75 409,448
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,264	84,97	5 630,452
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	628,375	84,97	53 393,027
		Total manopera				308 945,44

Materiale:

1.	11110001000131 0-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	265,200	1 541,67	408 850,884
2.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1 071,245	1 708,33	1 830 039,971
3.	11110001000131 1-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	116,885	1 758,33	205 522,402
4.	1212121212121	Apa	m3	36,288	13,29	482,262
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	33,942	383,33	13 010,834
6.	1411122201646-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	146,160	383,33	56 027,513
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	168,780	383,33	64 698,437
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm si 63-90 mm	m3	203,817	383,33	78 129,094
9.	1411122201672-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	877,680	383,33	336 441,074
10.	1421102200227	Pietris	m3	0,023	383,33	8,630
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,160	435,00	3 114,600
12.	23203226000401	Bitum	t	7,723	11 500,00	88 813,810
13.	2640112300739	Caramizi	buc	762,960	5,00	3 814,800
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 496,400	2,00	4 992,800
15.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	34,680	230,00	7 976,400
16.	266310210000115	Beton C12/15	m3	48,220	1 300,00	62 686,000
17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,520	1 250,00	650,250
18.	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	623,100	100,00	62 310,000
19.	26661228003258	Bordura beton 100x20x8 cm	m	321,600	80,00	25 728,000
20.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	2,516	2 500,00	6 290,725
21.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	224,066	13,29	2 977,837

22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,680	13,29	62,197
23.	pret	Ciment	t	124,200	2,00	248,400
		Total materiale de construcții				3 262 876,92

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	98,037	105,00	10 293,938
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	45,500	29,47	1 340,885
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	33,088	600,00	19 852,560
4.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	258,260	65,00	16 786,900
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,249	800,00	1 799,520
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	80,199	511,40	41 013,682
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	109,286	350,00	38 250,188
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,988	300,00	8 696,400
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	117,439	350,00	41 103,562
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	12,952	350,00	4 533,060
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,162	250,00	3 540,500
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	73,430	708,33	52 012,849
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	80,480	300,00	24 144,120
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,329	235,40	783,543
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	20,373	278,25	5 668,888
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	98,037	7,50	735,281
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,400	7,50	25,500
18.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	12,420	4 580,00	56 883,600
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,329	242,39	806,810
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,088	160,00	5 294,016
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	456,905	160,00	73 104,816
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	309,991	121,10	37 539,862
23.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	5,400	4 580,00	24 732,000
		Total utilaje de construcții				468 942,53

Total	lei	4 040 764,89
Asigurarea sociala	24 %	74 146,91
Total		4 114 911,80
Cheltuieli de regie	8 %	329 192,94
Total		4 444 104,74
Beneficiu de deviz	4 %	177 764,19
Total		4 621 868,94
TVA	20 %	924 373,79
Total deviz:		5 546 242,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente ale acceselor catre si in Investitor
curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din
sect.Buiucani**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot V: Buiucani				
		1.1. Amenajarea acceselor cu beton asfaltic				
		1.1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			62,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	511,40	40,91
		Total	lei			4 475,124
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (noroi)	t			41,28
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			26 006,400
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			67,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	511,40	67,50
		Total	lei			4 860,346
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, (h=10, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr.0-32mm)	m3			617,56
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	0,2030	383,33	77,82
	1411122201672-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	1,2190	383,33	467,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	511,40	21,48
		Total	lei			444 640,363
5	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=7200 m.p., h=0.15m)	100 m3			7 654,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	4 580,00	5 267,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	4 580,00	2 290,00
		Total	lei			82 670,927
6	pret	Ciment 32.5 R	t			2,00
						0,00
	pret	Ciment	t	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			248,400
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1080 m.c. x 0.1 m.c.)	m3			25,40 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	121,10	12,11
		<i>Total</i>	lei			2 743,200
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I (7200 m.p. x 2 treceri)	100m2			76,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1500	511,40	76,71
		<i>Total</i>	lei			11 046,240
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv	100 m3			1 418,61 256,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	350,00	1 162,00
		<i>Total</i>	lei			15 320,982
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			12 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			60 908,400
11	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			215,37 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 708,33	200,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	708,33	4,69
		<i>Total</i>	lei			1 550 661,021
12	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t			1 708,33 0,00
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0000	1 708,33	1 708,33
		<i>Total</i>	lei			36 899,928
		1.1.2. Amenjarea cu asfalt (tip 2)				
13	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			109,86 31,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 500,00	9,01
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	13,29	0,55
	2940520007684	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,3700	65,00	24,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 24 CP				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	121,10	44,81
		<i>Total</i>	lei			8 568,764
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			232,91 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	511,40	9,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	105,00	81,38
		<i>Total</i>	lei			18 166,765
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea asfalt decapat	100 m3			5 815,42 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,26
		<i>Total</i>	lei			4 536,025
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t			41,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		<i>Total</i>	lei			7 727,616
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,97 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	511,40	12,22
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	235,40	3,25
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	242,39	3,34
		<i>Total</i>	lei			3 864,641
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3			5 815,42 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,26
		<i>Total</i>	lei			7 257,640
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t			41,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		<i>Total</i>	lei			9 015,552
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 200,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			9 364,439
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3			711,67 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	383,33	77,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm si 63-90 mm	m3	1,2190	383,33	467,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	13,29	1,99

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	511,40	21,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,10	1,82
		<i>Total</i>	lei			83 264,929
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			12 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			6 598,410
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			233,60 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 541,67	217,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	708,33	5,60
		<i>Total</i>	lei			182 207,593
24	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 (Adaugator la norma DB19G)	t			1 541,67 0,00
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	1,0000	1 541,67	1 541,67
		<i>Total</i>	lei			3 607,508
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			12 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			3 299,205
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			215,37 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 708,33	200,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	708,33	4,69
		<i>Total</i>	lei			167 988,278
27	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t			1 708,33 0,00
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0000	1 708,33	1 708,33
		<i>Total</i>	lei			3 997,492
		1.1.3. Amenjarea cu asfalt (tip 3)				
28	DI155B k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2			38,81 5,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	84,97	5,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	13,29	0,85
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	21,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	121,10	4,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	160,00	5,82
		<i>Total</i>	lei			35 313,595
29	TsC59B	Săpătura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 /încărcarea asfalt frezat	100 m3			5 815,42 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,26
		<i>Total</i>	lei			6 396,958
30	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km (asfalt frezat)	t			41,28 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		<i>Total</i>	lei			10 819,488
31	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,72 4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	29,47	1,47
		<i>Total</i>	lei			5 207,020
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			12 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			7 734,400
33	DB19H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanică (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2			273,28 5,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310-22	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1650	1 541,67	254,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	350,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	350,00	3,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	708,33	6,52
		<i>Total</i>	lei			248 684,879
34	Material	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4 (Aduagator la norma DB19H)	t			1 541,67 0,00
	111100010001310-22	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4	t	1,0000	1 541,67	1 541,67
		<i>Total</i>	lei			4 208,759
35	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			12 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			3 867,200
36	DB16H k=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și oțel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			215,37 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311-16	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 708,33	200,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	708,33	4,69
		<i>Total</i>	lei			195 986,324
37	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (Adaugator la norma DB16H)	t			1 708,33
						0,00
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0000	1 708,33	1 708,33
		<i>Total</i>	lei			4 663,741
		1.1.4. Borduri prefabricate 100x30x15 cm				
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			109,86
						31,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 500,00	9,01
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	13,29	0,55
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	65,00	24,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	121,10	44,81
		<i>Total</i>	lei			32 956,784
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
						27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			8 157,120
40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demontate	100 m3			5 815,42
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,26
		<i>Total</i>	lei			814,159
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		<i>Total</i>	lei			1 114,560
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3			274,45
						274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
		<i>Total</i>	lei			4 940,156
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3			5 815,42
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		<i>Total</i>	lei			1 046,775
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pamint)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 300,320
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			1 368,683
46	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			805,75 166,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	84,97	54,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	84,97	112,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm si 63-90 mm	m3	1,2190	383,33	467,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	383,33	77,82
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,10	1,82
		<i>Total</i>	lei			14 503,437
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m			238,61 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	266310210000115	Beton C12/15	m3	0,0530	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	435,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			71 582,802
		1.1.5. Capace din fonta la caminele de vizitare				
48	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			511,12 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 250,00	19,12
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	230,00	234,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
		<i>Total</i>	lei			17 378,216
		1.2. Amneajarea trotuarelor cu beton asfaltic				
		1.2.1. Amenajarea cu asfalt				
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			232,91 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	511,40	9,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	105,00	81,38
		<i>Total</i>	lei			11 296,001
50	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea asfalt decapat	100 m3			5 815,42 516,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		Total	lei			2 849,554
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			4 804,992
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,97
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	511,40	12,22
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	235,40	3,25
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	242,39	3,34
		Total	lei			3 604,521
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3			5 815,42
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		Total	lei			6 745,882
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			8 408,736
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 200,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Total	lei			11 645,520
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			93,03
						21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	383,33	66,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,29	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	121,10	0,67
		Total	lei			90 242,582
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			12 085,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
		Total	lei			8 205,715
58	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA8, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			224,34
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 758,33	206,60

1	2	3	4	5	6	7
	-8	marunte BA8				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		Total	lei			217 606,672
59	pret	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8 (adaugator la norma DB16D)	t			1 758,33
						0,00
	111100010001311-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	1,0000	1 758,33	1 758,33
		Total	lei			5 116,740
		1.2.2. Borduri prefabricate 100x30x15 cm				
60	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			109,86
						31,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 500,00	9,01
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	13,29	0,55
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	65,00	24,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	121,10	44,81
		Total	lei			35 153,903
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
						27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		Total	lei			8 700,928
62	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demontate	100 m3			5 815,42
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		Total	lei			872,313
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			1 186,800
64	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3			274,45
						274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
		Total	lei			5 269,500
65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3			5 815,41
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		Total	lei			1 104,928
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pamint)	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			1 382,880

1	2	3	4	5	6	7
67	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
		Total	lei			1 448,523
68	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			805,75 166,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	84,97	54,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	84,97	112,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm si 63-90 mm	m3	1,2190	383,33	467,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	383,33	77,82
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,10	1,82
		Total	lei			15 470,332
69	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m			238,61 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	266310210000115	Beton C12/15	m3	0,0530	1 300,00	68,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	435,00	4,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		Total	lei			76 354,989
		1.2.3. Borduri prefabricate 100x20x8 cm				
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		Total	lei			8 700,928
71	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea bordure demontate	100 m3			5 815,42 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		Total	lei			348,925
72	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t			41,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		Total	lei			421,056
73	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3			274,45 274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
		Total	lei			3 567,890
74	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea pamint	100 m3			5 815,42 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	383,33	1,53
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	278,25	1 007,27
		<i>Total</i>	lei			756,004
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			41,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,28
		<i>Total</i>	lei			916,416
76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,29	13,29
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			1 448,523
77	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			805,75
						166,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	84,97	54,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	84,97	112,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm si 63-90 mm	m3	1,2190	383,33	467,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	383,33	77,82
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,29	1,99
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,10	1,82
		<i>Total</i>	lei			10 474,705
78	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m			171,68
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000115	Beton C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	435,00	1,30
	26661228003258	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
		<i>Total</i>	lei			54 936,278
79	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			36,54
						36,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	36,54
		<i>Total</i>	lei			1 753,781
80	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			617,73
						617,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	84,97	617,73
		<i>Total</i>	lei			1 976,742

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.