

**Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада №2 с. Копчак**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Ремонт центрального корпуса

Valoarea de deviz 192 818,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	172,5000	32,00	5 520,000
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	815,9818	32,00	26 111,418
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	194,0760	32,00	6 210,432
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	103,5072	32,00	3 312,230
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	180,2750	32,00	5 768,800
		Total manopera				46 922,89

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,5640	5,00	107,820
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0230	2 500,00	57,500
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0690	2 500,00	172,500
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0690	2 500,00	172,500
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0276	3 500,00	96,600
6.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	276,0192	53,00	14 629,018
7.	2430226101010	Grund cu quart Gleta	kg	178,9812	22,30	3 991,281
8.	24302261010100	Grund cu quart Betonocontact	kg	178,9812	19,60	3 508,032
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 742,3712	4,20	7 317,959
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 177,9640	4,80	10 454,227
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	479,1521	7,60	3 641,556
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,5640	2,10	45,284
13.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	215,6400	3,00	646,920
14.	2682162611370/1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	466,0843	165,00	76 903,909
15.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,30	0,000
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6900	14,30	9,867
17.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 484,7424	0,50	1 742,371
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2938	8,00	10,350
19.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,1280	3,00	129,384
		Total materiale de constructii				123 637,07

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640	h-ut	1 035,0000	0,56	579,600
----	---------------	--	------	------------	------	---------

		mp, G=13,5 t				
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,7820	15,00	161,730
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,9384	5,00	64,692
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4664	20,00	29,328
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,0569	100,00	905,690
		Total utilaje de construcții				1 741,04

Total	Lei	172 301,0 0
Соц. и мед.страхование	22,5 %	10 557,65
Транспорт	2 %	2 472,74
Итого		185 331,3 9
Накладные расходы	2 %	3 706,62
Итого		189 038,0 1
Сметная прибыль	2 %	3 780,75

Total deviz: **192 818,7
6**

Intocmit

SRL Moncomtex

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)