

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la  
OMF s.Slobozia Mare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                            | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                    |      |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                   | <b>1. canalizarea</b>                                                                                                                                              |      |                                                 |                         |                        |
| 1         | RpCB18<br>A                       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaje pina la 150<br>kg/mc                                                          | m3   |                                                 |                         | 510,53<br>510,29       |
|           | 712301001<br>0200                 | Betonist                                                                                                                                                           | h-om | 6,2000                                          | 57,66                   | 357,49                 |
|           | 931006001<br>9920                 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 2,6500                                          | 57,66                   | 152,80                 |
|           | 410011620<br>2818                 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0200                                          | 12,00                   | 0,24                   |
|           | 292214000<br>6702                 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500                                          | 0,00                    | 0,00                   |
| 2         | SB08E                             | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm | m    |                                                 |                         | 73,04<br>18,45         |
|           | 713602001<br>1620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3200                                          | 57,66                   | 18,45                  |
|           | 252121672<br>014460               | Teava din material plastic pentru<br>canalizare                                                                                                                    | m    | 1,0300                                          | 53,00                   | 54,59                  |
|           | 245143734<br>5967                 | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150                                          | 0,00                    | 0,00                   |
|           | 211230732<br>5046                 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150                                          | 0,00                    | 0,00                   |
| 3         | SB09E                             | Piesa de legatura din material<br>plastic pentru canalizare, imbinata<br>cu garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm                                     | buc  |                                                 |                         | 41,14<br>16,14         |
|           | 713602001<br>1620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2800                                          | 57,66                   | 16,14                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|   | 252315672<br>1037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 25,00  | 25,00              |
|   | 245143734<br>5967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0350   | 0,00   | 0,00               |
|   | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 0,00   | 0,00               |
| 4 | CA02A1            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                          | m3   |          |        | 1 050,70<br>294,07 |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,4500   | 57,66  | 256,59             |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500   | 57,66  | 37,48              |
|   | 266310210<br>0001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250   | 0,00   | 0,00               |
|   | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                             | kg   | 185,0000 | 1,70   | 317,64             |
|   | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7800   | 110,00 | 86,66              |
|   | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7200   | 480,00 | 349,06             |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2700   | 12,00  | 3,27               |
|   | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0570   | 0,00   | 0,00               |
|   | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0180   | 0,00   | 0,00               |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2900   | 0,00   | 0,00               |
|   | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,5500   | 0,00   | 0,00               |
| 5 | RpGD12<br>I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                     | buc  |          |        | 86,49<br>86,49     |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 57,66  | 5,77               |
|   | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000   | 57,66  | 80,72              |
|   |                   | <b>2. fintine</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        |                    |
| 6 | RpCA01<br>A       | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |          |        | 178,75<br>178,75   |


| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|    | 931204001<br>9600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,1000 | 57,66 | 178,75                                      |
| 7  | AcD18B            | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm                                       | m    |        |       | <div>75,79</div> <hr/> <div>19,03</div>     |
|    | 712909001<br>0600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03                                       |
|    | 252121670<br>0000 | Teava din PVC neplastifiata                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500 | 53,00 | 56,76                                       |
|    | 252315667<br>0000 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)                                                                                                                                                              | buc  | 0,1710 | 0,00  | 0,00                                        |
|    | 246210611<br>0467 | Codez - 100                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 0,00  | 0,00                                        |
|    | 232016731<br>7232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0230 | 0,00  | 0,00                                        |
|    | 288111600<br>1678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500 | 0,00  | 0,00                                        |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220 | 0,00  | 0,00                                        |
| 8  | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |       | <div>44,45</div> <hr/> <div>43,24</div>     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24                                       |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 12,00 | 1,20                                        |
| 9  | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |       | <div>17,87</div> <hr/> <div>17,87</div>     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87                                       |
| 10 | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3   |        |       | <div>2 101,94</div> <hr/> <div>799,74</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,7100 | 57,66 | 559,88                                      |
|    | 931006001         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,1600 | 57,66 | 239,87                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------|
|    | 9922               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                                   |
|    | 266310210<br>0957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4100 | 1 700,00 | 701,95                            |
|    | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1300 | 60,00    | 7,85                              |
|    | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0770 | 1 300,00 | 100,81                            |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1600 | 110,00   | 17,72                             |
|    | 265112210<br>04022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 1,70     | 1,37                              |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,8900 | 250,00   | 472,50                            |
| 11 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1(0,02 m3)      | buc  |        |          | <div>250,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00                            |
| 12 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-10-1(0,10 m3) | buc  |        |          | <div>370,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>31014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 370,00   | 370,00                            |
| 13 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-10 (0,18 m3)    | buc  |        |          | <div>450,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>31010 | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00                            |
| 14 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia                                          | buc  |        |          | <div>700,00</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                    | conform proiectului KIQ-10-9<br>(0,24 m3)                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
|    | 266112643<br>31011 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24<br>m3)                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00            |
| 15 | AcE07A             | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa si<br>canalizare, necarosabil tip I | buc  |        |          | 1 290,61<br>40,36 |
|    | 712909001<br>0600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 57,66    | 40,36             |
|    | 287527420<br>0000  | Capac cu rama                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 236,00          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                            | kg   | 6,4700 | 1,70     | 11,33             |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0250 | 110,00   | 2,83              |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0070 | 12,00    | 0,09              |

Intocmit

Verificat

  
  
  
 (funcția, semnătura)