

Teren de joaca pentru copii in s. Coșnița

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 486 452,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	70,000	573,20 93,65	40 124,28 6 555,78
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	58,000	398,85 55,81	23 133,42 3 237,21
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,100	2 933,77 373,67	9 094,69 1 158,38
4		Ancher metalic (0,5-0,7 m)	buc	32,000	750,00 0,00	24 000,00 0,00
		<i>Total</i>				96 352,32
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		2 628,33
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		815,92
		<i>Total</i>		100,00 +		99 796,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		1 995,93
		<i>Total</i>		100,00 +		101 792,50
		<i>Beneficiul</i>		1,00 %		1 017,92
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				102 810,42 10 951,37
		2. Instalarea echipamentului de joaca				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Complex de joaca mare Castel YN-303 k=4 (manopera)	buc	1,000	<u>2 234,36</u> 2 232,56	<u>2 234,36</u> 2 232,56
6	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice k=4 (manopera)	buc	1,000	<u>2 234,36</u> 2 232,56	<u>2 234,36</u> 2 232,56
7	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Leagan dublu SA-02 k= 2 (manopera)	buc	2,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>2 236,16</u> 2 232,56
8	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Casuta educative Zoo DS-34 k=2 (manopera)	buc	1,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>1 118,08</u> 1 116,28
9	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Balansoar pe arc cu 2 locuri k=2 (manopera)	buc	1,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>1 118,08</u> 1 116,28
10	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Figurina pe arc k=2 (manopera)	buc	1,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>1 118,08</u> 1 116,28
11	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Panou interactiv din HDPE 01- "Alfabetul Românesc" k=2 (manopera)	buc	1,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>1 118,08</u> 1 116,28
12	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014 k=2 (manopera)	buc	1,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>1 118,08</u> 1 116,28
13	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatar) k=2 (manopera)	buc	4,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>4 472,32</u> 4 465,12
14	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Cos de gunoi PP-101 k=2 (manopera)	buc	4,000	<u>1 118,08</u> 1 116,28	<u>4 472,32</u> 4 465,12
		<i>Total</i>				21 239,92
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		5 090,24
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		0,31
		<i>Total</i>		100,00 +		26 330,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		12 725,59
		<i>Total</i>		100,00 +		39 056,05
		<i>Beneficiul de deviz</i>		1,00 %		390,56
		Total Instalarea echipamentului				39 446,62

1	2	3	4	5	6	7
		de joaca Inclusiv salariu				21 209,32
		3. Echipament				
15	pret de piata	Complex de joaca mare Castel YN-303	buc	1,000	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00
16	pret de piata	Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice	buc	1,000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
17	pret de piata	Leagan dublu SA-02	buc	2,000	17 000,00 0,00	34 000,00 0,00
18	pret de piata	Casuta educativa Zoo DS-34	buc	1,000	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00
19	pret de piata	Balansoar pe arc cu 2 locuri	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
20	pret de piata	Figurina pe arc	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
21	pret de piata	Panou interactiv din HDPE 01- "Alfabetul Românesc"	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
22	pret de piata	Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
23	pret de piata	Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatar)	buc	4,000	3 000,00 0,00	12 000,00 0,00
24	pret de piata	Cos de gunoi PP-101	buc	4,000	2 000,00 0,00	8 000,00 0,00
		<i>Total</i>				260 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 120,00
		Total Echipament Inclusiv salariu				263 120,00

		Total				405 377,11
		TVA	20,00 %			81 075,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				486 452,53
						32 160,69

Intocmit

PLAYPARK SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren de joaca pentru copii in s. Coșnița Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			573,20 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			398,85 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	1 380,00	62,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	270,00	271,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			2 933,77 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	1 380,00	1 435,73
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,30	431,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	350,00	277,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	375,00	274,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,29
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
4		Ancher metalic (0,5-0,7 m)	buc			750,00 0,00
	5433332221	Acher metalic	buc	1,0000	750,00	750,00
		2. Instalarea echipamentului de joaca				
5	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Complex de joaca mare Castel YN-303 k=4 (manopera)	buc			2 234,36 2 232,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	227,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	170,28
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	1 835,24
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
6	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice k=4 (manopera)	buc			2 234,36 2 232,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	227,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	170,28
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	1 835,24
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
7	TsH91B	Instalarea echipament de joaca	buc			1 118,08

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	Leagan dublu SA-02 k= 2 (manopera)				1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
8	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Casuta educative Zoo DS-34 k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
9	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Balansoar pe arc cu 2 locuri k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
10	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Figurina pe arc k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
11	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Panou interactiv din HDPE 01- "Alfabetul Românesc" k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
12	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014 k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
13	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatari) k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
14	TsH91B aplicativ	Instalarea echipament de joaca Cos de gunoi PP-101 k=2 (manopera)	buc			1 118,08
						1 116,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,14
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,62
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
		3. Echipament				
15	pret de piata	Complex de joaca mare Castel YN-303	buc			130 000,00
						0,00
	555	Complex de joaca mare Castel YN-303	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00
16	pret de piata	Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice	buc			35 000,00
						0,00
	5551	Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
17	pret de piata	Leagan dublu SA-02	buc			17 000,00
						0,00
	55527	Leagan dublu SA-02	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
18	pret de piata	Casuta educativa Zoo DS-34	buc			18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5553	Casuta educativa Zoo DS-34	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
19	pret de piata	Balansoar pe arc cu 2 locuri	buc			9 000,00
						0,00
	5554	Balansoar pe arc cu 2 locuri	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
20	pret de piata	Figurina pe arc	buc			7 000,00
						0,00
	5555	Figurina pe arc	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
21	pret de piata	Panou interactiv din HDPE 01- "Alfabetul Românesc"	buc			4 000,00
						0,00
	55576	Panou interactiv din HDPE 01- "Alfabetul Românesc"	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
22	pret de piata	Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014	buc			3 000,00
						0,00
	5556	Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
23	pret de piata	Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatari)	buc			3 000,00
						0,00
	5557	Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatari)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
24	pret de piata	Cos de gunoi PP-101	buc			2 000,00
						0,00
	55575	Cos de gunoi PP-101	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

APROBAT:

Intocmit
PLAYPARK SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Teren de joaca pentru copii in s. Coșnița

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 486 452,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,005	94,60	1 041,07
2.	7123011000200	Betonist	h-om	184,300	94,60	17 434,78
3.	7129020012800	Pavator	h-om	25,520	94,60	2 414,19
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,800	94,60	9 535,68
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240	94,60	117,30
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,100	94,60	1 617,66
Total manopera						32 160,69

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,550	12,00	30,60
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	80,500	375,00	30 187,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,265	375,00	849,56
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,464	350,00	162,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,454	350,00	859,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	169,360	2,30	389,53
7.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	582,102	2,30	1 338,84
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,225	1 380,00	4 450,78
9.	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	2,610	1 380,00	3 601,80
10.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare	m	58,290	270,00	15 738,30
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,198	12,00	14,37
12.	4100126202818	Apa	m3	7,000	0,00	0,00
13.	5433332221	Acher metalic	buc	32,000	750,00	24 000,00
14.	555	Complex de joaca mare Castel YN-303	buc	1,000	130 000,00	130 000,00
15.	5551	Complex sportiv WORKOUT C-037 pe cleme metalice	buc	1,000	35 000,00	35 000,00
16.	55527	Leagan dublu SA-02	buc	2,000	17 000,00	34 000,00
17.	5553	Casuta educativa Zoo DS-34	buc	1,000	18 000,00	18 000,00
18.	5554	Balansoar pe arc cu 2 locuri	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
19.	5555	Figurina pe arc	buc	1,000	7 000,00	7 000,00
20.	5556	Tabla pentru desen cu raft de creta Abc-014	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
21.	5557	Banca Metal/Lemn Bk-05 (cu spatari)	buc	4,000	3 000,00	12 000,00
22.	55575	Cos de gunoi PP-101	buc	4,000	2 000,00	8 000,00
23.	55576	Panou interactiv din HDPE 01 "Alfabetul Românesc"	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
Total materiale de construcții						341 622,68

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,400	80,00	2 352,00
----	---------------	--	------	--------	-------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,700	70,00	1 029,00
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,056	650,00	36,27
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860	15,00	27,90
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,177	85,00	15,02
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,775	450,00	348,75
		Total utilaje de construcții				3 808,94

Total		405 377,11
TVA	20,00 %	81 075,42

Total deviz:

486 452,53

Intocmit

PLAYPARK SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)