

**Supraetajarea unui bloc din  
gradinita de copii Nr. 193 din  
mun Chisinau, or. Vatra, str. M.  
Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-  
2018**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Blocul A. Bloc alimentar. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca  
EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 137 279 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Echipament electric</b>				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (в сущ. щит пищеблока)	buc	13,00	64,579 64,579	839,530 839,530
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (шина)	buc	2,00	29,983 29,983	59,966 59,966
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-18-IP41)	buc	1,00	136,654 136,654	136,654 136,654
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	5,00	64,579 64,579	322,896 322,896
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-12-IP41)	buc	1,00	136,654 136,654	136,654 136,654
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	5,00	64,579 64,579	322,896 322,896

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-4-IP41)	buc	1,00	136,654 136,654	136,654 136,654
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	64,579 64,579	64,579 64,579
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-П-4-IP41) 19-БП	buc	1,00	136,654 136,654	136,654 136,654
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	64,579 64,579	64,579 64,579
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-П-6-IP41) 26-БП	buc	1,00	136,654 136,654	136,654 136,654
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	64,579 64,579	64,579 64,579
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. щите ГРЩ)	buc	11,00	64,579 64,579	710,371 710,371
		<b>Total Echipament electric Inclusiv salariu</b>				<b>3 132,666 3 132,666</b>
		<b>1.2. Echipament pentru iluminare</b>				
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,19	7 048,168 6 688,558	1 339,152 1 270,826
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup> (блок аварийного питания)	100 buc	0,05	749,580 749,580	37,479 37,479
16		Corp de iluminat, ЛПО46-2x18-811 Contur HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x18Вт, 220В, IP44	buc	14,00	819,900 0,000	11 478,600 0,000
17		Corp de iluminat, ЛПО46-2x18-811 Contur HF БАП Светильник	buc	5,00	1 200,000 0,000	6 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x18Вт, 220В, IP44 с блоком аварийного питания				
18	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	5 432,817 5 074,083	325,969 304,445
19	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,01	749,600 749,600	7,496 7,496
20		Corp de iluminat, ЛСП44-1x18-012 Flagman HF Светильник пылевлагозащищенный с люминесцентной лампой, мощность 1x18Вт, 220В, IP65	buc	5,00	152,000 0,000	760,000 0,000
21		Corp de iluminat, ЛСП44-1x18-012 Flagman HF БАП Светильник пылевлагозащищенный с люминесцентной лампой, мощность 1x18Вт, 220В, IP65 с блоком аварийного питания	buc	1,00	940,000 0,000	940,000 0,000
22	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	5 432,800 5 074,067	162,984 152,222
23	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания, с микроволновым датчиком)	100 buc	0,03	749,567 749,567	22,487 22,487
24		Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный, мощность LED 12Вт, 220В, IP54, с микроволновым датчиком)	buc	1,00	1 139,050 0,000	1 139,050 0,000
25		Corp de iluminat, ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 (Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54)	buc	2,00	1 645,880 0,000	3 291,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,08	5 680,275 5 662,212	454,422 452,977
27		Corp de iluminat, ДБО83-3-113 Gelios (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65 )	buc	8,00	710,880 0,000	5 687,040 0,000
28		Лампа линейная люминесцентная, 230В, 18 Вт FD T8/G13	buc	44,00	13,330 0,000	586,520 0,000
		<b>Total Echipament pentru iluminare Inclusiv salariu</b>				<b>32 232,959 2 247,932</b>
		<b>1.3. Cablu</b>				
29	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,68	993,110 882,199	675,315 599,895
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,31	402,370 388,619	929,474 897,709
31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,57	456,467 453,188	260,186 258,317
32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,30	673,203 645,793	201,961 193,738
33	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,35	876,017 841,837	306,606 294,643
34	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,20	1 071,880 1 037,880	214,376 207,576

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2				
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,67	146,866 132,031	245,266 220,492
36		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3x1.5мм2	m	249,00	4,250 0,000	1 058,250 0,000
37		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3x2.5мм2	m	7,00	13,330 0,000	93,310 0,000
38		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4x1.5мм2	m	57,00	11,670 0,000	665,190 0,000
39		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x1.5мм2	m	103,00	15,000 0,000	1 545,000 0,000
40		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x2.5мм2	m	50,00	12,200 0,000	610,000 0,000
41		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x4мм2	m	14,00	40,830 0,000	571,620 0,000
42		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x6мм2	m	16,00	52,500 0,000	840,000 0,000
43		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x10мм2	m	35,00	75,000 0,000	2 625,000 0,000
44		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x16мм2	m	20,00	88,560 0,000	1 771,200 0,000
45		Кабель силовой ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2	m	25,00	8,580 0,000	214,500 0,000
46		Cablu KBBГнг-LSLTx 4x0,75mm2	m	29,00	10,630 0,000	308,270 0,000
47	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля )	buc	8,00	32,313 29,983	258,506 239,866
48		Cablu LAPP-LIV-TR 4x2x0,5mm2	m	3,00	12,600 0,000	37,800 0,000
		<b>Total Cablu Inclusiv salariu</b>				<b>13 431,830 2 912,236</b>
		<b>1.4. Materiale. Priza de pamint</b>				

1	2	3	4	5	6	7
49	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm <sup>2</sup> , deschis, pe suporturi de constructie	100 m	1,37	2 846,956 2 686,956	3 900,330 3 681,130
50		Conductor ПВ-1, 10 мм <sup>2</sup>	m	97,00	8,120 0,000	787,640 0,000
51		Conductor ПВ-3, 1x6 мм <sup>2</sup>	m	40,00	9,420 0,000	376,800 0,000
52	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (Сталь круглая д=20мм)	100 m	0,30	1 393,140 1 228,157	417,942 368,447
53	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (Сталь полосовая 25x4мм )	100 m	0,50	2 190,710 1 095,540	1 095,355 547,770
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,48	1 530,029 1 372,308	734,414 658,708
55		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-К41-100I	m	32,00	2,700 0,000	86,400 0,000
56		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-К41-050I	m	16,00	5,300 0,000	84,800 0,000
57	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,00	194,755 190,855	389,509 381,709
58		Коробка уравнивания потенциалов 130x106x50мм для скрытой установки, шина на 7 зажимов 63А, Э1025	buc	2,00	46,750 0,000	93,500 0,000
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,25	1 530,019 1 372,308	4 972,562 4 460,001
60		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-К41-100I	m	271,00	2,700 0,000	731,700 0,000
61		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-К41-050I	m	54,00	5,300 0,000	286,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,29	2 070,486 1 983,503	600,441 575,216
63		Труба ПВХ Д=32мм гофро СТГ20-32-К41-025I	m	17,00	7,700 0,000	130,900 0,000
64		Труба ПВХ Д=40мм гофро СТГ20-40-К41-015I	m	12,00	8,000 0,000	96,000 0,000
65		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	50,00	6,600 0,000	330,000 0,000
66	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	30,00	236,678 230,640	7 100,349 6 919,200
67		Коробка ответвительная для труб СТГ, TG	buc	20,00	18,750 0,000	375,000 0,000
68		Коробка распаечная для скрытой прокладки	buc	10,00	13,700 0,000	137,000 0,000
69		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	60,00	6,500 0,000	390,000 0,000
70	08-02-396-5	Canal (Короб огнестойкий, с крышкой)	100 m	0,42	2 168,017 2 168,017	910,567 910,567
71		Короб огнестойкий, с крышкой 100x100x3мм 2,5м 10 шт. СКО-100x100	m	23,00	95,000 0,000	2 185,000 0,000
72		Короб огнестойкий, с крышкой 200x200x3мм 2,5м 8 шт.	m	18,00	95,000 0,000	1 710,000 0,000
73	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,23	1 091,313 939,357	251,002 216,052
74		Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020)	m	23,00	1,800 0,000	41,400 0,000
75	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,19	2 000,800 2 000,800	380,152 380,152
76		Металлорукав Д=15мм РЗ-ЦХ-15 СМ10-15-100	m	7,00	11,790 0,000	82,530 0,000
77		Металлорукав Д=25мм РЗ-ЦХ-25 СМ10-25-050	m	3,00	22,440 0,000	67,320 0,000
78		Металлорукав Д=32мм РЗ-ЦХ-32 СМ10-32-025	m	9,00	29,240 0,000	263,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
79	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,005	19 460,000 15 395,200	97,300 76,976
		<b>Total Materiale. Priza de pamint Inclusiv salariu</b>				<b>29 105,273 19 175,928</b>
		<b>1.5. Produse electrice</b>				
80	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A, IP20	100 buc	0,11	3 811,245 1 891,245	419,237 208,037
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 16А	100 buc	0,09	4 701,733 2 196,844	423,156 197,716
82	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (три), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,08	10 037,725 4 001,600	803,018 320,128
83	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками 220В, 10А, IP44	100 buc	0,05	5 435,120 2 490,920	271,756 124,546
84	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (трехместный), открытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,02	17 035,600 4 001,600	340,712 80,032
		<b>Total Produse electrice Inclusiv salariu</b>				<b>2 257,879 930,459</b>
		<i>Total</i>	lei			80 160,607
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 389,825
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			1 019,106
		<i>Total</i>	100,00 +			87 569,538
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			15 903,564
		<i>Total</i>	100,00 +			103 473,102
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 069,462



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>105 542,564 28 399,221</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Echipament electric Нестандартное оборудование</b>				
85	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН- 32/3P/80А 380В	buc	1,00	93,700 0,000	93,700 0,000
86	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ C5	buc	2,00	34,500 0,000	69,000 0,000
87	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ C13	buc	1,00	34,500 0,000	34,500 0,000
88	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C13	buc	1,00	100,300 0,000	100,300 0,000
89	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C16	buc	1,00	81,000 0,000	81,000 0,000
90	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C20	buc	1,00	81,000 0,000	81,000 0,000
91	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C32	buc	1,00	93,300 0,000	93,300 0,000
92	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/16/30,16А 30МА	buc	5,00	227,100 0,000	1 135,500 0,000
93		Шина нулевая 8/2	buc	2,00	13,200 0,000	26,400 0,000
94	Pretul firmei	ЩРВ-П-18-IP41 - щит встраиваемый, на 18 модулей, с замком	buc	1,00	198,800 0,000	198,800 0,000
95	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН- 32/3P/20А 380В	buc	1,00	74,400 0,000	74,400 0,000
96	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/10/10,10А 10МА	buc	4,00	283,500 0,000	1 134,000 0,000
97	Pretul firmei	ЩРВ-П-12-IP41 - щит встраиваемый, на 12 модулей, с замком	buc	1,00	144,000 0,000	144,000 0,000
98	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН- 32/3P/20А 380В	buc	1,00	74,400 0,000	74,400 0,000
99	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B5	buc	4,00	36,100 0,000	144,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
100	Pretul firmei	ЩРВ-П-4-IP41 - щит встраиваемый, на 4 модуля, с замком	buc	1,00	80,500 0,000	80,500 0,000
101	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B2	buc	1,00	36,100 0,000	36,100 0,000
102	Pretul firmei	ЩРН-П-4-IP41 - щит навесной, на 4 модуля (19-БП)	buc	1,00	80,500 0,000	80,500 0,000
103	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/10/10,10А 10МА	buc	4,00	283,500 0,000	1 134,000 0,000
104	Pretul firmei	ЩРН-П-6-IP41 - щит навесной, на 6 модулей (26-БП)	buc	1,00	91,900 0,000	91,900 0,000
105	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 14/4P/10/10,10А 10МА	buc	1,00	424,300 0,000	424,300 0,000
		<b>Total Echipament electric Нестандартное оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>5 332,000</b>
		<b>2.2. Echipament electric (в сущ. щите ГРЩ)</b>				
106	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ C2	buc	1,00	34,500 0,000	34,500 0,000
107	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ B5	buc	1,00	36,100 0,000	36,100 0,000
108	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C10	buc	1,00	81,000 0,000	81,000 0,000
109	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C16	buc	1,00	81,000 0,000	81,000 0,000
110	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/ C20	buc	1,00	81,000 0,000	81,000 0,000
111	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3P/ C80	buc	1,00	335,400 0,000	335,400 0,000
112	Pretul firmei	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33-160-125	buc	1,00	1 227,900 0,000	1 227,900 0,000
113	Pretul firmei	Независимый расцепитель РН-125/160	buc	1,00	217,400 0,000	217,400 0,000
114	Pretul firmei	Регулятор скорости с ручной регули-ровкой, 230В, 1,5А, IP40 RS-1-300 VENTS	buc	3,00	476,670 0,000	1 430,010 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Echipament electric (в сущ. щите ГРЩ)</b>				<b>3 524,310</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Utilaj</b>				<b>8 856,310</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	114 398,94
		TVA	20,00 %	22 879,79
		<b>Total deviz:</b>		<b>137 279</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>28 399,25</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)