

Cladirile administrative din Directia nr.6

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisurilor

Valoarea de deviz 204 278,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladirea administrativa din str.Gh.Tudor 5. Reparatia acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,000	41,26 36,58	412,62 365,82
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	70,000	14,52 2,18	1 016,68 152,88
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2	70,000	163,11 48,05	11 417,44 3 363,36
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2	70,000	163,11 48,05	11 417,44 3 363,36
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	10,000	177,42 57,88	1 774,18 578,76

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet				
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	27,75 22,93	1 110,08 917,28
7	TrB22C1A 5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t	0,500	237,58 42,58	118,79 21,29
8	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	0,500	19,12 19,12	9,56 9,56
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,500	90,30 0,00	45,15 0,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	0,500	16,38 16,38	8,19 8,19
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 348,33
		Total Cladirea administrativa din str.Gh.Tudor 5. Reparatia acoperisului. Inclusiv salariu				27 348,33 8 780,50
		2. Cladirea administrativa din str. V.Alexandri 1. Reparatia acoperisului.				
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	70,000	41,26 36,58	2 888,34 2 560,74
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	160,000	14,52 2,18	2 323,82 349,44

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2	140,000	<u>163,11</u> 48,05	<u>22 834,95</u> 6 726,72
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2	140,000	<u>163,11</u> 48,05	<u>22 834,95</u> 6 726,72
16	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester) parapet	m2	20,000	<u>177,42</u> 57,88	<u>3 548,37</u> 1 157,52
17	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2	20,000	<u>177,42</u> 57,88	<u>3 548,37</u> 1 157,52
18	TrB22C1A 5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t	2,000	<u>237,59</u> 42,59	<u>475,18</u> 85,18
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	50,000	<u>27,75</u> 22,93	<u>1 387,60</u> 1 146,60
20	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	2,000	<u>19,11</u> 19,11	<u>38,22</u> 38,22
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,000	<u>90,30</u> 0,00	<u>180,60</u> 0,00
22	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	2,000	<u>16,38</u> 16,38	<u>32,76</u> 32,76

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	90,30 0,00	45,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			60 138,31
		Total Cladirea administrativa din str. V.Alexandri 1. Reparatia acoperisului. Inclusiv salariu				60 138,31 19 981,42
		3. Cladirea administrativa din str. Grenoble 106. Reparatia acoperisului.				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,000	41,26 36,58	825,24 731,64
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	115,000	14,52 2,18	1 670,21 251,16
26	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	1,000	147,62 98,28	147,62 98,28
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2	30,000	163,11 48,05	4 893,16 1 441,44
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2	100,000	163,11 48,05	16 310,67 4 804,80
29	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2	15,000	177,42 57,88	2 661,29 868,14

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	27,75 22,93	832,56 687,96
31	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	1,000	19,11 19,11	19,11 19,11
32	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,000	90,30 0,00	90,30 0,00
33	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	1,000	16,38 16,38	16,38 16,38
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	89,83 0,00	26,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 493,49
		Total Cladirea administrativa din str. Grenoble 106. Reparatia acoperisului. Inklusiv salariu				27 493,49 8 918,91
		4. Cladirea administrativa din str. Hincesti 53. Reparatia acoperisului.				
35	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,000	41,26 36,58	412,62 365,82
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,000	14,52 2,18	435,72 65,52
37	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2	10,000	163,10 48,05	1 631,02 480,48

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2	20,000	163,11 48,05	3 262,13 960,96
39	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2	10,000	177,42 57,88	1 774,18 578,76
40	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	27,75 22,93	832,56 687,96
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (planca)	m	15,000	146,54 14,20	2 198,04 212,94
42	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	0,300	19,10 19,10	5,73 5,73
43	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,300	89,83 0,00	26,95 0,00
44	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	0,300	16,37 16,37	4,91 4,91
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 602,06
		Total Cladirea administrativa din str. Hincesti 53. Reparatia acoperisului. Inklusiv salariu				10 602,06 3 363,08

	Total	lei	125 582,19
	Fondul social	24 %	9 850,54
	Transportarea materialelor	4 %	3 217,14

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	2 %			1 608,57
		Total				140 258,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %			20 337,48
		Total				160 595,92
		Beneficiu	6 %			9 635,75
		Total				170 231,67
		TVA	20 %			34 046,34
		Total deviz:				204 278,01
		Inclusiv salariu				41 043,91

Intocmit

Alexidar grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cladirile administrative din Directia nr.6

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia acoperisurilor

Valoarea de deviz 204 278,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,150	54,60	30 529,59
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	53,500	54,60	2 921,10
3.	7422010060100	Timplar	h-om	3,900	54,60	212,94
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,420	54,60	241,33
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,750	54,60	7 138,95
		Total manopera				41 043,91

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	207,308	25,00	5 182,70
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	420,00	6,30
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	112,500	41,00	4 612,50
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,582	28,00	44,30
5.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,050	14,00	14,70
6.	2430226103000	Chit polimeric	kg	23,738	28,00	664,66
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,425	2,80	3,99
8.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	798,633	85,00	67 883,81
9.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,420	16,00	6,72
10.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,750	125,00	1 968,75
11.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,892	28,00	24,98
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	90,000	0,10	9,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,375	16,50	6,20
Total materiale de construcții						80 428,61

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,550	12,00	78,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,930	78,00	2 568,54
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,712	78,00	523,53
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,975	500,00	487,50
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,980	350,00	343,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,310	350,00	108,50
Total utilaje de construcții						4 109,67

Total	lei	125 582,19
Fondul social	24 %	9 850,54
Transportarea materialelor	4 %	3 217,14
Depozitarea materialelor	2 %	1 608,57
Total		140 258,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 337,48
Total		160 595,92
Beneficiu	6 %	9 635,75
Total		170 231,67
TVA	20 %	34 046,34

Total deviz:**204 278,0****1**

Intocmit

Alexidar grup SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Cladirile administrative din Directia nr.6 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladirea administrativa din str.Gh.Tudor 5. Reparatia acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	25,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	10,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	4,68
		<i>Total</i>	lei			412,62
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 016,68
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2			163,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			11 417,44
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2			163,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			11 417,44
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2			177,42
						57,88

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	54,60	49,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,2000	85,00	107,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 774,18
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,75
						22,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,60	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,60	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	28,00	4,43
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	28,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	78,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 110,08
7	TrB22C1A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t			237,58
						42,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	54,60	42,58
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3900	500,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			118,79
8	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t			19,12
						19,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	54,60	19,12
		<i>Total</i>	lei			9,56
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			45,15
10	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	54,60	16,38
		<i>Total</i>	lei			8,19
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<i>Total</i>	lei			18,20
		2. Cladirea administrativa din str. V.Alexandri 1. Reparatia acoperisului.				
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,26
						36,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	25,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	10,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	4,68
		<i>Total</i>	lei			2 888,34
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52
						2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 323,82
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			22 834,95
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			22 834,95
16	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester) parapet	m2			177,42 57,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	54,60	49,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,2000	85,00	107,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 548,37
17	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2			177,42 57,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	54,60	49,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,2000	85,00	107,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 548,37
18	TrB22C1A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t			237,59 42,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	54,60	42,59
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3900	500,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			475,18
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,75 22,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,60	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,60	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	28,00	4,43
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	28,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	78,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 387,60
20	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t			19,11 19,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	54,60	19,11
		<i>Total</i>	lei			38,22
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			180,60
22	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			16,38
						16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	54,60	16,38
		<i>Total</i>	lei			32,76
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			45,15
		3. Cladirea administrativa din str. Grenoble 106. Reparatia acoperisului.				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,26
						36,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	25,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	10,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	4,68
		<i>Total</i>	lei			825,24
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52
						2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 670,21
26	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			147,62
						98,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	54,60	98,28
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	16,00	6,72
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	14,00	14,70
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	28,00	24,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,94
		<i>Total</i>	lei			147,62
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2			163,11
						48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,12
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 893,16
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de	m2			163,11
						48,05

1	2	3	4	5	6	7
		poliester)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			16 310,67
29	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2			177,42 57,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	54,60	49,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,2000	85,00	107,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 661,29
30	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,75 22,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,60	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,60	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	28,00	4,43
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	28,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	78,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			832,56
31	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t			19,11 19,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	54,60	19,11
		<i>Total</i>	lei			19,11
32	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			90,30
33	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			16,38 16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	54,60	16,38
		<i>Total</i>	lei			16,38
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			89,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	89,83
		<i>Total</i>	lei			26,95
		4. Cladirea administrativa din str. Hincesti 53. Reparatia acoperisului.				
35	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,26 36,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	25,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	10,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	4,68
		<i>Total</i>	lei			412,62
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2			14,52 2,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			435,72
37	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat pe baza de poliester)	m2			163,10 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,12
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 631,02
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 262,13
39	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat pe baza de poliester) parapet	m2			177,42 57,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	54,60	49,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,2000	85,00	107,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 774,18
40	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,75 22,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	54,60	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,60	3,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	28,00	4,43
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	28,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	78,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			832,56
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (planca)	m			146,54 14,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	54,60	14,20
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 198,04
42	TrIIAC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t			19,10 19,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	54,60	19,10
		<i>Total</i>	lei			5,73
43	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t			89,83

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta 15 km				0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	89,83
		<i>Total</i>	lei			26,95
44	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			16,37
						16,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	54,60	16,37
		<i>Total</i>	lei			4,91
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<i>Total</i>	lei			18,20

APROBAT:

Intocmit
Alexidar grup SRL

Investitor
IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.