

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-1

Переходная галерея (poz. N24 pe PG) Rezistentă (marca CBA)

Valoarea de deviz 637 123,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,130	1 102,42 0,00	3 450,580 0,000
2	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km (отвозка)	t	532,950	19,41 0,00	10 346,540 0,000
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	3,130	223,81 34,06	700,514 106,614
4	TsA20A	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren ușor	m3	23,510	142,85 142,85	3 358,300 3 358,300
5	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul	100 m3	1,190	4 884,63 17,97	5 812,708 21,380
6	TsC14B2	Sapatura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu	100 m3	0,150	2 015,53 0,00	302,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подыпка под полы)				
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,100	512,30 0,00	563,530 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,250	1 483,77 834,37	1 854,715 1 042,965
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II разраб гр в карьере	100 m3	2,440	1 102,50 0,00	2 690,100 0,000
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t	414,800	19,41 0,00	8 052,900 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,440	223,76 34,04	545,979 83,059
		<i>Total</i>	lei			37 678,196
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				37 678,196 4 612,318
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	2,600	1 835,24 425,70	4 771,612 1 106,820
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,600	169,17 113,52	5 684,213 3 814,272
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	11,200	2 173,04	24 338,024

1	2	3	4	5	6	7
		clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (ΦM1,2,3)			416,24	4 661,888
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,180	21,40 6,35	217,822 64,612
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	382,090	19,86 5,39	7 587,626 2 060,294
		<i>Total</i>	lei			42 599,297
		Total Fundatii Inclusiv salariu				42 599,297 11 707,886
		3. Peretii				
		3.1. PM-1 (1 buc)				
17	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3	2,400	2 257,68 501,38	5 418,438 1 203,312
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,200	196,18 122,98	3 766,605 2 361,216
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,000	57,54 42,57	690,422 510,840
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	102,240	25,17 9,37	2 573,423 957,541

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	210,480	21,94 6,72	4 617,356 1 413,702
		<i>Total</i>	lei			17 066,244
		Total PM-1 (1 buc) Inclusiv salariu				17 066,244 6 446,611
		3.2. PM-2 (1 buc)				
22	CA04F	Beton turnat în rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M250	m3	2,100	2 257,50 501,38	4 740,750 1 052,898
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	16,800	196,18 122,98	3 295,779 2 066,064
24	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,000	57,54 42,57	690,422 510,840
25	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	83,940	25,17 9,37	2 112,927 786,126
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	173,580	21,94 6,72	3 808,343 1 165,851

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 648,221
		Total PM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				14 648,221 5 581,779
		3.3. PM-3 (1 buc)				
27	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3	2,400	2 257,68 501,38	5 418,438 1 203,312
28	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,200	196,18 122,98	3 766,605 2 361,216
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,000	57,54 42,57	690,422 510,840
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,720	25,17 9,37	2 283,714 849,603
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	186,540	21,94 6,72	4 092,757 1 252,977
		<i>Total</i>	lei			16 251,936
		Total PM-3 (1 buc) Inclusiv salariu				16 251,936 6 177,948
		3.4. PM-4 (2 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace	m3	25,600	2 257,55 501,38	57 793,166 12 835,328

1	2	3	4	5	6	7
		clasice M250				
33	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	205,000	196,16 122,98	40 213,686 25 210,900
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	57,54 42,57	3 221,969 2 383,920
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	895,520	25,17 9,37	22 541,998 8 386,857
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 932,110	21,94 6,72	42 387,838 12 977,228
		<i>Total</i>	lei			166 158,657
		Total PM-4 (2 buc) Inclusiv salariu				166 158,657 61 794,233
		<i>Total</i>	lei			214 125,058
		Total Peretii Inclusiv salariu				214 125,058 80 000,571
		4. Planseele				
37	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3	12,390	2 257,58 501,38	27 971,391 6 212,099
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	77,500	176,16 113,52	13 652,086 8 797,800

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	155,000	57,52 42,57	8 915,285 6 598,350
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,930	22,33 6,53	1 048,136 306,315
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	844,310	20,99 5,77	17 724,128 4 872,184
		<i>Total</i>	lei			69 311,026
		Total Planseele Inclusiv salariu				69 311,026 26 786,748
		5. Lucrari diverse				
42	CK35A	Dibluri HSL-TZ 8/20	buc	32,000	49,45 14,19	1 582,400 454,080
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	411,120	47,97 19,87	19 720,892 8 167,292
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,411	1 505,44 609,26	618,734 250,406
		<i>Total</i>	lei			21 922,026

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				21 922,026 8 871,778

		Total	lei	385 635,60
		Fondul social	24 %	31 675,03
		Total		417 310,63
		Transportarea materialelor	8 %	16 113,83
		Cheltuieli de depozitare	2 %	4 028,46
		Cheltuieli directe		437 452,92
		Cheltuieli de regie	14,5 %	63 430,68
		Total		500 883,60
		Beneficiul de deviz	6 %	30 053,02
		Tota		530 936,62
		TVA	20 %	106 187,33
				637 123,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		131 979,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-1

Переходная галерея (poz. N24 pe PG) Rezistenta (marca CBA)

Valoarea de deviz 637 123,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 3-10-1:				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	272,526	94,60	25 780,960
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	349,863	94,60	33 097,039
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	363,720	94,60	34 407,912
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	109,380	94,60	10 347,348
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,647	94,60	250,406
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,111	94,60	388,901
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,113	94,60	7 389,490
8.	7422010060100	Timplar	h-om	4,800	94,60	454,080
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,530	94,60	4 590,938
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,440	94,60	15 272,227
		Total manopera				131 979,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,167	5,00	30,835
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,023	420,00	9,660
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,401	5,00	2,005
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	5 330,33	90,616
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,585	5 330,33	3 118,243
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,460	5 330,33	2 451,951
7.	2010237318750	Distantieri	buc	1 337,423	1,20	1 604,906
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,465	239,40	12 560,121
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,801	45,84	36,718
10.	2320187315789	Decofrol	kg	44,556	27,00	1 203,012
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,206	76,85	246,381
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,603	47,20	75,662
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,226	33,46	7,562
14.	2663102100000200	Beton M200	m3	11,652	1 520,84	17 720,828
15.	2663102100000250	Beton M250	m3	47,393	1 480,00	70 141,640
16.	266310210000050	Beton M50	m3	2,692	1 200,00	3 230,400
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 260,267	14,28	17 996,614
18.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 822,337	13,71	52 404,240
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,111	23,33	95,910
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,565	23,33	433,121
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,585	23,33	1 156,818
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	411,120	27,50	11 305,800
23.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	98,800	15,75	1 556,100
24.	2873116829070	Chingi metalice	kg	20,816	38,00	791,008
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,131	25,00	278,275
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,056	52,48	107,899
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	111,390	8,34	928,992
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	111,390	0,36	40,101
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,857	64,00	118,848
30.	28741363133001	Dibluri HSL-TZ 8/20	buc	32,000	35,26	1 128,320
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,139	32,00	356,448
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,289	4,00	13,156
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,335	20,50	170,869
34.	4100126202818	Apa	m3	0,476	20,50	9,758
		Total materiale de constructii				201 422,82

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	20,256	600,00	12 153,600
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	12,532	490,00	6 140,680

		termic, 0,40-0,70 mc				
3.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,617	490,00	302,330
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,535	470,00	721,450
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,199	470,00	563,530
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,228	470,00	1 047,160
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,040	37,50	39,000
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,654	37,50	1 262,025
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,988	62,50	811,750
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,554	600,00	5 732,400
11.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,880	420,00	1 209,600
12.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,951	420,00	1 239,420
13.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,904	500,00	1 452,000
14.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,133	500,00	66,500
15.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,428	450,00	1 092,600
16.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	54,116	340,00	18 399,440
		Total utilaje de construcții				52 233,49

Total	lei	385 635,60
Fondul social	24 %	31 675,03
Total		417 310,63
Transportarea materialelor	8 %	16 113,83
Cheltuieli de depozitare	2 %	4 028,46
Cheltuieli directe		437 452,92
Cheltuieli de regie	14,5 %	63 430,68
Total		500 883,60
Beneficiul de deviz	6 %	30 053,02
Tota		530 936,62
TVA	20 %	106 187,33

Total deviz:

637 123,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de Investitor
650 de locuri, in mun. Bălți, etapa a II.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 102,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	490,00	1 102,42
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,41
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,81 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	470,00	188,00
4	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			142,85 142,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	142,85
5	TsD32A	Executarea pemelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 884,63 17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	500,00	55,88
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	500,00	1 220,17
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	450,00	918,15
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	420,00	1 016,47
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	420,00	1 041,53
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	470,00	606,26
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подыпка под полы)	100 m3			2 015,53 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	490,00	2 015,53
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			512,30 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	470,00	512,30
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 483,77 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	649,40
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 102,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II разраб гр в карьере				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	490,00	1 102,50
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,41
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,76 34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	470,00	188,00
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 835,24 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 200,00	1 242,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	15,00
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			169,17 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	239,40	23,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 330,33	18,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (ФМ1,2,3)	m3			2 173,04 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 520,84	1 582,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,40 6,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,86 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
		3. Peretii				
		3.1. PM-1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
17	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3			2 257,68 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 480,00	1 562,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
18	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			196,18 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			57,54 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.2. PM-2 (1 buc)				
22	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3			2 257,50 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 480,00	1 562,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			196,18 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	7,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			57,54 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.3. PM-3 (1 buc)				
27	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3			2 257,68 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 480,00	1 562,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			196,18 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	8,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			57,54 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		3.4. PM-4 (2 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3			2 257,55 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 480,00	1 562,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
33	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			196,16 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	38,00	3,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	239,40	35,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 330,33	7,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			57,54

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,17 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,94 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		4. Planseele				
37	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M250	m3			2 257,58 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 480,00	1 562,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,99
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			176,16 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	64,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,36	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	239,40	31,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 330,33	5,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	27,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			57,52 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,75	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 330,33	2,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			22,33 6,53

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,99 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		5. Lucrari diverse				
42	CK35A	Dibluri HSL-TZ 8/20	buc			49,45 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	28741363133001	Dibluri HSL-TZ 8/20	buc	1,0000	35,26	35,26
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,97 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,50	27,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 505,44 609,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,26
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,47
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,09
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-2

Переходная галерея (poz. N24 pe PG) Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 1 261 175,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3	23,670	4 124,83	97 634,673
		<i>Total</i>	lei			97 634,673
		Total Peretii Inclusiv salariu				97 634,673 10 859,985
		2. Acoperisul				
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ЭППИ)	m2	29,300	99,64	2 919,562
3	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2	29,300	191,80	5 619,787
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 30....50 mm	m3	1,170	1 663,38	1 946,156
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de	m2	29,300	100,84	2 954,714

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2	29,300	10,05	294,388
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	29,300	223,79	6 557,192
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,400	359,93	9 502,243
9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=23,7 m + fartuc	m2	23,700	236,95	5 615,793
		<i>Total</i>	lei			35 409,835
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				35 409,835 7 794,944
		3. Ferestre				
10	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 900*1800)	m2	19,440	2 584,36	50 239,896
11	CM07B	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri (OK-2, 900*1800 - заполнение стеклоблоками)	m2	12,960	5 023,26	65 101,480
12	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	20,000	176,57	3 531,348
13	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	20,000	211,15	4 223,000
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre (PM-1 - 20 buc)	kg	1 268,800	48,35	61 342,165
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	1,269	1 505,37	1 910,319

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
		<i>Total</i>	lei			186 348,208
		Total Ferestre Inclusiv salariu				186 348,208 35 900,605
		4. Usi				
16	CK12A	Дверь внутренняя усиленной конструкции, противопожарная ВДУК 21-10 типа Е160 "Teckentrup" 62-1 RUS	m2	8,670	3 943,66	34 191,529
17	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la usi (ПМД-1, Метал.решетки дверные)	kg	303,280	62,45	18 939,135
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (дверная коробка)	kg	162,960	47,97	7 817,036
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,466	1 505,39	701,512
		<i>Total</i>	lei			61 649,212
		Total Usi Inclusiv salariu				61 649,212 16 597,949
		5. Pardoseala				
		5.1. Cota 8.200 (S=29,3 m2)				
20	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu penobeton - 40 mm (400 kg/m3)	m3	1,170	1 663,38	1 946,156
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,300	165,38	4 845,511

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	29,300	116,71	3 419,627
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	29,300	19,71	577,454
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,300	517,69	15 168,213
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,400	60,75	1 603,820
		<i>Total</i>	lei			27 560,781
		Total Cota 8.200 (S=29,3 m2) Inclusiv salariu				27 560,781 11 072,741
		5.2. Cota 11.500 (S=29,3 m2)				
26	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu penobeton - 40 mm (400 kg/m3)	m3	1,170	1 663,38	1 946,156
27	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,300	165,38	4 845,511
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	29,300	116,71	3 419,627
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	29,300	19,71	577,454
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,300	517,69	15 168,213

1	2	3	4	5	6	7
31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,400	60,75	1 603,820
		<i>Total</i>	lei			27 560,781
		Total Cota 11.500 (S=29,3 m2) Inclusiv salariu				27 560,781 11 072,741
		<i>Total</i>	lei			55 121,562
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				55 121,562 22 145,482
		6. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) 6.1. Cota 8.200				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	29,300	5,65	165,691
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,300	180,57	5 290,682
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,300	60,96	1 786,072
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	29,300	5,65	165,691
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,300	69,00	2 021,679
		<i>Total</i>	lei			9 429,815
		Total Cota 8.200 Inclusiv salariu				9 429,815 7 456,087
		6.2. Cota 11.500				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	29,300	5,65	165,691
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	29,300	180,57	5 290,682

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,300	60,96	1 786,072
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	29,300	5,65	165,691
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,300	69,00	2 021,679
		<i>Total</i>	lei			9 429,815
		Total Cota 11.500 Inclusiv salariu				9 429,815 7 456,087
		<i>Total</i>	lei			18 859,630
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				18 859,630 14 912,174
		7. Lucrari de finisare interioara (Pereti) 7.1. Cota 8.200				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	198,300	5,65	1 121,386
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	198,300	143,36	28 427,555
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,300	28,48	5 648,199
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	198,300	60,96	12 088,024

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	198,300	5,65	1 121,386
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,300	69,00	13 682,510
		<i>Total</i>	lei			62 089,060
		Total Cota 8.200 Inclusiv salariu				62 089,060 48 023,500
		7.2. Cota 11.500				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	198,300	5,65	1 121,386
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	198,300	143,36	28 427,555
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,300	28,48	5 648,199
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,300	60,96	12 088,024
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	198,300	5,65	1 121,386
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,300	69,00	13 682,510
		<i>Total</i>	lei			62 089,060
		Total Cota 11.500				62 089,060

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 023,500
		<i>Total</i>	lei			124 178,120
		Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				124 178,120 96 047,000
		8. Lucrari de finisare exterioare				
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	149,000	195,06	29 064,461
55	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Tehnofas” -100 mm (145kg/m3)	m2	149,000	481,66	71 767,451
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	149,000	30,53	4 548,314
57	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	149,000	200,38	29 856,024
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	395,000	88,00	34 758,896
		<i>Total</i>	lei			169 995,146
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				169 995,146 103 435,640

		Total	lei	749 196,44
		Fondul social	24 %	73 846,51
		Total		823 042,95
		Transportarea materialelor	8 %	34 309,80
		Cheltuieli de depozitare	2 %	8 577,45
		Cheltuieli directe		865 930,20
		Cheltuieli de regie	14,5 %	125 559,87
		Total		991 490,07

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6 %			59 489,41
		Total				1 050 979,48
		TVA	20 %			210 195,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 261 175,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-2

Переходная галерея (poz. N24 pe PG) Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 1 261 175,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-10-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	684,520	94,60	64 755,592
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	204,840	94,60	19 377,864
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	271,438	94,60	25 678,034
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	298,591	94,60	28 246,709
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,120	94,60	1 997,952
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	186,509	94,60	17 643,751
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	320,083	94,60	30 279,851
8.	7134050013250	Izolator	h-om	2,051	94,60	194,025
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om	57,024	94,60	5 394,470
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	277,672	94,60	26 267,768
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,880	94,60	1 691,448

12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,173	94,60	1 056,966
13.	7212030022700	Sudor	h-om	18,998	94,60	1 797,211
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,015	94,60	2 555,619
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,692	94,60	2 903,463
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	363,018	94,60	34 341,502
17.	7422010060100	Timplar	h-om	12,000	94,60	1 135,200
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	241,936	94,60	22 887,146
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,747	94,60	6 030,466
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	142,270	94,60	13 458,742
Total manopera						307 693,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	42,984	5,00	214,920
2.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	23,717	3 273,81	77 644,952
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,108	410,00	44,280
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,518	410,00	212,380
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,451	5,00	122,255
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040	5 330,33	213,213
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,118	5 330,33	628,979
8.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,014	5 330,33	74,625
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,118	5 330,33	628,979
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 504,640	0,04	60,186
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,047	6 200,00	291,400
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	239,40	31,122
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	19,440	2 370,00	46 072,800
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	126,360	2,50	315,900
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	117,200	0,70	82,040
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,058	700,00	40,600
17.	2320166200676	White spirit	kg	3,384	45,84	155,123
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	27,688	14,40	398,708
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	175,800	29,92	5 259,936
20.	2413217300010	Cleme	buc	13,464	49,17	662,025
21.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	8,790	20,80	182,832
22.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,713	79,84	296,446
23.	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	136,560	17,78	2 428,036
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,533	76,85	1 040,011
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	182,080	37,27	6 786,120
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,721	53,20	836,358
27.	24302261000001	Fuga	kg	17,580	39,67	697,398
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,069	59,70	362,319
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,766	47,20	319,355
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	61,835	45,84	2 834,516
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,544	23,70	131,392
32.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	15,552	36,50	567,648
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,954	33,46	31,921
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	59,490	3,80	226,062

35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,404	4,20	81,496
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	601,960	3,80	2 287,448
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	752,450	4,20	3 160,290
38.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	532,575	3,34	1 778,801
39.	2513736621482	Banda izolanta	m	48,989	7,20	352,721
40.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	51,322	7,80	400,312
41.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	12,442	6,98	86,845
42.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	20,400	137,25	2 799,900
43.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	26,037	29,78	775,382
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	601,799	8,17	4 916,698
45.	2615122506797	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 115 x 80 mm	buc	466,560	121,67	56 766,355
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,960	6,30	81,648
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	176,964	2,71	479,572
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,026	2 700,00	70,200
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	52,740	3,80	200,412
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,312	4,50	122,904
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	418,404	4,80	2 008,340
52.	26531021008311	Tink	kg	342,700	36,84	12 625,068
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	480,192	8,43	4 048,018
54.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	35,160	5,00	175,800
55.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	60,358	240,00	14 485,920
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	3,576	1 400,00	5 006,400
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	237,330	4,20	996,786
58.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	2,256	1 490,00	3 361,440
59.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	1,169	1 410,00	1 648,290
60.	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	8,328	1 400,00	11 659,200
61.	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	30,334	174,26	5 286,003
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	231,935	3,00	695,805
63.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	35,380	56,40	1 995,432
64.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	35,380	64,92	2 296,870
65.	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПН)	m2	35,380	39,42	1 394,680
66.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,203	10,28	22,647
67.	26821326016261	Hidroizol	m2	128,920	24,56	3 166,276
68.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	1,076	82,64	88,921
69.	2682162611370100	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (fasad)	m2	161,024	176,67	28 448,110
70.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	110,738	32,18	3 563,549
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,274	130,78	3 697,674
72.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	67,392	14,28	962,358
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	51,167	5,56	284,489
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,630	23,33	38,028
75.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	20,000	170,84	3 416,800

76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	162,960	27,50	4 481,400
77.	2811236306270	Grilaj (la usi)	kg	303,280	30,27	9 180,286
78.	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratare la ferestre)	kg	1 268,800	27,50	34 892,000
79.	28121063060002	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК "Teckentrup" WK3 (KC3).	m2	8,670	3 457,84	29 979,473
80.	2873122005400	Penobeton	m3	2,434	1 450,00	3 529,300
81.	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,217	1 450,00	1 764,650
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,185	25,00	29,625
83.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,747	25,00	18,675
84.	2873147300863	Agrafe	kg	6,221	38,00	236,398
85.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,214	52,48	63,711
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,069	52,48	423,461
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	161,600	0,58	93,728
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,732	178,35	1 200,652
89.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	5,544	72,40	401,386
90.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 203,920	2,92	3 515,446
91.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	6,732	56,23	378,540
92.	28752740000502	Cot burlan	buc	13,464	117,37	1 580,270
93.	28752740000503	Cot de capat	buc	6,732	128,23	863,244
94.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,732	35,62	239,794
95.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,398	4,00	61,592
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,770	20,50	118,287
97.	4100126202818	Apa	m3	1,606	20,50	32,924
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,970	3,00	158,910
		Total materiale de constructii				428 872,52

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,173	600,00	103,800
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 777,500	2,78	4 941,450
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,790	15,00	131,850
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,419	10,00	44,190
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,011	10,00	20,110
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,415	600,00	6 249,000
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,470	15,00	67,050
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,176	25,00	79,400
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,905	15,00	238,575
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,027	15,00	75,405
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,640	25,00	66,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,968	55,00	218,240
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,840	1,00	15,840
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,290	60,00	77,400
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,894	25,00	22,350
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,941	25,00	248,525
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,063	15,00	30,945
		Total utilaje de constructii				12 630,14

Total	lei	749 196,44
Fondul social	24 %	73 846,51
Total		823 042,95

Transportarea materialelor	8 %	34 309,80
Cheltuieli de depozitare	2 %	8 577,45
Cheltuieli directe		865 930,20
Cheltuieli de regie	14,5 %	125 559,87
Total		991 490,07
Beneficiul de deviz	6 %	59 489,41
Total		1 050 979,48
TVA	20 %	210 195,89

Total deviz:

1 261 175,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Bălți, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3			4 124,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 273,81	3 280,31
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,34	75,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 330,33	3,15
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	29,78	32,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
		2. Acoperisul				
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			99,64

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast ЭПП)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПП)	m2	1,1500	39,42	47,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,40	4,54
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
3	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2			191,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	174,26	180,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 30....50 mm	m3			1 663,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,33
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 450,00	1 508,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			100,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 410,00	56,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,28
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	20,80	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			223,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	64,92	78,39
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	56,40	68,10
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,40	9,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			359,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	130,78	140,06
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	117,37	59,86
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	128,23	32,70
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	178,35	45,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	49,17	25,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,62	9,08
	2875274000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	56,23	14,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=23,7 m + fartuc	m2			236,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	32,18	150,36
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	38,00	9,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
10	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 900*1800)	m2			2 584,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	94,60	133,68
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 370,00	2 370,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	7,20	18,14
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	7,80	20,59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	6,98	4,47
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	79,84	15,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
11	CM07B	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri (OK-2, 900*1800 - заполнение стеклоблоками)	m2			5 023,26
	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,4000	94,60	416,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2615122506797	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 115 x 80 mm	buc	36,0000	121,67	4 380,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,7600	2,71	29,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	6,30	6,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	239,40	2,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	410,00	16,39
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,2000	36,50	43,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 700,00	5,42
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,0830	82,64	6,86
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	10,28	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110	20,50	0,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,2000	14,28	74,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
12	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			176,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	137,25	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			211,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	170,84	170,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratate la ferestre (PM-1 - 20 buc)	kg			48,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratate la ferestre)	kg	1,0000	27,50	27,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 505,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,42
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,08
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87

1	2	3	4	5	6	7
		4. Usi				
16	CK12A	Дверь внутренняя усиленной конструкции, противопожарная ВДУК 21-10 типа E160 "Teckentrup" 62-1 RUS	m2			3 943,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060002	Дверь внутренняя усиленной конструкции ВДУК "Teckentrup" WK3 (KC3).	m2	1,0000	3 457,84	3 457,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	52,48	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,71	3,79
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	59,70	41,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	11,97
17	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la usi (ПМД-1, Метал.решетки дверные)	kg			62,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236306270	Grilaj (la usi)	kg	1,0000	30,27	30,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	52,48	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,20	0,53
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	5,00	0,25
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (дверная коробка)	kg			47,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,50	27,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,48	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice.	t			1 505,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,85	599,46
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,20	184,04
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,46	18,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		5. Pardoseala				
		5.1. Cota 8.200 (S=29,3 m2)				
20	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu penobeton - 40 mm (400 kg/m3)	m3			1 663,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,33
	2873122005400	Penobeton	m3	1,0400	1 450,00	1 508,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			165,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	24,56	54,03
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	29,92	89,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	60,00	1,32
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (35 mm)	m2			116,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 490,00	49,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adaugă	m2			19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 490,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
24	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			517,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Plăci de gresie ceramică	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,67	11,90
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
25	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			60,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică	m2	0,1000	72,40	7,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,70	2,49
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		5.2. Cota 11.500 (S=29,3 m2)				
26	IzF11B	Strat termoizolant la planșee, executat cu penobeton - 40 mm (400 kg/m3)	m3			1 663,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,33
	2873122005400	Penobeton	m3	1,0400	1 450,00	1 508,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
27	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			165,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	24,56	54,03
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	29,92	89,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	60,00	1,32
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (35 mm)	m2			116,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 490,00	49,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2			19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 490,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			517,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,67	11,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			60,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,1000	72,40	7,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,70	2,49
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		6. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		6.1. Cota 8.200				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			69,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.2. Cota 11.500				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		7. Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		7.1. Cota 8.200				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 400,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,48

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		7.2. Cota 11.500				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 400,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,27	14,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		8. Lucrari de finisare exterioare				
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			195,06
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 400,00	33,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
55	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Tehnofas” -100 mm (145kg/m3)	m2			481,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2682162611370100	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (fasad)	m2	1,0700	176,67	190,93
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	9,08
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,56	1,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,92	23,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,84	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			200,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,84	84,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			88,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 330,33	1,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 330,33	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 330,33	1,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 200,00	0,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,78	12,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-3**Переходная галерея N24 . Instalatii interioare incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 109 189,486 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов MC 140M -80секций)1 секция=0,254м2	m2	20,320	53,779	1 092,790
2	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция	80,000	208,000	16 640,000
3	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	20,320	100,010	2 032,195
4	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Комплект для настенного крепления FBW1012ZE	buc	16,000	55,750	892,000
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик радиаторный угловой)	buc	16,000	145,000	2 320,000
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	16,000	38,000	608,000

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4" (Пробка радиаторная Dn 1/4 ")				
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc	16,000	368,020	5 888,320
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой HERZ -GP 1/2"	buc	16,000	329,740	5 275,840
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс-GM d 3/4мм	buc	4,000	941,750	3 767,000
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d 3/4"	buc	4,000	916,750	3 667,000
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ 1/4	buc	8,000	246,750	1 974,000
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива HERZ DN 1/2"	buc	4,000	261,230	1 044,920
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	4,000	67,620	270,480
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8")	buc	4,000	145,000	580,000
15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	21,000	81,769	1 717,156

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2mm Дренажная труба (K=1,4 на фитинги)				
16	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin eкорplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 16x2,2 мм,) /K=1,4 на фитинги/	m	16,000	99,148	1 586,368
17	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin eкорplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 20x2,8 мм,) /K=1,4 на фитинги/	m	87,000	116,634	10 147,158
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	105,000	12,650	1 328,250
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,3 на фитинги/	m	21,000	89,642	1 882,486
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" /K=1,3 на	m	4,500	118,275	532,237

1	2	3	4	5	6	7
		фитинги/				
21	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,500	12,650	322,575
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,000	47,550	951,000
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	0,580	123,267	71,495
24	IC02H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" .Гильзы стальные Д=108х3,5	m	1,500	477,865	716,798
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д20х10mm K-FLEX	m	8,000	95,262	762,096
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д25х10mm K-FLEX	m	8,000	74,173	593,382
		<i>Total</i>	lei			66 663,546
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			2 948,351
		<i>Transport material</i>	8,00 %			4 286,580
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			1 071,645
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			74 970,122
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 870,668
		<i>Total</i>	100,00 +			85 840,790
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 150,448

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				90 991,238 12 284,795

		Total	lei	90 991,238
		TVA	20,00 %	18 198,248
		Total deviz: Inclusiv salariu		109 189,486

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-3
Переходная галерея N24 . Instalatii interioare incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 109 189,486 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-10-3:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	118,051	85,00	10 034,335
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,160	85,00	693,600
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,316	85,00	1 556,860
		Total manopera				12 284,795

Materiale:

1.	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	80,000	208,00	16 640,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,639	12,00	7,668
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,324	280,00	370,720
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,032	22,50	45,720
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,058	50,00	2,900
6.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,009	48,00	0,432

7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,407	23,00	32,361
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,150	48,00	151,200
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,658	55,00	201,190
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,099	55,00	5,445
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,657	290,00	770,530
12.	2430126106200	Email de ulei	kg	2,032	75,00	152,400
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,032	60,00	121,920
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,060	65,00	3,900
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,029	44,00	1,276
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,064	44,00	2,816
17.	2521216701000108	Teava din otel d=108x3,5 (Гильза)	m	1,515	218,00	330,270
18.	252121670106	Teava din otel d15x2.8mm	m	29,841	26,00	775,866
19.	252121670108	Teava din otel d25x2,8mm	m	5,938	45,00	267,210
20.	252121670561	Teava din otel d20mm	m	27,709	30,00	831,270
21.	252121671000120	Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekooplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 20x2,8 мм,	m	125,454	52,00	6 523,608
22.	252121671000160	Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekooplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 16x2,2 мм,	m	23,072	44,00	1 015,168
23.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,000	2,50	80,000
24.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,600	15,00	54,000
25.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,203	5,00	1,015
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,116	5,00	0,580
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,000	28,00	560,000
28.	27212041140108	Reductie N4 neagra-108mm	buc	0,060	92,00	5,520
29.	27212041200108	Mufa neagra-108mm	buc	0,075	98,00	7,350
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,192	21,50	4,128
31.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,710	40,00	28,400
32.	28221157080031	Element de sustinere (cronstein) Комплект для настенного крепления комплект FBW1012ZE	buc	16,000	28,00	448,000
33.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000	0,50	16,000
34.	2875274114000-108	Teu B1, negru d-108	buc	0,255	122,00	31,110
35.	287527411800108	Cot A1 negru -108mm	buc	0,090	112,00	10,080
36.	287527420226	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	16,000	342,40	5 478,400
37.	287527420228	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль радиаторный угловой HERZ-GP 1/2"	buc	16,000	304,12	4 865,920
38.	28752742027061	Robinet cu dublu reglaj Штуцер для шланга 1/2"	buc	4,000	42,00	168,000
39.	2875274202820	Вентиль балансировочный Штремакс-GM d 3/4mm	buc	4,000	905,00	3 620,000
40.	287527420320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-G d 20mm	buc	4,000	880,00	3 520,000
41.	2875274204203	Robinet cu dublu reglaj Сливной вентиль HERZ 1/4	buc	8,000	210,00	1 680,000
42.	287527420510204	Robinet cu mufa Кран для слива HERZ DN 1/2"	buc	4,000	235,00	940,000
43.	291313450000012	Автоатический воздухоотводчик радиаторный угловой Dn 1/4 "	buc	16,000	135,00	2 160,000
44.	2913134500015	Пробка радиатора Dn 1/4 "	buc	16,000	28,00	448,000
45.	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 13/8" FIX MATIC 548	buc	4,000	135,00	540,000
46.	332051735223016	Termoizolatie conducte K-FLEX d20x10mm	m	8,652	48,00	415,296
47.	332051735223025	Termoizolatie conducte K-FLEX d25x10mm	m	8,652	28,50	246,582

		Total materiale de construcții				53 582,251
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,220	125,00	652,500
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,600	90,00	144,000
		Total utilaje de construcții				796,500

Total	lei	90 991,238
TVA	20,00 %	18 198,248

Total deviz:

**109 189,4
86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов MC 140М -80секций)1 секция=0,254м2	m2			53,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	85,00	34,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	280,00	6,435
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	290,00	13,344
2	Pret de piata	Чугунные радиаторы	секция			208,000
	1253115013	Чугунные радиаторы TERMO 500*130	секция	1,0000	208,00	208,000
3	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			100,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	85,00	73,948
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	55,00	9,901
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	75,00	7,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	22,50	2,250
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,360
4	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Комплект для настенного крепления FBW1012ZE	buc			55,750

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	85,00	12,750
	28221157080031	Element de sustinere (cronstein) Комплект для настенного крепления комплект FBW1012ZE	buc	1,0000	28,00	28,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,50	5,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	90,00	9,000
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик радиаторный угловой)	buc			145,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	85,00	8,500
	291313450000012	Автоатический воздухоотводчик радиаторный угловой Dn 1/4 "	buc	1,0000	135,00	135,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Пробка радиатора Dn 1/4 ")	buc			38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	85,00	8,500
	2913134500015	Пробка радиатора Dn 1/4 "	buc	1,0000	28,00	28,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc			368,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	85,00	15,300
	287527420226	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	1,0000	342,40	342,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	280,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	290,00	6,960
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой HERZ -GP 1/2"	buc			329,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	85,00	15,300
	287527420228	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль радиаторный угловой HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000	304,12	304,120
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	280,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	290,00	6,960
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс-GM d 3/4мм	buc			941,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	85,00	19,550
	2875274202820	Вентиль балансировочный Штремакс-GM d 3/4mm	buc	1,0000	905,00	905,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	280,00	5,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	290,00	11,600
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d 3/4"	buc			916,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	85,00	19,550
	287527420320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-G d 20mm	buc	1,0000	880,00	880,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	280,00	5,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	290,00	11,600
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ 1/4	buc			246,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	85,00	19,550
	2875274204203	Robinet cu dublu reglaj Сливной вентиль HERZ 1/4	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	280,00	5,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	290,00	11,600
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива HERZ DN 1/2"	buc			261,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	85,00	12,750
	287527420510204	Robinet cu mufa Кран для слива HERZ DN 1/2"	buc	1,0000	235,00	235,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	280,00	4,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	290,00	9,280
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			67,620

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ 1/2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	85,00	15,300
	28752742027061	Robinet cu dublu reglaj Штуцер для шланга 1/2"	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	280,00	3,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	290,00	6,960
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8")	buc			145,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	85,00	8,500
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 13/8" FIX MATIC 548	buc	1,0000	135,00	135,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2mm Дренажная труба (K=1,4 на фитинги)	m			81,769
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	85,00	41,650
	252121670106	Teava din otel d15x2.8mm	m	1,0150	26,00	36,946
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	48,00	2,352
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	40,00	0,280
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,50	0,090
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	23,00	0,451
16	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekoplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 16x2,2 мм,) /K=1,4 на фитинги/	m			99,148
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	85,00	35,700
	252121671000160	Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekoplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 16x2,2 мм,	m	1,0300	44,00	63,448
17	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekoplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 20x2,8 мм,) /K=1,4 на фитинги/	m			116,634
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	85,00	41,650
	252121671000120	Трубы полипропиленовые PP-RCT STABI PLUS PN 28 wavin ekoplastik с кислородным барьерным слоем, диаметром 20x2,8 мм,	m	1,0300	52,00	74,984
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	85,00	7,650
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	125,00	5,000
19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,3 на фитинги/	m			89,642
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	85,00	44,200
	252121670561	Teava din otel d20mm	m	1,0150	30,00	39,584
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	48,00	3,993
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,884
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,50	0,084

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,897
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" /K=1,3 на фитинги/	m			118,275
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	85,00	53,040
	252121670108	Teava din otel d25x2,8mm	m	1,0150	45,00	59,380
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	48,00	3,989
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,880
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,50	0,086
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,900
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	85,00	7,650
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	125,00	5,000
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			47,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	85,00	19,550
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,00	28,000
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			123,267
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	85,00	93,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,724
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,00	4,855
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	44,00	2,200
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,388
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,000
24	IC02H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" .Гильзы стальные Д=108x3,5	m			477,865
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	85,00	195,500
	2521216701000108	Teava din otel Д=108x3,5 (Гильза)	m	1,0100	218,00	220,180
	2875274114000-108	Teu B1, negru Д-108	buc	0,1700	122,00	20,740
	27212041200108	Mufa neagra-108mm	buc	0,0500	98,00	4,900
	287527411800108	Cot A1 negru -108mm	buc	0,0600	112,00	6,720
	27212041140108	Reductie N4 neagra-108mm	buc	0,0400	92,00	3,680
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	280,00	8,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	290,00	17,400
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0060	48,00	0,288
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,50	0,057
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d20x10mm K-FLEX	m			95,262
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	85,00	43,350
	332051735223016	Termoizolatatie conducte K-FLEX d20x10mm	m	1,0300	48,00	51,912
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d25x10mm K-FLEX	m			74,173
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	85,00	43,350
	332051735223025	Termoizolatatie conducte K-FLEX d25x10mm	m	1,0300	28,50	30,823

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-4
Переходная галерея Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 26 060,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	97,75	195,50
		<i>Total</i>	lei			195,50
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			46,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			242,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			35,15
		<i>Total</i>	100,00 +			277,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			16,65
		<i>Total</i>	100,00 +			294,23
		<i>TVA</i>	20,00 %			58,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				353,07 195,50
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x36	100 buc	0,08	28 998,00	2 319,84
3	507-0105	Lampa LB-36	buc	16,00	7,65	122,40
4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	8 105,00	486,30
5	Pretul firmei	Corp de iluminat AOT. OPL UNI LED 32W	buc	6,00	1 145,68	6 874,08
6	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	7 677,76	307,11
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90	1 240,83	1 116,74
8	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	80,00	21,35	1 708,00
9	590-4000	Cablu VVGng-2*1.5	m	10,00	18,42	184,20
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,70	3 110,64	2 177,45
11	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc	10,00	2,98	29,80
		<i>Total</i>	lei			15 325,92
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			900,37
		<i>Total</i>	100,00 +			16 226,30
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			906,36
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			226,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			17 359,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 851,19
		<i>Total</i>	100,00 +			20 210,43
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 212,63
		<i>Total</i>	100,00 +			21 423,06
		<i>TVA</i>	20,00 %			4 284,61
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				25 707,67 3 751,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				26 060,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-4
Переходная галерея Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 26 060,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-10-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	44,136	85,00	3 751,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	85,00	8,50
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20	85,00	187,00
		Total manopera				3 947,06

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015	23 800,00	35,70
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,672	54,62	36,70
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,38	4,75	44,55
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0408	63,98	2,61
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,38	4,75	44,55
6.	2451080	Cutie для труб	buc	10,00	2,98	29,80
7.	5009031	Scoabe	10 buc	4,69	3,98	18,67
8.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,60	0,98	12,35
9.	503-801	Teava din v/p D20	m	70,00	6,86	480,20
10.	507-0105	Lampa LB-36	buc	16,00	7,65	122,40
11.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,45	193,65	87,14

		"ПООС30"				
12.	540-472	Intreruptor inchisa cu 2 clape 1P20	buc	4,00	37,85	151,40
13.	570-4223	Corp OPL/S-2x36	buc	8,00	187,14	1 497,12
14.	590-4000	Cablu VVGng-2*1.5	m	10,00	18,42	184,20
15.	590-402	Cablu VVGng-3*1.5	m	80,00	21,35	1 708,00
16.	777671	Corp de iluminat AOT. OPL UNI LED 32W	buc	6,00	1 145,68	6 874,08
Total materiale de construcții						11 329,48

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,70	15,00	40,50
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,70	15,00	40,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,89	20,00	37,80
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,093	200,00	18,60
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,282	10,00	52,82
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,256	15,00	3,84
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,388	15,00	50,82
Total utilaje de construcții						244,88

Total deviz:

26 060,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Bălți, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			97,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	85,00	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	85,00	93,50
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x36	100 buc			28 998,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	85,00	9 860,00
	570-4223	Corp OPL/S-2x36	buc	100,0000	187,14	18 714,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	10,00	424,00
3	507-0105	Lampa LB-36	buc			7,65
	507-0105	Lampa LB-36	buc	1,0000	7,65	7,65

1	2	3	4	5	6	7
4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 105,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	85,00	7 480,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	10,00	315,00
5	Pretul firmei	Corp de iluminat AOT. OPL UNI LED 32W	buc			1 145,68
	777671	Corp de iluminat AOT. OPL UNI LED 32W	buc	1,0000	1 145,68	1 145,68
6	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			7 677,76
	1	Muncitor	h-om	43,9000	85,00	3 731,50
	540-472	Intreruptor inchisa cu 2 clape 1P20	buc	100,0000	37,85	3 785,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	63,98	65,26
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	6,4000	15,00	96,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 240,83
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	193,65	96,83
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	15,00	45,00
8	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m			21,35
	590-402	Cablu VVGng-3*1.5	m	1,0000	21,35	21,35
9	590-4000	Cablu VVGng-2*1.5	m			18,42
	590-4000	Cablu VVGng-2*1.5	m	1,0000	18,42	18,42
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 110,64
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	503-801	Teava din v/p D20	m	100,0000	6,86	686,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 800,00	51,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,62	52,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,75	63,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,75	63,65
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,98	26,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,98	17,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
11	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc			2,98
	2451080	Cutie для труб	buc	1,0000	2,98	2,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-5
Переходная галерея N24 Comunicatiile telefonice

Valoarea de deviz 2 369,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. sdLucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	0,15	1 294,50	194,18
2	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	15,00	7,50	112,50
3	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,03	15 455,50	463,67
4	590-4003	Cablu FO-8	m	30,00	24,00	720,00
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				1 490,34 275,40
		<i>Total</i>	lei			1 490,34
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			66,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			67,47

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			29,81
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 653,71
		Cheltuieli de regie	76,00 %			209,30
		Total	100,00 +			1 863,02
		Beneficiul de deviz	6,00 %			111,78
		Total sdLucrari de montare Inclusiv salariu				1 974,80 280,91

		Total	lei	1 974,80
		TVA	20,00 %	394,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 369,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-5
Переходная галерея N24 Comunicatiile telefonice

Valoarea de deviz 2 369,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-10-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,24	85,00	275,40
----	---	----------	------	------	-------	--------

		Total manopera				280,91
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	23 000,00	0,00
2.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,075	145,00	10,88
3.	590-4003	Cablu FO-8	m	30,00	24,00	720,00
4.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	15,00	7,50	112,50
		Total materiale de construcții				860,24

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,45	28,00	12,60
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,45	28,00	12,60
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,261	600,00	156,60
4.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,2454	600,00	147,24
5.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛЮК")	h-ut.	0,567	75,00	42,52
		Total utilaje de construcții				379,00

Total	lei	1 974,80
TVA	20,00 %	394,96

Total deviz:

2 369,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Bălți, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. sdLucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 294,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	28,00	84,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	28,00	84,00
2	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			7,50
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	7,50	7,50
3	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			15 455,50
	1	Muncitor	h-om	46,0000	85,00	3 910,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	8,7000	600,00	5 220,00
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,1800	600,00	4 908,00
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,9000	75,00	1 417,50
4	590-4003	Cablu FO-8	m			24,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,0000	24,00	24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-10-6

Переходная галлерей Система vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 35 514,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	4,00	191,30	765,20
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	2,70	1 295,35	3 497,45
3	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	270,00	7,50	2 025,00
4	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	4,00	217,13	868,50
5	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	4,00	96,33	385,30
6	10-04-066-07	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc	4,00	85,00	340,00
7	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02	13 874,97	277,50
8	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,004	31 248,50	124,99

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-396-5	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm	100 m	0,30	11 855,10	3 556,53
		<i>Total</i>	lei			11 840,47
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 402,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			421,73
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			236,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			13 901,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 529,34
		<i>Total</i>	100,00 +			18 430,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 105,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 536,45 5 959,65
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	4,00	2 450,00	9 800,00
11	Pretul firmei	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc	4,00	35,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			9 940,00
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,20 %			119,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 059,28

		Total	lei			29 595,73
		TVA	20,00 %			5 919,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				35 514,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-10-6
Переходная галлерея Система vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 35 514,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3-10-6:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,7388	85,00	5 162,80
2.	1	Muncitor	h-om.	8,00	85,00	680,00
Total manopera						5 959,65

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	23 000,00	2,30
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,073	45,00	93,28
3.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,108	23,00	2,48
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,75	5,50	20,63
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1364	68,00	9,28
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,75	6,80	25,50
7.	1019852	Vopsea	kg	0,0136	55,00	0,75
8.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,013	65,00	0,84
9.	113-808	Teava din otel D50	m	2,00	82,00	164,00
10.	149	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc	4,00	35,00	140,00
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	23 000,00	92,00
12.	245-186	Conector RJ-45	buc	4,00	45,00	180,00
13.	24566	Jgheab metalic 50x50mm	m	30,00	75,00	2 250,00
14.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	4,00	50,00	200,00
15.	5009031	Scoabe	10 buc	0,082	5,50	0,45
16.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,16	5,00	0,80
17.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40"	kg	0,04	145,00	5,80
18.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	1,35	145,00	195,75
19.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,02	135,00	2,70
20.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	270,00	7,50	2 025,00
21.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	4,00	2 450,00	9 800,00
Total materiale de construcții						15 316,99

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,04	600,00	24,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	8,10	28,00	226,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	8,10	28,00	226,80

4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,986	25,00	99,65
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,9298	155,00	144,12
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,1694	28,00	4,74
Total utilaje de construcții						740,63

Total	lei	29 595,73
TVA	20,00 %	5 919,15

Total deviz: 35 514,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Bălți, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			191,30
	1	Muncitor	h-om	2,1800	85,00	185,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	600,00	6,00
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 295,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 000,00	0,85
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	28,00	84,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	28,00	84,00
3	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			7,50
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	7,50	7,50
4	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			217,13
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	85,00	170,00
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,0000	45,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	145,00	1,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	135,00	0,68
5	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			96,33
	1	Muncitor	h-om	1,0900	85,00	46,33
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
6	10-04-066-07	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
7	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			13 874,97
	1	Muncitor	h-om	41,5000	85,00	3 527,50
	113-808	Teava din otel D50	m	100,0000	82,00	8 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	45,00	47,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	68,00	55,76
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	55,00	37,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	65,00	42,25
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,50	22,55
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	155,00	995,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700	28,00	237,16
8	08-01-087-3	Constructii metalice	t			31 248,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	85,00	5 287,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	23,00	621,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	23 000,00	23 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	155,00	2 340,50
9	08-02-396-5	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm	100 m			11 855,10
	1	Muncitor	h-om	37,6000	85,00	3 196,00
	24566	Jgheab metalic 50x50mm	m	100,0000	75,00	7 500,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,50	68,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	68,00	27,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	6,80	85,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,5000	25,00	287,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	155,00	382,85
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			2 450,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
11	Pretul firmei	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc			35,00
	149	Patch - Cord UTP cat. 5e 0.5-1m	buc	1,0000	35,00	35,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Magaliuc Ion
Date: 2026.07.20 09:38:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

