

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de pavare (amenajare) a terenului la Gradinita de Copii "Foisor" din or.
Cimisia

Valoarea de deviz 363 565,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	18,00	26,95 10,57	485,02 190,27
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,00	11,66 11,66	758,16 758,16
3	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	40,00	24,06 24,06	962,28 962,28
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	51,30	125,04 58,32	6 414,54 2 991,82
5	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B(fara pretul materialelor,doar manopera)	buc	5,00	29,89 29,89	149,44 149,44
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,55	1 192,50 0,00	655,88 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului si materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5km.	t	99,00	15,90 0,00	1 574,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						10 999,42
Incluziv salariu						5 051,97
		2. Lucrari terasament				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,2826	1 192,50 0,00	1 529,50 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului si materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5km.	t	205,22	15,90 0,00	3 262,99 0,00
Total Lucrari terasament						4 792,49
Incluziv salariu						0,00
		3. Pavarea terenului				
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,00	204,51 21,51	7 157,69 752,69
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	73,00	148,49 10,94	10 839,53 798,25
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm bordura cilindrica 10x28 cm	m	5,00	148,49 10,94	742,43 54,67
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm	m3	64,13	626,84 36,09	40 198,96 2 314,16
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,413	409,14 329,14	2 623,84 2 110,80
15	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum(pelicula politilena dubla)	m2	641,34	14,56 1,46	9 339,83 935,07
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare(Pavaj vibropresat,tip caramida 10x20cm,cu grosimea 40mm,culoare-	m2	46,31	278,58 38,05	12 901,00 1 762,27

1	2	3	4	5	6	7
		sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare(Pavaj vibropresat,tip caramida 10x20cm,cu grosimea 40mm,culoare-bordo din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	46,31	278,58 38,05	12 901,00 1 762,27
18	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare(Pavaj vibropresat,tip caramida 10x20cm,cu grosimea de 60mm,culoare-sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	274,36	288,73 38,05	79 215,63 10 440,44
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare(Pavaj vibropresat,tip caramida 10x20cm,cu grosimea de 60mm,culoare-bordo) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	274,36	288,73 38,05	79 215,63 10 440,44
20	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,10	1 956,68 143,98	2 152,35 158,38
21	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00	457,95 45,56	2 289,74 227,81
22	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,00	93,54 29,89	467,72 149,44
Total Pavarea terenului						
					260 045,36	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						31 906,72
	Cheltuieli directe	lei				275 837,28
	Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %	24,00 %				8 870,08
	Cheltuieli Transport (Π3) * 3 %	3,00 %				6 527,45
	Beneficiu Regie (Π3+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %				8 737,04
	Cheltuieli Deviz (Π3+Asigur+Transp+Benefi) * 1 %	1,00 %				2 999,72
	Total Π3+Asigur+Transp+Benefi+Cheltu	100,00 +				302 971,57
	TVA (Π3+Asigur+Transp+Benefi+Cheltu) * 20 %	20,00 %				60 594,31

Total deviz: **363 565,89**
Incluziv salariu **36 958,68**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)