

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 7-1

Plan general. Platforma A.

Valoarea de deviz 125 511,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,3000	813,33 0,00	244,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,3000	515,10 0,00	154,53 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	810,15 0,00	162,03 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7200	889,19 0,00	640,22 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	115,2000	13,75 0,00	1 584,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7200	192,42 21,11	138,54 15,20
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,2200	1 061,20 0,00	1 294,67 0,00
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,2200	515,11 0,00	628,43 0,00
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,2200	1 543,38 177,16	1 882,92 216,13
		<i>Total</i>	lei			6 729,34
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				6 729,34 231,33
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=110m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,3300	1 543,36 177,15	509,31 58,46
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	16,5000	495,26 21,70	8 171,75 358,12
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,1000	9 040,45 289,78	9 944,50 318,76
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	1,1000	1 228,50	1 351,35

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)			0,00	0,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m	50,0000	170,25 34,61	8 512,38 1 730,47
		<i>Total</i>	lei			28 489,29
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=110m2 Inclusiv salariu				28 489,29 2 465,81
		1.3. Trotuar, S=20m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,0000	487,70 52,79	1 463,11 158,38
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm	m3	2,4000	542,23 58,08	1 301,36 139,38
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3	0,8000	542,24 58,07	433,79 46,46
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar	m	10,0000	120,00 34,61	1 199,97 346,09
		<i>Total</i>	lei			4 398,23
		Total Trotuar, S=20m2 Inclusiv salariu				4 398,23 690,31
		1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	16,0000	218,94 117,32	3 503,10 1 877,12
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,4400	1 707,63 225,84	2 458,98 325,21
21	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel	kg	198,5700	35,75	7 099,69



1	2	3	4	5	6	7
		profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu celule patrata			4,69	931,85
22	pret de piata	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	64,0000	12,00	768,00
					0,00	0,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2	kg	286,1000	42,33	12 109,68
					12,32	3 524,35
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg	39,5000	42,33	1 671,90
					12,32	486,58
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg	35,7600	42,33	1 513,60
					12,32	440,51
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6300	762,79	480,56
					364,87	229,87
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	399,95	399,95
					146,65	146,65
28	pret de piata	Clempus	buc	2,0000	35,00	70,00
					0,00	0,00
29	pret de piata	Miner	buc	2,0000	25,00	50,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			30 125,46
		Total Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m Inclusiv salariu				30 125,46 7 962,14
		1.5. Executarea inverzirii				
30	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4	m2	120,0000	17,60	2 111,76
					17,60	2 111,76



1	2	3	4	5	6	7
		m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm				
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,2000	769,54 305,03	923,45 366,04
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,9000	747,25 282,74	5 156,02 1 950,91
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,1000	135,77 38,72	1 099,71 313,60
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude: arbori)	buc	21,0000	0,85 0,85	17,86 17,86
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	21,0000	2,06 0,00	43,31 0,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artari 3-5 ani	buc	21,0000	209,51 17,01	4 399,67 357,24
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,2100	624,57 124,95	131,16 26,24
		<i>Total</i>	lei			13 882,94
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				13 882,94 5 143,65
		<i>Total</i>	lei			83 625,26
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 958,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 157,22
		<i>Cheltuieli directe</i>				89 740,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			9 871,49
		<i>Total</i>				99 612,35
		<i>Beneficiu</i>	5 %			4 980,62
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				104 592,97 16 493,24

		Total	lei			104 592,97
		TVA	20 %			20 918,59
						125 511,56



1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				16 493,24

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Plan general. Platforma A.**

Valoarea de deviz 125 511,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,9680	58,66	291,42
2.	7129020012800	Pavator	h-om	32,5050	58,66	1 906,74
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	80,8440	58,66	4 742,31
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,2800	58,66	75,08
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,9186	58,66	229,87
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,6136	58,66	211,97
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,9571	58,66	349,44
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,6584	58,66	4 027,50
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,66	141,96
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,3700	58,66	3 365,32
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1981	58,66	832,86
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4340	58,66	318,76
Total manopera						16 493,24

Materiale:


1.	018-001	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	64,0000	12,00	768,00
2.	018-002	Clempus	buc	2,0000	35,00	70,00
3.	018-003	Miner	buc	2,0000	25,00	50,00
4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	32,0760	117,30	3 762,51
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,4204	10,00	54,20
6.	11202062010361	Savura	m3	1,1000	175,00	192,50
7.	1212121212121	Apa	m3	0,4200	10,20	4,28
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,1000	325,00	357,50
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	24,9480	325,00	8 108,10
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,6829	325,00	1 196,94
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,6500	325,00	536,25
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	295,00	141,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,9315	295,00	7 354,79
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,3528	32,00	11,29
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,0400	47,50	239,40
16.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,9929	47,50	47,16
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,2000	2,60	455,52

18.	266310210000-b12.5	Beton B12.5	m3	1,4981	1 325,00	1 985,04
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)	m3	2,7000	0,00	0,00
20.	2666122800285-01	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	50,2500	125,00	6 281,25
21.	2666122800285-02	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	10,0500	75,00	753,75
22.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	208,4985	29,30	6 109,01
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,6136	25,00	90,34
24.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	361,3600	29,30	10 587,85
25.	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	6,4000	29,30	187,52
26.	2830127303001-01	Artari 3-5 ani	buc	22,0500	183,33	4 042,43
27.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0054	54,00	108,29
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0895	4,77	14,74
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,2280	10,20	155,33
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5062	10,20	5,16
33.	4100126202818	Apa	m3	0,6200	10,20	6,32
Total materiale de construcții						53 930,38

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6040	121,30	315,87
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3020	278,30	362,35
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8382	487,00	408,20
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,7970	365,30	2 117,64
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5245	365,30	922,20
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,9810	365,30	1 088,96
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,2320	325,00	400,40
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0300	395,20	802,26
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2625	165,00	43,31
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2838	425,00	120,62
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,9944	387,30	2 321,63
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2880	425,00	122,40
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8640	35,00	30,24
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1166	121,30	14,14
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,4473	225,00	100,64
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3600	325,00	117,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,7600	275,00	1 584,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9615	225,00	891,34
19.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	7,6800	187,30	1 438,46
Total utilaje de construcții						13 201,64

Total	lei	104 592,97
TVA	20 %	20 918,59



Total deviz:

125 511,5
6

Intocmit



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			813,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	387,30	813,33
		<i>Total</i>	lei			244,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			515,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	387,30	515,11
		<i>Total</i>	lei			154,53
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			810,15
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	395,20	810,16
		<i>Total</i>	lei			162,03
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			889,19
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	395,20	889,20
		<i>Total</i>	lei			640,22
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	275,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			1 584,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	58,66	21,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			138,54
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 061,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	387,30	1 061,20
		<i>Total</i>	lei			1 294,67
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			515,11
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	387,30	515,11
		Total	lei			628,43
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 543,38 177,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	58,66	177,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	365,30	1 366,22
		Total	lei			1 882,92
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=110m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 543,36 177,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	58,66	177,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	365,30	1 366,22
		Total	lei			509,31
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			495,26 21,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	58,66	21,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,20	2,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	295,00	386,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,30	55,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,00	5,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	487,00	23,38
		Total	lei			8 171,75
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 040,45 289,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	58,66	289,78
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	325,00	6 142,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	325,00	487,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,00	325,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	175,00	175,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,20	30,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	487,00	20,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	325,00	364,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	365,30	989,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	225,00	93,15
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	121,30	12,86
		Total	lei			9 944,50
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)	100m2			1 228,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	325,00	1 228,50
		Total	lei			1 351,35
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m			170,25 34,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	58,66	8,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	58,66	25,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,36
	2666122800285-01	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			8 512,38
		1.3. Trotuar, S=20m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			487,70
						52,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	58,66	52,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	295,00	324,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	121,30	50,95
		<i>Total</i>	lei			1 463,11
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm	m3			542,23
						58,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	58,66	58,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	121,30	50,95
		<i>Total</i>	lei			1 301,36
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3			542,24
						58,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	58,66	58,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	121,30	50,95
		<i>Total</i>	lei			433,79
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar	m			120,00
						34,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	58,66	8,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	58,66	25,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	295,00	2,36
	2666122800285-02	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 199,97
		1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adancime 2,5 m	buc			218,94
						117,32
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	58,66	4,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	58,66	112,63
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	29,30	11,72
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	187,30	89,90
		<i>Total</i>	lei			3 503,10
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 707,63
						225,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	58,66	202,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	58,66	23,46

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-b12.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 325,00	1 378,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,20	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
		Total	lei			2 458,98
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu celule patrata	kg			35,75 4,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	58,66	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,66	2,93
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	29,30	30,77
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	54,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,77	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	47,50	0,24
		Total	lei			7 099,69
22	pret de piata	Sistem de fixare zincat 40*40	buc			12,00 0,00
	018-001	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			768,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2	kg			42,33 12,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,30	29,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			12 109,68
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg			42,33 12,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,30	29,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			1 671,90
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg			42,33 12,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,30	29,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			1 513,60
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				762,79 364,87



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	58,66	364,87
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	47,50	380,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	32,00	17,92
		Total	lei			480,56
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			399,95
						146,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,66	4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,66	141,96
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
		Total	lei			399,95
28	pret de piata	Clempus	buc			35,00
						0,00
	018-002	Clempus	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			70,00
29	pret de piata	Miner	buc			25,00
						0,00
	018-003	Miner	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			50,00
		1.5. Executarea inverzirii				
30	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			17,60
						17,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	58,66	17,60
		Total	lei			2 111,76
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			769,54
						305,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	58,66	305,03
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	117,30	464,51
		Total	lei			923,45
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			747,25
						282,74
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	58,66	282,74
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	117,30	464,51
		Total	lei			5 156,02
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			135,77
						38,72
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	58,66	38,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,20	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	225,00	86,85
		Total	lei			1 099,71
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude: arbori)	buc			0,85
						0,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	58,66	0,85
		Total	lei			17,86
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,06
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	165,00	2,06
		Total	lei			43,31
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artari 3-5 ani	buc			209,51
						17,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	58,66	17,01



1	2	3	4	5	6	7
	2830127303001-01	Artari 3-5 ani	buc	1,0500	183,33	192,50
		<i>Total</i>	lei			4 399,67
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			624,57 ----- 124,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	58,66	124,95
	1212121212121	Apa	m3	2,0000	10,20	20,40
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	225,00	479,25
		<i>Total</i>	lei			131,16

APROBAT:

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.