

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat GM "Cezar Radu,, s.Leușeni r-nul Hinces
2. Organizatorul procedurii GM "Cezar Radu,, s.Leușeni r-nul Hinces
3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a sălii festive (scena) GM Cezar Radu s.Leușeni r.Hîncești

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari ,desfaceri</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,85
2	RpCK42E	Desfacerea plinte din lemn	m	25,65
3	RpCI42A	Demontarea coltarilor	m	5,60
4	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm(0,25+0,45)x7	m3	1,52
5	RpCM33E	Demontarea stilpuli din GK	m2	9,75
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	5,03
7	TrI1AC02E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,20
8	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	13,20
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie ,montaj</b>		
9	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,78
10	RpCK0B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	34,85
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,95
12	CG33A	Pardoseli din mocheta gr.5mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul	m2	47,95

1	2	3	4	5
		suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite		
13	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x90cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,95
14	CK26B	Coltar de protectie montat la trepte (8 buc) din aluminiu	m	5,60
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,50
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m(Corob Coloana)	m2	9,75
17	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane(Pereti)	m2	75,80
18	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (acoperire coloana de beton cu GK)	m2	9,75
19	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,50
20	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu tencuiala "Uniflot"	m	162,75
21	CN53A	Grunduirea rosturi	m2	40,62
22	CF17C	Incleere pe rosturi banda fibra sticla	m2	40,62
23	RpCR29A apl	Slefuirea rosturilor exclud resurse 2430226109307-decapant, 1711317306661-Bumbac de sters, se include 810741-Hirtie pentru slefuit uscata	m2	40,62
24	CN53A	Grunduirea rosturi	m2	40,62
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2(2 straturi)	m2	40,62
26	RpCR29A apl	Slefuirea suprafetelor :se exclud resurse	m2	108,68

1	2	3	4	5
		2430226109307-decapant, 1711317306661-Bumbac de sters,se include 810741-Hirtie pentru slefuit uscata		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	108,68
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,68
29	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane(Grinda,3fete)	m2	13,38
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,55
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,03
32	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,135
33	CK26B	Coltar de protectie montat la tcolt scena	m	7,60
		<b>Capitolul 3. Lucrari electromontaj</b>		
34	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmpVVGng 3x4mm	m	27,00
35	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmpVVGng 3x2.5mm	m	26,00
36	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmpVVGng 3x1.5mm	m	57,00
37	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm(Gofra)	m	110,00
38	RpEG02B	Montarea panou (12 module)	buc	1,00
39	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	4,00

1	2	3	4	5
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
42	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,00
43	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent( Intrerupator diferential Y3O 25A)	buc	1,00
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A	buc	2,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A	buc	2,00

Devizier:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Directorul  
Barbăroșe



CONSILIUL REGIONAL HINCEȘTI  
SECȚIA CONSTRUCȚII

A Z