

**Formularul nr. 7**

**Obiectivul: Calarasi**

**Obiectul: Consiliul Raional Calarasi**

**Devizul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrului Cultural Raional Ion Ungureanu din or Calarasi**

**Deviz local Nr. 40.6.3**

Valoarea de deviz 843 272,19 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,	m2	1118	41,8504	46788,747
					37,8504	42316,747
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1118	15,4626	17287,187
					9,4626	10579,187
3	RpCH2 7A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere.	m	12	306,5325	3678,39
					118,2825	1419,39
4	Tr1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2.	t	32	26,285	841,12
					26,285	841,12
5	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	32	21,2	678,4
					0	0
6	RCsE29 A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.	m2	1118	35,0544	39190,819
					11,0397	12342,385
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	6,75	8586,6513	57959,896
					1266,4113	8548,276
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	3,24	7306,865	23674,243
					1182,825	3832,353
9	RpCH0 6E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane.	kg	35	88,928	3112,48
					21,028	735,98
10	RpCH0 6C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme.	buc	30	260,9226	7827,678
					35,7476	1072,428
11	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor	m2	1118	65,2582	72958,612

		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime),9.98m3			15,5082	17338,112
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,82	265,613	10842,323
					44,6845	1824,021
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1118	22,72	25400,96
					13,1425	14693,315
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	1118	209,4527	234168,119
					60,4555	67589,249
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, , opritori de zapada,	kg	128	41,3557	5293,53
					11,0397	1413,082
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	66,2	166,8192	11043,431
					108,2942	7169,076
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .la streasina	m2	66,2	77,8485	5153,571
					55,1985	3654,141
18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura.	m2	1,4	2594,206	3631,888
					65,1868	91,262
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	128	157,5537	20166,871
					15,771	2018,688
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	92	145,3564	13372,787
					18,3995	1692,754

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>3788,6925</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		603071,051
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	47801,176
Total		650872,226
Cheltuieli de transport	3,0000%	11515,211
Total		662387,438
Cheltuieli de regie	3,0000%	19871,623
Total		682259,061
Beneficiu de deviz	3,0000%	20467,772

<b>Total General fara TVA</b>	<b>702726,83</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>140545,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>843272,19</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>199171,565</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura, numele, prenumele)