

**Демонтаж оборудования
котельны больницы
г.Тараклия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 56 737 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. котельная				
1	RpIA59C	Demontarea pompei de circulație a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" (Снятие насоса	buc	2,000	161,448 161,448	322,896 322,896
2	RpIA52A	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 14,2....22 mp (Снятие отопительных котлов	buc	4,000	686,154 686,154	2 744,616 2 744,616
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, диаметром от50-79	m	85,000	24,548 21,911	2 086,538 1 862,418
4	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка труб диаметром от102-194)	m	125,000	40,390 35,749	5 048,725 4 468,650
5	RpID29B	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel,	buc	14,000	129,158 129,158	1 808,218 1 808,218

1	2	3	4	5	6	7
		sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунного или стального вентиля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 40-65 мм)				
6	RpID29D	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 100-125 mm (Снятие чугунного или стального вентиля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 100-125 мм)	buc	13,000	181,052 181,052	2 353,681 2 353,681
7	RpID29E	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 150-175 mm (Снятие чугунного или стального вентиля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 150-175 мм)	buc	7,000	197,197 197,197	1 380,380 1 380,380
8	RpID29F	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 200 mm (Снятие чугунного или стального вентиля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 200 мм)	buc	6,000	231,217 231,217	1 387,300 1 387,300
9	RpIB11G	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие теплообменников)	m	43,000	0,577 0,577	24,794 24,794
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	3 020,000	0,765 0,663	2 310,781 2 002,532
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж воздуховодов)	kg	601,000	0,765 0,663	459,742 398,488
12	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм) (	m	9,000	282,506 190,855	2 542,550 1 717,691

1	2	3	4	5	6	7
		рессиверы)				
13	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 900-1000 мм) (рессиверы)	m	1,500	407,141 296,949	610,711 445,423
14	RpAcA49K	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 1900-2000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 1900-2000 мм) (резервуары)	m	7,500	539,254 357,492	4 044,405 2 681,190
15	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм) (дымоход)	m	18,300	282,506 190,855	5 169,852 3 492,639
		Total котельная				32 295,189
		Inclusiv salariu				27 090,916

		Total	lei	32 294
		Соц страх	24,00 %	6 502
		Транспортные	10,00 %	160
		Итого	100,00 +	38 956
		Накладные расходы	14,50 %	5 649
		Итого	100,00 +	44 605
		Прибыльные	6,00 %	2 676
		Итого	100,00 +	47 281
		НДС	20,00 %	9 456
				56 737
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		27 091

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Демонтаж оборудования
котельны больницы
г.Тараклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 56 737 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	283,610	57,66	16 352,953
2.	7212030022700	Sudor	h-om	153,640	57,66	8 858,881
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,968	57,66	1 670,295
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,621	57,66	208,787
		Total manopera				27 091

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,663	0,00	0,000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,465	0,00	0,000
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,210	0,00	0,000
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	44,122	12,00	529,464
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	94,404	11,30	1 066,765
6.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	97,500	0,00	0,000
7.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	4,020	0,00	0,000
8.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,750	0,00	0,000
9.	2875274123510	Dop din fonta	buc	25,500	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				1 595

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	6,070	450,00	2 731,500
2.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	69,567	12,60	876,544
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,620	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				3 608

Total	lei	32 294
Соц страх	24,00 %	6 502
Транспортные	10,00 %	160
Итого	100,00 +	38 956
Накладные расходы	14,50 %	5 649
Итого	100,00 +	44 605
Прибыльные	6,00 %	2 676
Итого	100,00 +	47 281

Total deviz:

56 737



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Объект Демонтаж
оборудования котельных
больницы г.Тараклия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. котельная				
1	RpIA59C	Demontarea pompei de circulație a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" (Снятие насоса)	buc			161,448
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	57,66	161,448
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	0,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,000
2	RpIA52A	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 14,2.....22 mp (Снятие отопительных котлов)	buc			686,154
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,9000	57,66	686,154
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	0,00	0,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	0,00	0,000
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, диаметром от 50-79)	m			24,548
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	12,00	0,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	11,30	1,797
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	0,00	0,000
4	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m			40,390
						35,749

1	2	3	4	5	6	7
		etc. avind diametrul de 4" (Разборка труб диаметром от 102-194)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	57,66	35,749
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	12,00	1,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	11,30	2,961
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	0,00	0,000
5	RpID29B	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунного или стального вентилля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 40- 65 мм)	buc			129,158 129,158
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2400	57,66	129,158
6	RpID29D	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 100-125 mm (Снятие чугунного или стального вентилля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 100-125 мм)	buc			181,052 181,052
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,1400	57,66	181,052
7	RpID29E	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 150-175 mm (Снятие чугунного или стального вентилля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 150-175 мм)	buc			197,197 197,197
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,4200	57,66	197,197
8	RpID29F	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 200 mm (Снятие чугунного или стального вентилля с фланцами или дроссельного затвора, диаметром 200 мм)	buc			231,217 231,217
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0100	57,66	231,217
9	RpIB11G	Demontarea serpantinilor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие теплообменников)	m			0,577 0,577
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0100	57,66	0,577
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,765 0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	11,30	0,005
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,007
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0002	450,00	0,090
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж воздуховодов)	kg			0,765 0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	11,30	0,005
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,007
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0002	450,00	0,090
12	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм) (рессиверы)	m			282,506 190,855
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3100	57,66	190,855
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,00	4,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1900	11,30	13,447
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	0,00	0,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5400	12,60	19,404
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	450,00	54,000
13	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 900-1000 мм) (рессиверы)	m			407,141 296,949
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1500	57,66	296,949
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4100	12,00	4,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2400	11,30	14,012
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1100	0,00	0,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,6000	12,60	32,760
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1300	450,00	58,500
14	RpAcA49K	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 1900-2000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 1900-2000 мм) (резервуары)	m			539,254 357,492
	7212030022700	Sudor	h-om	6,2000	57,66	357,492
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,9200	12,00	11,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6400	11,30	18,532
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,1500	12,60	39,690
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
15	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм) (дымоход)	m			282,506 190,855
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3100	57,66	190,855
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,00	4,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1900	11,30	13,447
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	0,00	0,000
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5400	12,60	19,404
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	450,00	54,000

APROBAT:

ЛСРБ Титараклизу
инженер


Intocmit

Investitor

Мелев В.



(functia, semnatura, numele, prenumele)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.