

**Finalizarea lucrarilor de  
reparatie a Bibliotecii  
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,  
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1-  
SV.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Sistemul de supraveghere video**

**Valoarea de deviz 143 759,02 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 142,61 | 57,66 | 8 222,91        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>8 222,91</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                           |        |        |          |          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1.  | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm              | 10 buc | 3,40   | 8,20     | 27,88    |
| 2.  | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                  | 10 buc | 23,26  | 8,20     | 190,73   |
| 3.  | 32062105 | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M          | buc    | 7,00   | 16,80    | 117,60   |
| 4.  | 32062107 | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M            | buc    | 2,00   | 21,28    | 42,56    |
| 5.  | 32062109 | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M  | buc    | 2,00   | 78,40    | 156,80   |
| 6.  | 32062111 | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M  | buc    | 2,00   | 78,40    | 156,80   |
| 7.  | 32062113 | Полка выдвижная SS35-400P1                                | buc    | 2,00   | 694,40   | 1 388,80 |
| 8.  | 32062115 | Фальшпанель FP35-02U                                      | buc    | 1,00   | 148,15   | 148,15   |
| 9.  | 32062123 | Cutie de intinderi sau doza, DS-1280ZJ-S Hikvision        | buc    | 7,00   | 352,95   | 2 470,65 |
| 10. | 32062125 | Steker RJ-45, PLUF-8P8C-S-C6-SH                           | buc    | 7,00   | 92,80    | 649,60   |
| 11. | 32062127 | Cablu HDMI-HDMI                                           | m      | 10,00  | 336,41   | 3 364,10 |
| 12. | 32062128 | Пигтейл оптический 50/125OM4 LC Duplex                    | buc    | 1,00   | 22,40    | 22,40    |
| 13. | 32062129 | Cablu fibro-opticFO-8                                     | m      | 10,00  | 25,76    | 257,60   |
| 14. | 32062130 | Cablu UTP 5e 4x2xAWG23                                    | m      | 268,00 | 6,50     | 1 742,00 |
| 15. | 32062131 | Teava gofro 25 mm                                         | m      | 187,00 | 5,65     | 1 056,55 |
| 16. | 32062132 | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                            | buc    | 1,00   | 2 284,80 | 2 284,80 |
| 17. | 32062133 | Кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09           | buc    | 1,00   | 3 240,48 | 3 240,48 |
| 18. | 32062134 | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1                    | buc    | 1,00   | 1 284,40 | 1 284,40 |
| 19. | 32062135 | Регистратор DS-7608N1-K2 Hikvision                        | buc    | 1,00   | 3 891,50 | 3 891,50 |
| 20. | 32062136 | Коммутатор 8x100Base-T, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI | buc    | 1,00   | 8 298,54 | 8 298,54 |

|                                       |          |                                                       |     |      |           |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|
| 21.                                   | 32062137 | Модуль SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                 | buc | 1,00 | 3 250,43  | 3 250,43          |
| 22.                                   | 32062138 | Модуль SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D      | buc | 1,00 | 3 250,43  | 3 250,43          |
| 23.                                   | 32062139 | SMART UPS 2000                                        | buc | 1,00 | 28 941,90 | 28 941,90         |
| 24.                                   | 32062140 | Видеокамера 4Мрх 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 5,00 | 2 624,50  | 13 122,50         |
| 25.                                   | 32062141 | Видеокамера 4Мрх 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 2,00 | 2 624,50  | 5 249,00          |
| 26.                                   | 32062142 | Видеомонитор 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC      | buc | 1,00 | 4 251,24  | 4 251,24          |
| 27.                                   | 32062143 | WD60EZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках   | buc | 2,00 | 5 882,50  | 11 765,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                       |     |      |           | <b>100 622,44</b> |

**Utilaje de construcții:**


|                                     |        |                        |      |      |       |               |
|-------------------------------------|--------|------------------------|------|------|-------|---------------|
| 1.                                  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,10 | 25,00 | 152,50        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                        |      |      |       | <b>152,50</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 119 799,18 |
| TVA   | 20,00 % | 23 959,84  |

**Total deviz:**

**143 759,0**

**2**



**Obiect Finalizarea lucrarilor de reparatie a  
Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4,  
mun.Chisinau N02/21-1-SV.SU**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Щиты и пульты</b>                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-06-037-05                | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x450, RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                                          | buc    |                                        |                      | 128,62                 |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 118,78                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                      | 10 buc | 1,2000                                 | 8,20                 | 9,84                   |
|        |                             | <b>1.2. Оборудование для комплектации щитов и пультов</b>                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09          | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 3      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1                   | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M         | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 5      | ut 110                      | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M                                                                  | buc    |                                        |                      | 16,80                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 32062105                    | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 16,80                | 16,80                  |
| 6      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M           | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 7      | Pretul firmei               | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M                                                                    | buc    |                                        |                      | 21,28                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 32062107                    | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 21,28                | 21,28                  |
| 8      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 9      | Lista de pret               | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc    |                                        |                      | 78,40                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 32062109                    | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc    | 1,0000                                 | 78,40                | 78,40                  |
| 10     | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc    |                                        |                      | 64,58                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 64,58                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
| 11     | Lista de pret               | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc    |                                        |                      | 78,40                  |
|        |                             |                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 32062111                    | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc    | 1,0000                                 | 78,40                | 78,40                  |
| 12     | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de                                                                         | buc    |                                        |                      | 64,58                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                    | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    |               | transportare - полка выдвижная SS35-400P1                                            |        |         |        | 64,58     |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 1,1200  | 57,66  | 64,58     |
| 13 | Lista de pret | Полка выдвижная SS35-400P1                                                           | buc    |         |        | 694,40    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 0,00      |
|    | 32062113      | Полка выдвижная SS35-400P1                                                           | buc    | 1,0000  | 694,40 | 694,40    |
| 14 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - фальшпанель FP35-02U        | buc    |         |        | 64,58     |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 64,58     |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 1,1200  | 57,66  | 64,58     |
| 15 | Lista de pret | Фальшпанель FP35-02U                                                                 | buc    |         |        | 148,15    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 0,00      |
|    | 32062115      | Фальшпанель FP35-02U                                                                 | buc    | 1,0000  | 148,15 | 148,15    |
| 16 | 10-01-001-10  | Registrator DS-7608N1-K2 Hikvision                                                   | buc    |         |        | 326,93    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 326,93    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 5,6700  | 57,66  | 326,93    |
| 17 | 10-02-016-02  | Comutator PoE 30W, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI                                 | buc    |         |        | 198,17    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 194,89    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 3,3800  | 57,66  | 194,89    |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                         | 10 buc | 0,4000  | 8,20   | 3,28      |
| 18 | 10-02-016-02  | Modul SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                                                 | buc    |         |        | 198,17    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 194,89    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 3,3800  | 57,66  | 194,89    |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                         | 10 buc | 0,4000  | 8,20   | 3,28      |
| 19 | 10-02-016-02  | Modul SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D                                      | buc    |         |        | 198,17    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 194,89    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 3,3800  | 57,66  | 194,89    |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                         | 10 buc | 0,4000  | 8,20   | 3,28      |
| 20 | 10-02-016-06  | SMART UPS 2000 APC                                                                   | buc    |         |        | 590,57    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 582,37    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 10,1000 | 57,66  | 582,37    |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                         | 10 buc | 1,0000  | 8,20   | 8,20      |
|    |               | <b>1.3. Оборудование абонентское</b>                                                 |        |         |        |           |
| 21 | 10-04-067-23  | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera 4Mpx 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc    |         |        | 125,70    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 125,70    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 2,1800  | 57,66  | 125,70    |
| 22 | 10-04-067-23  | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera 4Mpx 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc    |         |        | 125,70    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 125,70    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 2,1800  | 57,66  | 125,70    |
| 23 | 10-06-037-08  | Cutie de intinderi sau doza, DS-1280ZJ-S Hikvision                                   | buc    |         |        | 415,80    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 62,85     |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 1,0900  | 57,66  | 62,85     |
|    | 32062123      | Cutie de intinderi sau doza, DS-1280ZJ-S Hikvision                                   | buc    | 1,0000  | 352,95 | 352,95    |
| 24 | 10-04-067-23  | Vidiomonitor 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC                                     | buc    |         |        | 125,70    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 125,70    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 2,1800  | 57,66  | 125,70    |
|    |               | <b>1.4. Материалы</b>                                                                |        |         |        |           |
| 25 | 10-04-066-07  | Steker RJ-45, PLUF-8P8C-S-C6-SH                                                      | buc    |         |        | 150,46    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 57,66     |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 1,0000  | 57,66  | 57,66     |
|    | 32062125      | Steker RJ-45, PLUF-8P8C-S-C6-SH                                                      | buc    | 1,0000  | 92,80  | 92,80     |
| 26 | 10-04-101-07  | WD60EZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках                                  | buc    |         |        | 115,32    |
|    |               |                                                                                      |        |         |        | 115,32    |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om   | 2,0000  | 57,66  | 115,32    |
| 27 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, HDMI-HDMI                                          | 100 m  |         |        | 36 803,20 |

| 1  | 2             | 3                                                                                               | 4      | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 2 975,30  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                        | h-om   | 51,6000  | 57,66     | 2 975,30  |
|    | 32062127      | Cablu HDMI-HDMI                                                                                 | m      | 100,0000 | 336,41    | 33 641,00 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc | 4,5000   | 8,20      | 36,90     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                          | h-ut   | 6,0300   | 25,00     | 150,00    |
| 28 | 10-04-066-07  | Пигтейл оптический 50/125OM4 LC Duplex                                                          | buc    |          |           | 80,06     |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 57,66     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                        | h-om   | 1,0000   | 57,66     | 57,66     |
|    | 32062128      | Пигтейл оптический 50/125OM4 LC Duplex                                                          | buc    | 1,0000   | 22,40     | 22,40     |
| 29 | 10-06-048-06  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8            | 100 m  |          |           | 3 440,90  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 864,90    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                        | h-om   | 15,0000  | 57,66     | 864,90    |
|    | 32062129      | Cablu fibro-opticFO-8                                                                           | m      | 100,0000 | 25,76     | 2 576,00  |
| 30 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 5e 4x2xAWG23         | 100 m  |          |           | 973,37    |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 323,37    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                        | h-om   | 5,6100   | 57,66     | 323,37    |
|    | 32062130      | Cablu UTP 5e 4x2xAWG23                                                                          | m      | 100,0000 | 6,50      | 650,00    |
| 31 | 08-02-409-6   | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 1 839,95  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 1 101,40  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                        | h-om   | 19,1000  | 57,66     | 1 101,40  |
|    | 32062131      | Teava gofro 25 mm                                                                               | m      | 100,0000 | 5,65      | 565,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc | 12,2000  | 8,20      | 100,02    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                          | h-ut   | 2,9400   | 25,00     | 73,53     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                |        |          |           |           |
| 32 | Pretul firmei | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                                                                  | buc    |          |           | 2 284,80  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062132      | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                                                                  | buc    | 1,0000   | 2 284,80  | 2 284,80  |
| 33 | Pretul firmei | Кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09                                                 | buc    |          |           | 3 240,48  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062133      | Кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09                                                 | buc    | 1,0000   | 3 240,48  | 3 240,48  |
| 34 | Pretul firmei | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1                                                          | buc    |          |           | 1 284,40  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062134      | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1                                                          | buc    | 1,0000   | 1 284,40  | 1 284,40  |
| 35 | Pretul firmei | Регистратор DS-7608N1-K2 Hikvision                                                              | buc    |          |           | 3 891,50  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062135      | Регистратор DS-7608N1-K2 Hikvision                                                              | buc    | 1,0000   | 3 891,50  | 3 891,50  |
| 36 | Pretul firmei | Коммутатор 8x100Base-T, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI                                       | buc    |          |           | 8 298,54  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062136      | Коммутатор 8x100Base-T, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI                                       | buc    | 1,0000   | 8 298,54  | 8 298,54  |
| 37 | Pretul firmei | Модуль SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                                                           | buc    |          |           | 3 250,43  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062137      | Модуль SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                                                           | buc    | 1,0000   | 3 250,43  | 3 250,43  |
| 38 | Pretul firmei | Модуль SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D                                                | buc    |          |           | 3 250,43  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062138      | Модуль SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D                                                | buc    | 1,0000   | 3 250,43  | 3 250,43  |
| 39 | Pretul firmei | SMART UPS 2000                                                                                  | buc    |          |           | 28 941,90 |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062139      | SMART UPS 2000                                                                                  | buc    | 1,0000   | 28 941,90 | 28 941,90 |
| 40 | Pretul firmei | Видеокамера 4Мрх 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision                                           | buc    |          |           | 2 624,50  |
|    |               |                                                                                                 |        |          |           | 0,00      |
|    | 32062140      | Видеокамера 4Мрх 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision                                           | buc    | 1,0000   | 2 624,50  | 2 624,50  |
| 41 | Pretul firmei | Видеокамера 4Мрх 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision                                           | buc    |          |           | 2 624,50  |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 32062141      | Видеокамера 4Мрх 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 1,0000 | 2 624,50 | 2 624,50 |
| 42 | Pretul firmei | Видеомонитор 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC      | buc |        |          | 4 251,24 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 32062142      | Видеомонитор 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC      | buc | 1,0000 | 4 251,24 | 4 251,24 |
| 43 | Pretul firmei | WD60EZZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках  | buc |        |          | 5 882,50 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 32062143      | WD60EZZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках  | buc | 1,0000 | 5 882,50 | 5 882,50 |

**Finalizarea lucrarilor de  
reparatie a Bibliotecii  
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,  
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1-  
SV.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7**  
**Sistemul de supraveghere video**

**Valoarea de deviz 143 759,02 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Щиты и пульты</b>                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-06-037-05                | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x450, RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                                  | buc  | 1,00                                  | 128,62<br>118,78                      | 128,62<br>118,78       |
|        |                             |                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Щиты и пульты</b>                                                                                |      |                                       |                                       | <b>128,62</b>          |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>118,78</b>          |
|        |                             | <b>1.2. Оборудование для комплектации щитов и пультов</b>                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09  | buc  | 1,00                                  | 64,58<br>64,58                        | 64,58<br>64,58         |
| 3      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1           | buc  | 1,00                                  | 64,58<br>64,58                        | 64,58<br>64,58         |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M | buc  | 7,00                                  | 64,58<br>64,58                        | 452,05<br>452,05       |
| 5      | ut 110                      | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PC02-C5EU-05M                                                          | buc  | 7,00                                  | 16,80<br>0,00                         | 117,60<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
| 6  | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M           | buc | 2,00 | 64,58<br>64,58   | 129,16<br>129,16 |
| 7  | Pretul firmei | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PC02-C6U-1M                                                                    | buc | 2,00 | 21,28<br>0,00    | 42,56<br>0,00    |
| 8  | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc | 2,00 | 64,58<br>64,58   | 129,16<br>129,16 |
| 9  | Lista de pret | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc | 2,00 | 78,40<br>0,00    | 156,80<br>0,00   |
| 10 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M | buc | 2,00 | 64,58<br>64,58   | 129,16<br>129,16 |
| 11 | Lista de pret | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M                                                          | buc | 2,00 | 78,40<br>0,00    | 156,80<br>0,00   |
| 12 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - полка выдвижная SS35-400P1                               | buc | 2,00 | 64,58<br>64,58   | 129,16<br>129,16 |
| 13 | Lista de pret | Полка выдвижная SS35-400P1                                                                                        | buc | 2,00 | 694,40<br>0,00   | 1 388,80<br>0,00 |
| 14 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - фальшпанель FP35-02U                                     | buc | 1,00 | 64,58<br>64,58   | 64,58<br>64,58   |
| 15 | Lista de pret | Фальшпанель FP35-02U                                                                                              | buc | 1,00 | 148,15<br>0,00   | 148,15<br>0,00   |
| 16 | 10-01-001-10  | Registrator DS-7608N1-K2 Hikvision                                                                                | buc | 1,00 | 326,93<br>326,93 | 326,93<br>326,93 |
| 17 | 10-02-016-02  | Comutator PoE 30W, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI                                                              | buc | 1,00 | 198,17<br>194,89 | 198,17<br>194,89 |
| 18 | 10-02-016-02  | Modul SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                                                                              | buc | 1,00 | 198,17<br>194,89 | 198,17<br>194,89 |
| 19 | 10-02-016-02  | Modul SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D                                                                   | buc | 1,00 | 198,17<br>194,89 | 198,17<br>194,89 |
| 20 | 10-02-016-    | SMART UPS 2000 APC                                                                                                | buc | 1,00 | 590,57           | 590,57           |



| 1  | 2            | 3                                                                                               | 4       | 5    | 6                     | 7                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------|
|    | 06           |                                                                                                 |         |      | 582,37                | 582,37                        |
|    |              |                                                                                                 |         |      |                       |                               |
|    |              | <b>Total Оборудование для комплектации щитов и пультов<br/>Inclusiv salariu</b>                 |         |      |                       | <b>4 685,15<br/>2 656,40</b>  |
|    |              | <b>1.3. Оборудование абонентское</b>                                                            |         |      |                       |                               |
| 21 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color:<br>Vidiocamera 4Mpx 6mm, IR30m,<br>DS-2CD2043GO-1 Hikvision      | buc     | 5,00 | 125,70<br>125,70      | 628,49<br>628,49              |
| 22 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color:<br>Vidiocamera 4Mpx 8mm, IR30m,<br>DS-2CD2043GO-1 Hikvision      | buc     | 2,00 | 125,70<br>125,70      | 251,40<br>251,40              |
| 23 | 10-06-037-08 | Cutie de intinderi sau doza, DS-1280ZJ-S Hikvision                                              | buc     | 7,00 | 415,80<br>62,85       | 2 910,60<br>439,95            |
| 24 | 10-04-067-23 | Vidiomonitor 22" TFT-LED<br>FullHD HDMI, DS-D5022FC                                             | buc     | 1,00 | 125,70<br>125,70      | 125,70<br>125,70              |
|    |              |                                                                                                 |         |      |                       |                               |
|    |              | <b>Total Оборудование абонентское<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |         |      |                       | <b>3 916,19<br/>1 445,54</b>  |
|    |              | <b>1.4. Материалы</b>                                                                           |         |      |                       |                               |
| 25 | 10-04-066-07 | Steker RJ-45, PLUF-8P8C-S-C6-SH                                                                 | buc     | 7,00 | 150,46<br>57,66       | 1 053,22<br>403,62            |
| 26 | 10-04-101-07 | WD60EZZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках                                              | buc     | 2,00 | 115,32<br>115,32      | 230,64<br>230,64              |
| 27 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate,<br>HDMI-HDMI                                                  | 100 m   | 0,10 | 36 803,20<br>2 975,30 | 3 680,32<br>297,53            |
| 28 | 10-04-066-07 | Пигтейл оптический<br>50/125OM4 LC Duplex                                                       | buc     | 1,00 | 80,06<br>57,66        | 80,06<br>57,66                |
| 29 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8            | 100 m   | 0,10 | 3 440,90<br>864,90    | 344,09<br>86,49               |
| 30 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:<br>Cablu UTP 5e 4x2xAWG23      | 100 m   | 2,68 | 973,37<br>323,37      | 2 608,63<br>866,63            |
| 31 | 08-02-409-6  | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 1,87 | 1 839,95<br>1 101,40  | 3 440,71<br>2 059,62          |
|    |              |                                                                                                 |         |      |                       |                               |
|    |              | <b>Total Материалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |         |      |                       | <b>11 437,67<br/>4 002,19</b> |
|    |              | <i>Прямые затраты</i>                                                                           | lei     |      |                       | 20 167,63                     |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                       | 24,00 % |      |                       | 1 973,50                      |

| 1  | 2                | 3                                                         | 4        | 5    | 6                 | 7                             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|-------------------------------|
|    |                  |                                                           |          |      |                   |                               |
|    |                  | Cheltuieli de transport                                   | 7,00 %   |      |                   | 825,46                        |
|    |                  | Total cheltuieli directe                                  | 100,00 + |      |                   | 22 966,59                     |
|    |                  | Cheltuieli de regie                                       | 76,00 %  |      |                   | 6 249,41                      |
|    |                  | Total                                                     | 100,00 + |      |                   | 29 216,00                     |
|    |                  | Beneficiu de deviz                                        | 6,00 %   |      |                   | 1 752,96                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>      |          |      |                   | <b>30 968,96<br/>8 222,91</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                          |          |      |                   |                               |
| 32 | Pretul<br>firmei | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF                            | buc      | 1,00 | 2 284,80<br>0,00  | 2 284,80<br>0,00              |
| 33 | Pretul<br>firmei | Кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09           | buc      | 1,00 | 3 240,48<br>0,00  | 3 240,48<br>0,00              |
| 34 | Pretul<br>firmei | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1                    | buc      | 1,00 | 1 284,40<br>0,00  | 1 284,40<br>0,00              |
| 35 | Pretul<br>firmei | Регистратор DS-7608N1-K2 Hikvision                        | buc      | 1,00 | 3 891,50<br>0,00  | 3 891,50<br>0,00              |
| 36 | Pretul<br>firmei | Коммутатор 8x100Base-T, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI | buc      | 1,00 | 8 298,54<br>0,00  | 8 298,54<br>0,00              |
| 37 | Pretul<br>firmei | Модуль SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01                     | buc      | 1,00 | 3 250,43<br>0,00  | 3 250,43<br>0,00              |
| 38 | Pretul<br>firmei | Модуль SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D          | buc      | 1,00 | 3 250,43<br>0,00  | 3 250,43<br>0,00              |
| 39 | Pretul<br>firmei | SMART UPS 2000                                            | buc      | 1,00 | 28 941,90<br>0,00 | 28 941,90<br>0,00             |
| 40 | Pretul<br>firmei | Видеокамера 4Мрх 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision     | buc      | 5,00 | 2 624,50<br>0,00  | 13 122,50<br>0,00             |
| 41 | Pretul<br>firmei | Видеокамера 4Мрх 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision     | buc      | 2,00 | 2 624,50<br>0,00  | 5 249,00<br>0,00              |
| 42 | Pretul<br>firmei | Видеомонитор 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC          | buc      | 1,00 | 4 251,24<br>0,00  | 4 251,24<br>0,00              |
| 43 | Pretul<br>firmei | WD60EZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках       | buc      | 2,00 | 5 882,50<br>0,00  | 11 765,00<br>0,00             |
|    |                  |                                                           |          |      |                   |                               |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                  |          |      |                   | <b>88 830,22</b>              |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                         |         |                   |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 119 799,18        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 23 959,84         |
|  |  |                         |         | <b>143 759,02</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |                   |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |         | <b>8 222,91</b>   |

