

**Lucrari de reparatie capitala cu  
termoizolarea peretilor exterior  
ai cladirii IP Liceul Teoretic  
"Olimp" din s. Puhaceni, r.  
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Realizarea lucrarilor de termoizolare a fatadei, reparatie, termoizolare, placare a  
soclului cladirii**

Valoarea de deviz 713 911,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
1	RpCI42A	Demontarea scurgerilor la ferestre	m	182,21	4,25 4,20	774,40 765,30
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>774,40</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>765,30</b>	
<b>2. Soclu</b>						
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	202,06	13,79 3,60	2 787,16 727,50
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat XPS gr.50mm, densitatea 26kg/m3, conductivitatea termica 0,035 W/mk	m2	141,87	159,93 51,54	22 689,29 7 312,20
4	CK26B	Glafuri montate picurator soclu (Picurator soclu)	m	120,23	97,25 12,00	11 692,30 1 442,70
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	202,06	13,79	2 787,16

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade			3,60	727,50
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	202,06	228,39 87,00	46 148,53 17 579,10
<b>Total Soclu</b>						<b>86 104,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27 789,00</b>
		<b>3. Fatada</b>				
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 400,64	13,79 3,60	19 320,56 5 042,40
8	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Nota. Polistiren expandat M25 gr80mm densitatea materialului 15.1kg/m3, conductivitatea termica 0,041 W/mk, Vata minerala gr. 80mm, conductivitatea termica 0,038 Wmk, Cornier- 982.56m.l.	m2	1 400,64	191,89 63,33	268 762,84 88 702,50
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - Vata minerala gr.80mm, densitatea materialului 135 kg/m3, conductivitatea termica 0,039 W/mk	m2	122,01	283,28 87,69	34 562,99 10 698,90
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b-250mm	m	182,21	97,25 12,00	17 720,09 2 186,70
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 522,65	15,61 3,60	23 771,14 5 481,60
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 522,65	63,56 36,60	96 781,31 55 728,90
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 923,21	25,40 22,50	48 852,00 43 272,30

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Fatada</b>						<b>509 770,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>211 113,30</b>
<b>4. Soclu reparatie</b>						
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,60	8,81 <hr/> 8,10	393,09 <hr/> 361,20
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	44,60	51,80 <hr/> 48,00	2 310,27 <hr/> 2 140,80
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,00	19,78 <hr/> 1,35	1 681,32 <hr/> 114,60
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,60	71,23 <hr/> 51,00	3 176,73 <hr/> 2 274,60
<b>Total Soclu reparatie</b>						<b>7 561,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 891,20</b>
Total			lei		604 211,18	
Asigurarea sociala			24,00 %		58 694,11	
Total			100,00 +		662 905,29	
Transportarea materialelor			1,00 %		3 554,16	
Total			100,00 +		666 459,45	
Cheltuieli de regie			3,00 %		19 993,78	
Total			100,00 +		686 453,23	
Beneficiu de deviz			4,00 %		27 458,13	

**Total deviz:** **713 911,36**  
**Incluziv salariu** **244 558,80**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)