

**Reparatia capitala a grupei nr.14
din cadrul IET nr.177 din
str.Voluntarilor 14/3,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 249 717,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul Dormitor (14)				
		1.1.1. Capitolul Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	50,04	12,04 10,14	602,65 507,33
2	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	50,04	16,01 0,74	801,25 36,88
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	50,04	20,15 4,34	1 008,48 217,24
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	50,04	103,36 5,75	5 172,11 287,70
5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO	m2	50,04	203,26 26,52	10 171,32 1 327,11

1	2	3	4	5	6	7
		10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,				
Total Capitolul Pardoseli						17 755,81
Incluziv salariu						2 376,26
1.1.2. Capitolul Tavane						
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,04	99,71 37,26	4 989,45 1 864,70
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,04	22,39 17,84	1 120,47 892,74
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,04	16,01 0,74	801,25 36,88
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,04	32,62 13,51	1 632,38 676,22
Total Capitolul Tavane						8 543,55
Incluziv salariu						3 470,53
1.1.3. Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,70	6,58 5,87	103,38 92,24
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	78,53	4,54 0,74	356,30 57,88
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	15,70	47,00 15,72	737,93 246,88

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
13	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	15,70	47,28 15,97	742,33 250,74
14		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	19,70	3,80 0,00	74,86 0,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,53	16,01 0,74	1 257,43 57,88
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,53	22,39 17,84	1 758,41 1 401,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,53	16,01 0,74	1 257,43 57,88
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,53	32,62 13,51	2 561,77 1 061,22
Total Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						8 849,84
Incluziv salariu						3 225,74
1.1.4. Capitolul Timplarii						
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,58	9,26 9,26	23,88 23,88
20	CK03C	Usi din MDF interioare in doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	2,58	1 288,72 31,90	3 324,91 82,31

1	2	3	4	5	6	7
		m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2050 (h)				
21	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	157,82 61,02	157,82 61,02
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) F1 si F2	m2	8,32	9,26 9,26	77,02 77,02
23	RpCI42A	Demontarea elementelor -pervazuri F3	m	4,10	3,20 3,19	13,11 13,07
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere su punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, valoarea U<1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2040x2040(h)-2 buc	m2	8,32	1 198,23 13,51	9 969,25 112,37
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,10	125,63 9,42	515,10 38,64
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,10	98,97 2,16	405,78 8,86
Total Capitolul Timplarii						14 486,86
Incluziv salariu						417,16
1.1.5. Capitolul Rețele electrice						
27	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,20	10,56 10,26	23,23 22,57
28	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	2,20	10,01	22,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			5,39	11,86
29	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	3,03 3,03	3,03 3,03
30	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	4,13 3,28	4,13 3,28
Total Capitolul Retele electrice						52,41
Incluziv salariu						40,74
		1.1.6. Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)				
31	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	5,00	3,44 3,44	17,20 17,20
32	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	14,00	27,57 18,43	386,03 257,99
33	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	3,00	1 335,63 49,14	4 006,88 147,42
34		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
35	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala/Кран для выпуска воздуха	buc	3,00	47,86 2,46	143,57 7,37
36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	13,91 3,69	83,43 22,11

1	2	3	4	5	6	7
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de/Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	6,00	81,50 4,42	488,98 26,54
38	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	3,00	17,66 14,99	52,98 44,96
39		Резьбы стальные 1	buc	3,00	3,50 0,00	10,50 0,00
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm/Трубы полипропиленовые PN25 d25x4.0	m	15,00	30,74 9,83	461,06 147,42
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	8,44 4,42	50,63 26,54
42	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	10,31 6,39	61,83 38,33
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena /Reductie PPR p/m 25x1"	buc	3,00	8,63 3,69	25,88 11,06
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena /Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	6,00	24,47 3,69	146,79 22,11
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	1,00	17,32 9,83	17,32 9,83

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"				
46	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,00	18,30 6,88	256,19 96,31
Total Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)						6 329,28
Incluziv salariu						875,18
Total Capitolul Dormitor (14)						56 017,75
Incluziv salariu						10 405,62
		1.2. Capitolul Salon (17)				
		1.2.1. Capitolul Pardoseli				
47	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	48,80	12,04 10,14	587,72 494,75
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,40	17,94 17,19	43,06 41,26
49	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,40	26,99 16,11	64,78 38,68
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm,calit 1,rezist. abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,40	193,23 69,79	463,75 167,49
51	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	48,80	16,01 0,74	781,39 35,97

1	2	3	4	5	6	7
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	48,80	20,15 4,34	983,49 211,86
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	48,80	103,36 5,75	5 043,95 280,57
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	48,80	203,26 26,52	9 919,27 1 294,22
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm,calit 1,rezist. abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,40	193,23 69,79	463,75 167,49
Total Capitolul Pardoseli						18 351,16
Incluziv salariu						2 732,29
1.2.2. Capitolul Tavane						
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,80	99,71 37,26	4 865,81 1 818,49
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,80	22,39 17,84	1 092,71 870,62
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	48,80	16,01	781,39

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			0,74	35,97
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,80	32,62 13,51	1 591,93 659,46
Total Capitolul Tavane						8 331,84
Incluziv salariu						3 384,53
		1.2.3. Capitolul Pereti, inclusiv glafuri				
60	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,60	35,32 35,26	233,12 232,74
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	19,90	6,58 5,87	131,04 116,91
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	79,62	4,54 0,74	361,24 58,69
63	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,90	47,00 15,72	935,34 312,92
64	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	19,90	47,28 15,97	940,91 317,81
65		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	24,00	3,80 0,00	91,20 0,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,62	16,01 0,74	1 274,88 58,69

1	2	3	4	5	6	7
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,62	22,39 17,84	1 782,82 1 420,46
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,62	16,01 0,74	1 274,88 58,69
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,62	32,62 13,51	2 597,32 1 075,94
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,60	145,44 32,19	959,88 212,46
Total Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						10 582,64
Incluziv salariu						3 865,32
1.2.4. Capitolul Timplarii						
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,28	9,26 9,26	30,36 30,36
72	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2050 (H)-1buc	m2	1,64	1 295,58 39,28	2 124,74 64,41
73	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	157,82 61,02	157,82 61,02
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la	m2	1,64	1 191,16 19,50	1 953,50 31,97

1	2	3	4	5	6	7
		7 mp inclusiv/Usa di profil PVC nericlat cu emisii reduse de substante nocive, oarba,low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 800x2050(h)-1 buc				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,60	9,26 9,26	116,64 116,64
76	RpCI42A	Demontarea elementelor -pervazuri F	m	6,30	3,20 3,19	20,14 20,08
77	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră PVC nericlat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere su punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, valoarea U<1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2040x2040(h)-3 buc	m2	12,60	1 198,23 13,51	15 097,66 170,18
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,30	125,63 9,42	791,49 59,37
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,30	98,97 2,16	623,52 13,61
Total Capitolul Timplarii						20 915,86
Incluziv salariu						567,64
		1.2.5. Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)				
80	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	4,00	3,44 3,44	13,76 13,76
81	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru	m	16,00	27,57	441,18

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"			18,43	294,84
82	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	3,00	1 335,63 49,14	4 006,88 147,42
83		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
84	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala/Кран для выпуска воздуха	buc	3,00	47,86 2,46	143,57 7,37
85	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	13,91 3,69	83,43 22,11
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de/Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	6,00	81,50 4,42	488,98 26,54
87	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm/Трубы полипропиленовые PN25 d25x4.0	m	16,00	30,74 9,83	491,79 157,25
88	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	8,44 4,42	50,63 26,54
89	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3	buc	6,00	10,31	61,83

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			6,39	38,33
90	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena /Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	6,00	24,47 3,69	146,79 22,11
91	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,00	17,32 9,83	34,64 19,66
92	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,00	18,30 6,88	256,19 96,31
Total Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)						6 339,69
Incluziv salariu						872,24
Total Capitolul Salon (17)						64 521,19
Incluziv salariu						11 422,01
		1.3. Capitolul Vestiar (18)				
		1.3.1. Capitolul Pardoseli				
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	15,10	12,04 10,14	181,86 153,09
94	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	15,10	16,01 0,74	241,78 11,13
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	15,10	20,15 4,34	304,32 65,56
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	15,10	103,36 5,75	1 560,73 86,82

1	2	3	4	5	6	7
97	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (29 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	15,10	203,26 26,52	3 069,28 400,47
Total Capitolul Pardoseli						5 357,96
Incluziv salariu						717,06
1.3.2. Capitolul Tavane						
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,10	99,71 37,26	1 505,61 562,69
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,10	22,39 17,84	338,11 269,39
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	16,01 0,74	241,78 11,13
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	32,62 13,51	492,58 204,05
Total Capitolul Tavane						2 578,09
Incluziv salariu						1 047,26
1.3.3. Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,00	6,58 5,87	79,02 70,50

1	2	3	4	5	6	7
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	48,05	4,54 0,74	218,01 35,42
104	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,00	47,00 15,72	564,03 188,70
105	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	12,00	47,28 15,97	567,38 191,65
106		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	16,20	3,80 0,00	61,56 0,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,05	16,01 0,74	769,38 35,42
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,05	22,39 17,84	1 075,91 857,24
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,05	16,01 0,74	769,38 35,42
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,05	32,62 13,51	1 567,46 649,32
Total Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						5 672,14
Incluziv salariu						2 063,66
1.3.4. Capitolul Timplarii						

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,70	9,26 9,26	15,74 15,74
112	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2050 (H)-1buc	m2	1,70	1 295,58 39,28	2 202,48 66,77
113	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	157,82 61,02	157,82 61,02
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,20	9,26 9,26	38,88 38,88
115	RpCI42A	Demontarea elementelor -pervazuri F	m	2,10	3,20 3,19	6,71 6,69
116	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere su punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, valoarea U<1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2040x2040(h)-3 buc	m2	4,20	1 198,23 13,51	5 032,55 56,73
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,10	125,63 9,42	263,83 19,79
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	98,97 2,16	207,84 4,54
Total Capitolul Timplarii						7 925,85

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						270,15
		1.3.5. Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)				
119	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	1,00	3,44	3,44
					3,44	3,44
120	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,00	27,57	165,44
					18,43	110,56
121	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 14 elemente	buc	1,00	1 335,63	1 335,63
					49,14	49,14
122		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,00	40,00	40,00
					0,00	0,00
123	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala/Кран для выпуска воздуха	buc	1,00	47,86	47,86
					2,46	2,46
124	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00	13,91	27,81
					3,69	7,37
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de/Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,00	81,50	162,99
					4,42	8,85
126	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	17,66	17,66
					14,99	14,99
127		Резьбы стальные 1	buc	1,00	3,50	3,50
					0,00	0,00
128	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	6,00	30,74	184,42
					9,83	58,97

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm/Трубы полипропиленовые PN25 d25x4.0				
129	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00	8,44 4,42	16,88 8,85
130	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00	10,31 6,39	20,61 12,78
131	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena /Reductie PPR p/m 25x1"	buc	1,00	8,63 3,69	8,63 3,69
132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena /Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	2,00	24,47 3,69	48,93 7,37
133	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00	18,30 6,88	146,40 55,04
Total Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)						2 230,19
Incluziv salariu						343,49
Total Capitolul Vestiar (18)						23 764,23
Incluziv salariu						4 441,61
		1.4. Capitolul Bloc Sanitar (14,15,16)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Capitolul Pardoseli				
134	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,05	17,94 17,19	36,78 35,24
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,20	7,35 6,61	1,47 1,32
136	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, dupa montarea tevilor de canalizare	m2	0,15	39,12 12,44	5,87 1,87
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,05	43,02 16,69	88,20 34,22
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,05	20,15 4,34	41,31 8,90
139	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,05	27,00 16,11	55,35 33,04
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min.8mm,calit 1,rezist. abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,05	193,23 69,79	396,12 143,06
Total Capitolul Pardoseli						625,10
Incluziv salariu						257,65
		1.4.2. Capitolul Pereti, inclusiv glafuri				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	55,07	6,58	362,63

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			5,87	323,53
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,07	4,54 0,74	249,86 40,59
143	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,83	47,00 15,72	1 731,09 579,14
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,83	22,39 17,84	824,68 657,07
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,83	16,01 0,74	589,73 27,15
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,83	32,62 13,51	1 201,45 497,70
147	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,84	145,44 32,19	2 885,47 638,68
Total Capitolul Pereti, inclusiv glafuri						7 844,90
Incluziv salariu						2 763,86
1.4.3. Capitolul Tavane						
148	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,80	99,71 37,26	1 575,41 588,77
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,80	22,39 17,84	353,79 281,88

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	16,01 0,74	252,99 11,65
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	32,62 13,51	515,42 213,51
Total Capitolul Tavane						2 697,60
Incluziv salariu						1 095,81
1.4.4. Capitolul Timplarii						
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,43	9,26 9,26	22,49 22,49
153	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere su punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, valoarea U<1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2040x2040(h)-1 buc	m2	2,43	1 198,23 13,51	2 911,70 32,82
154	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/Fereastră PVC nereciclata cu emisii reduse de substante nociev cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, valoarea U<1.3 W/m2K, montate in	m2	2,43	1 272,57 22,64	3 092,35 55,02

1	2	3	4	5	6	7
		conformitate cu CP C04.08:2015, F3 900x900(h)-3buc				
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,70	125,63 9,42	339,21 25,44
156	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,70	98,97 2,16	267,22 5,83
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din profil PVC nerecyclata cu emisii reduse de substante nocive, oarba Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2mm, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 700x1600(h)-2 buc	m2	2,24	1 191,16 19,50	2 668,19 43,67
Total Capitolul Timplarii						9 301,16
Incluziv salariu						185,28
		1.4.5. Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)				
158	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	3,00	3,44 3,44	10,32 10,32
159	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,00	27,57 18,43	165,44 110,56
160	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,00	1 335,63 49,14	2 671,25 98,28

1	2	3	4	5	6	7
161	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 101,91 33,17	1 101,91 33,17
162		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
163	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala/Кран для выпуска воздуха	buc	2,00	47,86 2,46	95,71 4,91
164	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	13,91 3,69	55,62 14,74
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de/Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	4,00	81,50 4,42	325,99 17,69
166	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm/Трубы полипропиленовые PN25 d25x4.0	m	7,00	30,74 9,83	215,16 68,80
167	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	8,44 4,42	33,75 17,69
168	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	10,31 6,39	61,83 38,33
169	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	6,00	24,47 3,69	146,79 22,11

1	2	3	4	5	6	7
		/Reductie PPR p/m 25x3/4"				
170	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,00	17,32 9,83	34,64 19,66
171	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00	18,30 6,88	146,40 55,04
Total Capitolul Tehnico-sanitare (Incalzire)						5 104,83
Incluziv salariu						511,30
		1.4.6. Capitolul Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
172	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	23,34 23,34	70,02 70,02
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	27,03 27,03	108,11 108,11
174	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	10,00	22,11 22,11	221,13 221,13
175	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унигаз керамический "Компакт"	buc	4,00	1 411,81 115,48	5 647,24 461,92
176	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	4,00	785,04 46,68	3 140,14 186,73
177	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau	buc	4,00	417,75	1 670,99

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			25,80	103,19
178	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	905,50 45,45	905,50 45,45
179	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	792,06 28,26	792,06 28,26
180	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	85,10 8,60	1 021,19 103,19
181	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	17,66 14,99	35,32 29,98
182		Резьбы стальные 1	buc	2,00	3,50 0,00	7,00 0,00
183	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m	18,60	66,23 6,88	1 231,89 127,96
184		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	14,00	2,10 0,00	29,40 0,00
185	SD19A	Robinet bila BP-BP d20	buc	4,00	115,27 5,65	461,08 22,60
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	23,64 6,14	141,82 36,85
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	12,14 5,41	145,71 64,86

1	2	3	4	5	6	7
188	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,00	20,29 5,41	60,87 16,22
Total Capitolul Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						15 689,48
Incluziv salariu						1 626,48
Total Capitolul Bloc Sanitar (14,15,16)						41 263,07
Incluziv salariu						6 440,39
1.5. Capitolul Diverse						
189	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,95	20,10 20,10	79,38 79,38
190	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,95	11,71 11,71	46,24 46,24
191	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,95	6,89 0,00	27,23 0,00
Total Capitolul Diverse						152,85
Incluziv salariu						125,62
Cheltuieli directe			lei			185 719,09
Asigurare sociala				24,00 %		7 880,46
Transportarea				1,00 %		1 505,68
Total				100,00 +		195 105,23
Cheltuieli de regie				0,50 %		975,53
Total				100,00 +		196 080,76
Beneficiul				0,50 %		980,40
Total Capitolul Lucrari de constructie						197 061,16

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						32 835,26
		2. Capitolul 2.Lucrari de montare				
192	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	22,00	7,37 <hr/> 7,37	162,16 <hr/> 162,16
193	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare si prize	buc	9,00	1,47 <hr/> 1,47	13,27 <hr/> 13,27
194	08-03-594 -10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W,3381 Lm,4000K tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,15	16 005,11 <hr/> 5 287,21	2 400,77 <hr/> 793,08
195	08-03-594 -10	Corp de iluminat ,LED U _H =220B Ph=18Вт IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,05	16 021,25 <hr/> 5 287,21	801,06 <hr/> 264,36
196	08-03-591 -5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,10	1 432,23 <hr/> 639,93	143,22 <hr/> 63,99
197	08-03-591 -2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A,220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,04	1 419,17 <hr/> 628,22	56,77 <hr/> 25,13
198	08-03-591 -10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,04	1 897,01 <hr/> 1 484,71	75,88 <hr/> 59,39
199		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	9,00	2,50 <hr/> 0,00	22,50 <hr/> 0,00
200		Коробка ответвительная	buc	4,00	4,00 <hr/> 0,00	16,00 <hr/> 0,00
201	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,13	522,83 <hr/> 241,92	1 113,62 <hr/> 515,30
202		Cablu cu fire de cupru ВВГнг	m	165,00	10,50	1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
		(A)-LSLTx 3x1.5 mm2			0,00	0,00
203		Cablu cu fire de cupru BBΓnr (A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	48,00	14,75 0,00	708,00 0,00
204	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	2,05	1 321,41 464,34	2 708,90 951,89
		Cheltuieli directe	lei		9 954,65	
		Asigurarea social	24,00 %		683,66	
		Transportarea	1,00 %		58,57	
		Cheltuieli de regie	10,00 %		284,86	
		Total	100,00 +		10 981,73	
		Beneficiul	0,50 %		54,91	
		Total Capitolul 2.Lucrari de montare			11 036,64	
		Incluziv salariu			2 848,57	
		Cheltuieli directe	lei		208 097,81	
		TVA	20,00 %		41 619,56	

Total deviz:

249 717,37

Incluziv salariu

35 683,83

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)