

**Resistematizarea incaperilor
cladirii cu nr. cad. 010021349701
si reconstructia rampei de acces,
in vederea organizarii si
amenajarii unitatii de primire
urgente din str. Gh. Asachi, nr.
25 b, mun. Ch**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Placa de pavaj din beton (708,0m2)		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,08
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm	m3	113,28
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Substrat - 6 cm - k=1,2 la nisip si ciment pentru strat)	m2	708,00
		Capitolul 1.2. Mobilier urban		
4	TsH91B	Instalarea urne - Cos de gunoi	buc	2,00
5	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,00
		Capitolul 1.3. Zidul de sprijin		
6	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Capac de parapet din beton 420x40h	m	58,40
7	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime,	m2	136,00

1	2	3	4	5
		rostituite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - Finisaj din piatra naturala		
		Capitolul 1.4. Pergole		
8	RpCH10A apl.	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	182,00
9		Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 (1,1 m3/m3)	m3	1,124
10		Baza ancorei coloanei	buc	91,00
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	91,00
12	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	60,10
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
13	RpEN05A	Montarea pilonilor - Pilon - Aplica exterior Kidigo (5 buc.)	buc	5,00
14	RpEF01C	Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei Aplica LED perete PL-13601P	buc	5,00
		Capitolul 3. Utilaj		
15		Aplica exterior Kidigo (5 buc.)	buc	5,00
16		Aplica LED perete PL-13601P	buc	4,00
17		Banca tip 1	buc	1,00
18		Banca tip 2	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.