1	2	3	4	5	6	7
		6. 1.6.Postan Tudor				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			39,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	39,60
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 704,64 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	200,00	230,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	200,00	1 100,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	5,00	12,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	47,00	14,10
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	300,00	21,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40

Intocmit _____ (SRL AIDICONS)
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AIDICONS" S.R.L. IDNO 1003607006893 REPUBLICA MOLDOVA, m. ORHEI