

Institutia de Educatie Timpurie

nr. 149

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului moale

Valoarea de deviz 236 736,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F K-0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	712,00	17,45 17,42	12 424,40 12 403,04
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(praimer)	m2	712,00	8,98 2,08	6 393,97 1 480,96
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu, strat inferior, Bipoli EPP sau analog	m2	712,00	93,35 24,96	66 465,20 17 771,52
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu, strat superior, Bipoli EKP sau analog	m2	712,00	104,22 24,96	74 202,86 17 771,52
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,00	143,34 93,60	286,67 187,20
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm(planca)	m	140,00	71,54 44,20	10 015,57 6 188,00
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	10,00	179,90 65,00	1 798,96 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm(copertine)				
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	223,00	23,58 21,84	5 257,97 4 870,32
9	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	10,00	18,20 18,20	182,00 182,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	10,00	15,60 15,60	156,00 156,00
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km	t	10,00	25,80 0,00	258,00 0,00
Total Reparatia acoperisului						177 441,60

	Cheltuieli directe	lei	177 441,60
	Fondul social	24,00 %	14 798,53
	Transportul materialelor	1,00 %	1 152,99
	Total	100,00 +	193 393,12
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 933,93
	Total	100,00 +	195 327,05
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 953,27
	Total	100,00 +	197 280,32
	TVA	20,00 %	39 456,06

Total deviz: 236 736,38
Incluziv salariu 61 660,56

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)