



Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de decolmatare a albiei râului Răuțel și regularizarea a scurgerii apelor în hotarele UTA Răuțel, r-nul Fălești.

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
1	TsC08B1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	510,32		
2	TsC10A01 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	510,32		
3	TsC19B1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	510,32		
4	TsC22B1 n. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	510,32		

	M=1,00; Ш=1,00	plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorii 20 m				
5	TsE04B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100 m2	1020,64		
6	TsA01A3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului sub nivelul apei, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii - in limita podurilor existente	m3	340,00		
7	TsC08A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. I - in limita podurilor	100 m3	3,86		
8	RpAcD15 D2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 800mm si l=6m (5 buc)	m	30,00		
9	AcD14B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1400 mm (9 buc, l=6,0m)	m	54,00		
10	TsD03D1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umpluturi pamint din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm a transeei	100 m3	3,86		
11	TsD10B1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	3,86		
12	TsH108A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	5948,00		
13	TsH110A n.	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	5948,00		

	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
14	TsH97A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	buc	5948,00		
15	TsA24C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	2,97		
16	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	594,80		
Total			lei			
Lucrari de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu de viz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total			100,00 +			
ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi						

Total:

Total de viz:

(semnătura autorizată)