

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.58
privind achiziția prin procedura de licitație deschisă

„01”septembrie 2023

mun.Orhei
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma **procedurii de achiziție licitația deschisă nr.14 din data 30.08.2023**, între **Întreprinderea Municipală „SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”**
(denumirea autorității contractante)

ORHEI, cu sediul în **municipiul Orhei, str.Renășetii Naționale nr.18, telefon:0/235/2-18-21**,
(localitatea)

IDNO 1003606002183 reprezentată prin **administratorul interimar dl Valentin MUNTEANU** în
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

calitate de Beneficiar pe de o parte,

și

Societatea cu Răspundere Limitată „STRONGBOSS CONSTRUCT, cu sediul în **rl.Orhei**,
(denumirea operatorului economic)

s.Pohorniceni, telefon: **0 69222922.IDNO 1019606005017** reprezentat prin **administratorului**
(localitatea)

Elena MELNIC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de întreținere a terenului sportiv de minifotbal și amenajarea în complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenți/maturi din cartierul Lupoaița** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 luni**.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu

documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **60 de luni calendaristice**.

2.8. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 2.7 din prezentul capitol.

2.9. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 583 132,00 lei MD** (**două milioane cinci sute optzeci și trei mii una sută treizeci și doi lei**), inclusiv **430 522,00**

(suma cu cifre și litere)

TVA lei MD (patru sute treizeci mii cinci sute douăzeci și doi lei 00 bani).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri succesive din procesele-verbale în cuantum de 5% din valoarea totală a lucrărilor.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul la responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.9. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.13. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.18. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.19. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.20. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.21. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021 ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, iar Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile de la semnarea contractului** în modul corespunzător.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

9.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

9.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

9.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

9.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

9.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

9.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

9.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

9.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

11.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

11.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

11.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

11.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

11.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

11.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizul ofertă formularul nr.7, nr.5, nr.3;
- c) Propunerea tehnică;
- d) Propunerea financiară;

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

12.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

„STRONGBOSS CONSTRUCT” S.R.L.

Adresa poștală: r.ul.Orhei,

s.Pohorniceni

Telefon: 0 69222922

Cod fiscal: 1019606005017/TVA 7401259

Banca: „Moldindconbank” SA

Sucursala Orhei

Cod: MOLDMD2X333

IBAN MD03ML000000002251333608

BENEFICIARUL

Î.M., „SERVICII COMUNAL-LOCATIVE” OEHEI

Adresa poștală: mun.Orhei,

str.Renașterii Nașionale nr.18

Telefon: 0/235/2-18-21

Cod fiscal: 1003606002183/TVA 7400050

Banca: B.C., „Moldindconbank” S.A.

Sucursala Orhei

Cod: MOLDMD2X333

IBAN MD38ML000000002251033733

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Elena MELNIC

BENEFICIAR

Valentin MUNTEANU



Jurist

deleone

Anexa nr.2

la Contractul de antrepriză nr.58
din „01” septembrie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de întreținere a terenului sportiv de minifotbal și amenajarea în complex a terenului de baschet, volei de sport pentru adolescenți/ maturi din cartierul Lupoaica	45111291-4	buc.	1	2583132,00 lei	2583132,00 lei	1 lună
	TOTAL					2583132,00 lei	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Elena MELNIC

BENEFICIAR



Valentin MUNTEANU

Ex. H/E

NOTĂ INFORMATIVĂ
Nr. _2_
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna _10_ 2023

Investitor (Beneficiar): IM SCL Orhei	Cod fiscal – 1003606002183
Antreprenor general: SRL „StrongBoss Construct,,	Cod fiscal – 1019606005017
Contractul de antrepriză	Nr. 58 Din „01” 09 2023
Denumirea obiectului :	Lucrari de intretinere a terenului sportiv de minifotbal si amenajarea in complex a terenului de baschet, volei, de sport pentru adolescenti/maturi din cartierul Lupoica

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 502 675.0	691 214.0	
Total	1 502 675.0	691 214.0	
TVA 20%	300 535.0	138 243.0	
Total pentru plată	1 803 210.0	829 457.0	

Beneficiar
IM SCL Orhei

Antreprenor
SRL „StrongBoss Construct,,

Valentin Munteanu

Elena Melnic

Antreprenor SRL „Strong Boss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM SCL Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului
sportiv de minifotbal si
amenajarea in complex a
terenului de baschet, volei, de
sport pentru adolescenti/maturi
din cartierul Lupoaica**

Valoarea lucrarilor executate

829 457.0 lei

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
pe ____ 10 ____ an 2023 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de volei si baschet L=160m				
1	CA03D	Beton turnat in fundatii, si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,500 ✓	1 661,22 204,70 ✓	22 426,45 ✓ 2 763,45
	7123010010200	Betonist	h-om	55,350	47,04	2 603,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	29,59	159,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,045	1 400,00	19 663,00
2	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 627,000 ✓	48,71 19,42 ✓	79 256,05 ✓ 31 601,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	569,450	47,04	26 786,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,700	29,59	4 814,29
	2710703518270	Stilpi d=50mm	kg	1 708,350	27,00	46 125,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,135	52,00	423,02
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	16,270	68,00	1 106,36
3	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	432,000 ✓	29,29 ✓ 7,35	12 654,10 ✓ 3 176,02
	72142400218	Lacatus CM	h-om	60,480	47,04	2 844,98

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,320	29,59	127,83
	72120300227 00	Sudor	h-om	4,320	47,04	203,21
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	432,000	21,00	9 072,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	2,160	52,00	112,32
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,320	68,00	293,76
4	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,982 ✓	1 077,09 ✓ 465,70	2 134,80 923,02
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	19,622	47,04	923,02
	24301161030 00	Vopsea pe baza de ulei	kg	22,198	42,00	932,32
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	11,793	20,00	235,86
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,180	20,00	43,60
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k mater=2	m2	420,000 ✓	120,45 ✓ 31,18	50 590,26 13 096,86
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	252,000	47,04	11 854,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	42,000	29,59	1 242,78
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 920,000	2,50	27 300,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	35,280	280,00	9 878,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,600	15,00	189,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,040	25,00	126,00
6	CO06B adaptat	Imprejmuiiri din plasa de sirna zincata , cu inaltimea la coama de 4.5 m	m	✓ 160,000	719,45 ✓ 48,60	115 112,77 7 776,48
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	147,200	47,04	6 924,29
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	28,800	29,59	852,19
	27321036462 50	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirna	m2	686,858	156,00	107 149,85
	F16299	Suruburi pt metal	buc	300,706	0,62	186,44
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				282 174,43 59 337,05
		2. Teren de minifotbal				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	✓ 2,020	1 697,53 204,70	3 429,02 413,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200) la porti si stilpi la imprejmui				
	71230100102 00	Betonist	h-om	8,282	47,04	389,59
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,808	29,59	23,91
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,102	1 400,00	2 942,80
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	1,212	60,00	72,72
8	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	✓ 140,000	29,29 7,35	4 100,87 1 029,27
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	19,600	47,04	921,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	29,59	41,43
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,400	47,04	65,86
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	140,000	21,00	2 940,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	52,00	36,40
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,400	68,00	95,20
9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	✓ 0,140	1 077,14 465,71	150,80 65,20
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,386	47,04	65,20
	24301161030 00	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,568	42,00	65,86
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,833	20,00	16,66
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,154	20,00	3,08
10	CO06B	Imprejmuiri din plasa de matasa, cu inaltimea la coama de 5/4,5m	m	30,000 ✓	164,51 48,60	4 935,31 1 458,09
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	27,600	47,04	1 298,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	29,59	159,79
	F14940	Plasa de matasa	m2	128,786	27,00	3 477,22
11	comf.fact.	Montarea trosului p/u plasa	m	32,000 ✓	17,00 0,00	544,00 0,00
	1	Tros	m	32,000	17,00	544,00
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				13 160,00 2 966,06
		3. Teren de sport				
12	TsC54C	Strat de fundatie din galca 10cm	m3	12,000 ✓	482,19 29,29	5 786,33 351,53

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,880	29,59	351,53
	14211022000 68-1	Galca	m3	13,800	350,00	4 830,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040	120,00	604,80
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				5 786,33 351,53
		4. Gard din plasa rabita H=2m (imprijmuiri stadionului)				
13	CO06B3	Imprejmuii din plasa rabita zincata fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	330,000 ✓	597,82 60,36	197 278,97 19 919,79
	71230100102 00	Betonist	h-om	82,500	47,04	3 880,80
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	303,600	47,04	14 281,34
	93100600199 20	Muncitor deservire CM*	h-om	59,400	29,59	1 757,65
	27321036462 50-1	Panouri de plasa rabita zincata	m2	643,929	156,00	100 452,92
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	162,677	21,00	3 416,22
	14211022001 61	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,556	240,00	3 253,44
	28111063020 05	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 118,188	27,00	57 191,08
	14212022005 25	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	14,573	280,00	4 080,44
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,431	2,50	8 371,08
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	9,900	60,00	594,00
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal - 5buc	m2	16,200 ✓	1 851,69 73,81	29 997,35 1 195,69
	72120300227 00	Sudor	h-om	3,078	47,04	144,79
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	15,552	47,04	731,57
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,916	47,04	137,17
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,156	29,59	182,16
	20301129301 50	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) + stilpi 5 buc	m2	16,200	1 760,00	28 512,00
	28741158176 04	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	64,800	0,90	58,32
	28741158426	Piulita hexag. M8	buc	64,800	0,40	25,92

1	2	3	4	5	6	7
	85					
	28741258812 27	Saiba plata M 8	buc	64,800	0,50	32,40
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,620	47,00	76,14
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	1,863	52,00	96,88
15	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,280 ✓	1 077,07 465,68	301,58 130,39
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,772	47,04	130,39
	24301161030 00	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,136	42,00	131,71
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	1,666	20,00	33,32
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,308	20,00	6,16
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				227 577,90 21 245,87
		5. Trotuar				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	110,000 ✓	157,61 12,02	17 336,88 1 321,98
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	13,200	29,59	390,59
	71290200128 00	Pavator	h-om	19,800	47,04	931,39
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,280	1 400,00	7 392,00
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	110,550	78,00	8 622,90
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - vibropresat rosu-gri	m2	115,000	276,82 48,56	31 834,09 5 584,21
	71290200128 00	Pavator	h-om	116,426	47,04	5 476,68
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	3,634	29,59	107,53
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	116,725	156,00	18 209,10
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	184,000	2,50	460,00
	26511221004	Ciment portland M400 saci,	kg	1 808,950	2,50	4 522,38

1	2	3	4	5	6	7
	42	(pentru strat)				
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,575	280,00	161,00
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,855	280,00	2 759,40
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	2,300	60,00	138,00
18	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a pavajului	100 m3	0,115	718,70 130,17	82,65 14,97
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,506	29,59	14,97
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,564	120,00	67,68
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				49 253,62 6 921,16
		6. Tribuna				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pregatirea, h=10cm	m3	5,500 ✓	374,59 29,29	2 060,27 161,12
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,445	29,59	161,12
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,325	240,00	1 518,00
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,155	90,00	103,95
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,310	120,00	277,20
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*3mm	kg	140,000 ✓	30,55 2,03	4 276,93 284,13
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	5,600	47,04	263,42
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,700	29,59	20,71
	28731220041 00	Plase sudate	kg	141,400	27,00	3 817,80
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,700	18,00	12,60
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,400	29,00	40,60
	20102373187 50	Distantieri	buc	42,000	2,20	92,40
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,084	350,00	29,40
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,000 ✓	185,58 40,59	10 206,81 2 232,51
	71230100102 00	Betonist	h-om	44,000	47,04	2 069,76
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	29,59	162,75
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,637	1 400,00	7 891,80

1	2	3	4	5	6	7
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,500	15,00	82,50
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000 ✓	205,43 75,61	1 232,55 453,63
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	29,59	44,38
	71240100107 001	Dulgher	h-om	8,700	47,04	409,25
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	29,00	26,10
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500	31,00	46,50
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,720	21,00	15,12
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	4 800,00	57,60
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	4 800,00	57,60
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,120	4 800,00	576,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				17 776,56 3 131,39
		7. Acostamentul				
23	DE18A	Pavaje ECO executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	133,000	259,88 27,76	34 564,50 3 692,11
	71290200128 00	Pavator	h-om	77,167	47,04	3 629,94
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,101	29,59	62,17
	26611128006 55-1	Placi din beton, pentru trotuare ECO	m2	134,995	191,00	25 784,05
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	212,800	2,50	532,00
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 046,710	2,50	2 616,78
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,665	280,00	186,20
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,692	280,00	1 593,76
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	2,660	60,00	159,60
24	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv,	100 m3	0,133	718,42 130,15	95,55 17,31


1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,585	29,59	17,31
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,652	120,00	78,24
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				34 660,05 3 709,42

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	630 388
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 439
		Transportarea materialelor	2,00 %	10 610
		Cheltuieli directe	100,00 +	664 437
		Cheltuieli de regie	3,00 %	19 933
		Total	100,00 +	684 370
		Beneficiu	1,00 %	6 844
		Total	100,00 +	691 214
		TVA	20,00 %	138 243
				829 457
		TOTAL:		97 662

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



()


Investitor

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()



APROBAT:

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM SCL Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului
sportiv de minifotbal si
amenajarea in complex a
terenului de baschet, volei, de
sport pentru adolescenti/maturi
din cartierul Lupoanca**

,0Valoarea lucrarilor executate

412 006,0 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 12 _____ an 2023 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Includerea				
		1.1. Teren de minifotbal				
1	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri , executat cu asternere manuala - ciment + savura in proportia 1:3 cu grosimea 10cm	m3	202,000	684,16 96,90	138 201,12 19 574,28
	71290200128 00	Pavator	h-om	416,120	47,04	19 574,28
	26531020000 00	Amestec din agregate / 1t ciment x 2500lei + 3t savura x 135lei = 2905lei/4t = 726.5/1,314 = 592lei/1m3	m3	203,616	552,70	112 538,56
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,100	16,00	161,60
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,864	120,00	5 623,68
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,010	300,00	303,00
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				138 201,12 19 574,28
		1.2. Confectionarea vestiarelor				
		1.2.1. Carcasa + acoperisul				
2	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament	m3	3,920	7 262,34 910,43	28 468,36 3 568,89

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	70,913	47,04	3 335,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	7,879	29,59	233,14
	20101029090 01	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit. II	m3	1,294	4 800,00	6 211,20
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,520	50,00	3 626,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,822	4 800,00	13 545,60
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,137	4 800,00	657,60
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,464	18,00	296,35
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	4,194	27,00	113,24
	23203226000 361	Gudron	kg	7,291	11,00	80,20
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	1,960	31,00	60,76
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	1,803	14,00	25,24
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,666	350,00	233,10
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	1,176	36,00	42,34
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,784	10,00	7,84
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,920	744,03 60,66	2 916,60 237,79
	93100600199 30	Muncitor	h-om	8,036	29,59	237,79
	24301161049 63	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	38,416	67,88	2 607,68
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,757	2,50	49,39
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,016	350,00	5,60
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	60,00	6,84
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,031	300,00	9,30
4	IzF04B K=2	Strat hidroizolant la acoperisuri , in terenuri fara ape freatiche, cu pelicula „Paraizol,, in 2 straturi, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,000	42,40 7,53	1 526,52 270,95
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,760	47,04	270,95
	26821326016 26-1	Pelicula Paraizol	m2	79,200	15,83	1 253,74
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,122	15,00	1,83
5	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.= 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu	m2	36,000	135,58 4,23	4 880,83 152,41

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	3,240	47,04	152,41
	26821626113 70-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	36,360	130,00	4 726,80
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,108	15,00	1,62
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	43,200	246,68 54,70	10 656,75 2 363,17
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	47,520	47,04	2 235,34
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,320	29,59	127,83
	27104036420 00	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	52,164	148,00	7 720,27
	28741258867 34	Nituri POP	buc	226,800	0,60	136,08
	28741158377 46	Suruburi mecanice	buc	226,800	0,50	113,40
	27107034349 27	Otel lat 30 x 6	kg	14,742	21,00	309,58
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,950	15,00	14,25
7	RpCI08A	Montarea coamele invelitorilor din tigle profilate	m	4,000	120,72 15,32	482,86 61,30
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,800	47,04	37,63
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	29,59	23,67
	26401223031 95	Coama mare 320 x 260 x 120 S515	buc	4,620	90,00	415,80
	24121373311 23	Oxid de fier rosu call	kg	0,126	33,00	4,16
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,080	15,00	1,20
8	CE31C	Streasină infundată, fara console aparente, din tabla profilata, cu latimea medie de 0,5 m	m2	13,500	448,80 185,75	6 058,77 2 507,59
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,810	47,04	38,10
	71240100107 001	Dulgher	h-om	49,950	47,04	2 349,65
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,050	29,59	119,84

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420 00	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	15,525	148,00	2 297,70
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	67,500	16,00	1 080,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,400	31,00	167,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405	15,00	6,08
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				54 990,69 9 162,10
		1.2.2. Timplarie				
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,210	1 471,27 33,13	4 722,78 106,34
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,119	47,04	99,68
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,225	29,59	6,66
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	3,210	1 360,00	4 365,60
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,840	0,35	4,49
	24165661015 72	Spuma de poliuretan *	kg	1,509	105,00	158,44
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,530	135,00	71,55
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,284	6,00	7,70
	40111062027 41	Energie electrica	kw	2,568	3,00	7,70
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064	15,00	0,96
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,510	1 661,12 36,70	5 830,52 128,83
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,562	47,04	120,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,281	29,59	8,31
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,510	1 540,00	5 405,40
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,040	0,35	4,91
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,755	105,00	184,27
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,614	135,00	82,89
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,106	6,00	12,64
	40111062027	Energie electrica	kw	3,510	3,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
	41					
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	15,00	1,05
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				10 553,30 235,17
		1.2.3. Copertine				
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate la carcăș - profil 40*20mm	kg	24,000	31,91 9,70	765,79 232,89
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	4,560	47,04	214,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	29,59	7,10
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,240	47,04	11,29
	28112363098 00	Confecții metalice diverse	kg	24,000	21,00	504,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,120	52,00	6,24
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,192	3,00	0,58
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	0,240	68,00	16,32
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,480	12,00	5,76
12	CL17B	Confecții metalice diverse, montate la carcăș - cornier 50*50mm	kg	37,600	31,91 9,70	1 199,74 364,87
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	7,144	47,04	336,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,376	29,59	11,13
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,376	47,04	17,69
	28112363098 00	Confecții metalice diverse	kg	37,600	21,00	789,60
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,188	52,00	9,78
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,301	3,00	0,90
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	0,376	68,00	25,57
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,752	12,00	9,02
13	CL17B	Confecții metalice diverse, montate la carcăș - cornier 100*50mm	kg	30,120	31,91 9,70	961,06 292,28
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	5,723	47,04	269,21
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,301	29,59	8,91
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,301	47,04	14,16
	28112363098 00	Confecții metalice diverse	kg	30,120	21,00	632,52
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	52,00	7,85
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,241	3,00	0,72
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	0,301	68,00	20,47
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,602	12,00	7,22
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei	t	0,092	1 266,96 343,59	116,56 31,61

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,672	47,04	31,61
	24302261032 94	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,791	68,00	53,79
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,822	6,00	10,93
	28623068299 42	Perie de sirma	buc	0,175	35,00	6,12
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,271	40,00	10,84
	23201662006 76	White spirit	kg	0,121	27,00	3,27
15	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	4,000	241,56 35,89	966,26 143,55
	71240100107 00	Dulgher	h-om	2,800	47,04	131,71
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	29,59	11,84
	26651227005 55	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	5,040	145,00	730,80
	28752763125 22	Accesorii metalice zincate	kg	0,924	50,00	46,20
	28741158837 11	Saiba plata	buc	42,000	0,30	12,60
	25242873438 41	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	42,000	0,70	29,40
	24302261021 11	Chit ROMALCHIT	kg	0,210	7,00	1,47
	25132066215 07	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,029	36,00	1,04
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	15,00	1,20
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 009,41 1 065,20
		1.2.4. Fatada				
16	IzF10F	Strat termoizolator la pereti exterioare, din placi din vata minerala gr.= 100mm	m2	66,500	125,48 4,23	8 344,33 281,53
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,985	47,04	281,53
	26821626113 70-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	67,165	120,00	8 059,80
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	15,00	3,00
17	IzF04B k=2	Strat hidroizolant la pereti exteriori, cu pelicula „Paraizol,, in 2 straturi, lipit	m2	66,500	38,61 3,76	2 567,88 250,25

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,320	47,04	250,25
	2682132601626-1	Película Paraizol	m2	146,300	15,83	2 315,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,113	15,00	1,70
18	CK28C	Captuseli peretilor exterioare , executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	66,500	240,93 114,98	16 022,01 7 646,34
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,325	47,04	156,41
	7422010060100	Timplar	h-om	152,950	47,04	7 194,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,975	29,59	295,16
	2670112204050-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	71,710	116,66	8 365,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665	15,00	9,98
19	CE09A	Captuseala peretilor exteriori si interiori cu placi de adezie plana tip eternit, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.	m2	66,500	363,38 44,34	24 164,48 2 948,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	53,200	47,04	2 502,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,645	47,04	406,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,330	29,59	39,35
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit gr. 10mm	m2	87,281	231,48	20 203,81
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	5,586	50,00	279,30
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	13,965	37,00	516,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,300	15,00	199,50
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,665	25,00	16,62
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,500	14,64 5,64	973,23 375,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,980	47,04	375,38
	2430226101010	Grund "Gleta"	kg	27,598	21,00	579,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,325	5,50	18,29
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	23,21 9,41	1 543,65 625,63
	71220500134	Zidar	h-om	13,300	47,04	625,63

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	73,150	12,00	877,80
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	9,975	4,00	39,90
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	16,00	0,32
22	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de adeziv, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	87,36 57,39	5 809,30 3 816,36
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	81,130	47,04	3 816,36
	26531021008 31-1	Amestec uscat - adeziv	kg	474,810	4,00	1 899,24
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,266	16,00	4,26
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,253	15,00	78,80
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,064	10,00	10,64
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66,500	121,91 57,39	8 107,21 3 816,36
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	81,130	47,04	3 816,36
	26531021008 311	Tink	kg	152,950	28,00	4 282,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,266	16,00	4,26
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,399	10,00	3,99
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				67 532,09 19 760,39
		1.2.5. Lucrari interioare 1.2.5.1. Tavan				
24	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	30,050	295,93 114,98	8 892,63 3 455,26
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	1,503	47,04	70,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	69,115	47,04	3 251,17
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,508	29,59	133,39
	26701122040 50-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	32,404	116,66	3 780,25
	26701122029 00	Baghete lemn	m	78,696	21,00	1 652,62
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	15,00	4,50
25	CK18B	Montarea baghetelor decorative	m	20,000	122,45 24,46	2 448,99 489,22
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	10,400	47,04	489,22
	25211067183 91-1	Baghete decorative	m	21,000	91,67	1 925,07

1	2	3	4	5	6	7
	24621061098 84	Aracet tip EP 50	kg	0,040	4,00	0,16
	24621061104 31	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,300	67,00	20,10
	24302261090 80	Diluant prenadez	kg	0,120	47,00	5,64
	24302261012 34	Grund prenadez tip M	kg	0,080	37,00	2,96
	23201662007 29	Parchetin	l	0,040	27,00	1,08
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	16,00	0,32
	24302261025 50	Chit PVA-PVC	kg	0,120	37,00	4,44
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				11 341,62 3 944,48
		1.2.5.2. Pereti interioare				
26	IzF10F	Strat termoizolator la pereti / partea interioara/, din placi din vata minerala gr.= 100mm	m2	7,500	135,58 4,23	1 016,83 31,75
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,675	47,04	31,75
	26821626113 70-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	7,575	130,00	984,75
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	15,00	0,33
27	CK28C	Captuseli peretilor / partea interioara/, executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	15,000	240,93 114,98	3 613,97 1 724,74
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,750	47,04	35,28
	74220100601 00	Timplar	h-om	34,500	47,04	1 622,88
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	29,59	66,58
	26701122040 50-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	16,175	116,66	1 886,98
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	15,00	2,25
28	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	15,000	48,93 32,93	733,92 493,92
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	10,500	47,04	493,92
	24301261050 46	Lac pt.exterior SurfaPaint Acrylic Hard Floor	kg	3,000	60,00	180,00
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,050	20,00	21,00
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500	6,00	9,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,750	40,00	30,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				5 364,72 2 250,41
		1.2.5.3. Pardosea				
29	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza	m2	30,050	52,97 16,08	1 591,85 483,13

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la pardoseli				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	7,813	47,04	367,52
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,907	29,59	115,61
	26821326020 70	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	69,115	16,00	1 105,84
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180	16,00	2,88
30	IzF04B K=2	Strat hidroizolant la pardoseli, cu pelicula „Paraizol,, in 2 straturi, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,050	34,88 0,00	1 048,05 0,00
	26821326016 26-1	Pelicula Paraizol	m2	66,110	15,83	1 046,52
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102	15,00	1,53
31	CK28C	Captuseli pardoselilor , executate pe santier din PFL sau PAL melaminat - OSB 15mm	m2	30,050	240,93 114,98	7 240,01 3 455,26
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	1,503	47,04	70,70
	74220100601 00	Timplar	h-om	69,115	47,04	3 251,17
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,508	29,59	133,39
	26701122040 50-15	Placi PFL melaminate - OSB 15mm	m2	32,404	116,66	3 780,25
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	15,00	4,50
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	30,050	214,43 50,00	6 443,52 1 502,47
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,005	29,59	88,92
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	30,050	47,04	1 413,55
	25231167163 45	Covor PVC	m2	32,026	133,33	4 270,03
	25211067183 86	Profil p.v.c., pervaz pardoseala, iclusiv accesoriile pt fixare	m	30,501	22,00	671,02
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				16 323,43 5 440,86
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incluziv salariu				33 029,77 11 635,75
		1.2.6. Accesorii				
33	CK31C	Rafturi Scaune - de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suport din dulapi de rasinoase	m2	3,480	293,06 97,20	1 019,85 338,25
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,766	47,04	36,03
	74220100601 00	Timplar	h-om	5,603	47,04	263,57
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,209	47,04	9,83
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,974	29,59	28,82
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,073	4 800,00	350,40
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,062	4 800,00	297,60
	20101029059 50	Sipci de rasinoase	m3	0,007	4 800,00	33,60
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	3,480	48,93 32,93	170,28 114,59
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,436	47,04	114,59
	24301261050 46	Lac pt. exterior Surfa Paint Acrylic Hard Floor	kg	0,696	60,00	41,76
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,244	20,00	4,88
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,348	6,00	2,09
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,174	40,00	6,96
35	CK35A	Cuieri metalice	buc	25,000	32,06 7,06	801,40 176,40
	74220100601 00	Timplar	h-om	3,750	47,04	176,40
	28741363133 00	Cuieri metalice	buc	25,000	25,00	625,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 991,53 629,24
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				172 106,79 42 487,85
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				310 307,91 62 062,13

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	310 310
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 895
	Transportarea materialelor	2,00 %	4 833
	Cheltuieli directe	100,00 +	330 038
	Cheltuieli de regie	3,00 %	9 901

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			339 939
		Beneficiu	1,00 %			3 399
		Total	100,00 +			343 338
		TVA	20,00 %			68 668
						412 006
		TOTAL:				62 061

INTOCMIT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)


(funcția, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(funcția, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

()



A. U. 54

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
(denumirea)

Investitor IM „SCL,,
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a terenului
sportiv de minifotbal si
amenajarea in complex a
terenului de baschet, volei, de
sport pentru adolescenti/maturi
din cartierul Lupoaica**

Valoarea lucrarilor executate

973 753.0 le

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 09 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor portile la teren de fotbal	kg	400,000 ✓	1,34 1,16	537,55 463,42
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	8,000	47,04	376,32
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,600	47,04	75,26
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,400	29,59	11,84
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,420	27,00	11,34
	24111159045 12	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,630	33,00	20,79
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,120	350,00	42,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				537,55 463,42
		2. Teren de volei si baschet L=160m				
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	140,000 ✓	157,61 12,02	22 065,12 1 682,52

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	16,800	29,59	497,11
	71290200128 00	Pavator	h-om	25,200	47,04	1 185,41
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,720	1 400,00	9 408,00
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	140,700	78,00	10 974,60
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	50,000	355,69 29,29	17 784,70 1 464,70
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	49,500	29,59	1 464,70
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	57,500	240,00	13 800,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,000	120,00	2 520,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				39 849,82 3 147,22
		3. Teren de minifotbal				
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	184,000 ✓	157,61 12,02	28 999,87 2 211,31 ✓
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	22,080	29,59	653,35
	71290200128 00	Pavator	h-om	33,120	47,04	1 557,96
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,832	1 400,00	12 364,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	184,920	78,00	14 423,76
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	100,000 ✓	374,59 29,29	37 459,41 2 929,41
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	99,000	29,59	2 929,41
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	115,000	240,00	27 600,00
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,000	90,00	1 890,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,000	120,00	5 040,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				66 459,28 5 140,72 ✓
		4. Teren de sport				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	44,000 ✓	157,61 12,02	6 934,76 528,80
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	5,280	29,59	156,24

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,920	47,04	372,56
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,112	1 400,00	2 956,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	44,220	78,00	3 449,16
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				6 934,76 528,80
		5. Gard din plasa rabita H=2m (imprijmuri stadionului)				
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru bordure	m3	18,200 ✓	62,44 62,44	1 136,32 1 136,32
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	38,402	29,59	1 136,32
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,200 ✓	9,17 9,17	166,95 166,95
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,642	29,59	166,95
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				1 303,27 1 303,27
		6. Trotuar				
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	304,000 ✓	157,61 12,02	47 912,83 3 653,47
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	36,480	29,59	1 079,44
	71290200128 00	Pavator	h-om	54,720	47,04	2 574,03
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,592	1 400,00	20 428,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	305,520	78,00	23 830,56
10	DA12A	Strat de fundatie sau	m3	92,500 ✓	590,29	54 601,98

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire			37,63	3 480,96
	71290200128 00	Pavator	h-om	74,000	47,04	3 480,96
	14211022005 25-1	Pietris 4*16 mm	m3	23,773	240,00	5 705,52
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,435	240,00	2 264,40
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	117,475	240,00	28 194,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,885	600,00	2 331,00
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,865	500,00	11 932,50
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,312	300,00	693,60
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - vibropresat rosu-gri	m2	1 677,000 ✓	276,82 48,56	464 226,06 81 432,34
	71290200128 00	Pavator	h-om	1 697,795	47,04	79 864,28
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	52,993	29,59	1 568,06
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 702,155	156,00	265 536,18
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 683,200	2,50	6 708,00
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 379,210	2,50	65 948,02
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,385	280,00	2 347,80
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	143,719	280,00	40 241,32
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	33,540	60,00	2 012,40
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a pavajului	100 m3	1,677 ✓	718,18 130,20	1 204,38 218,34
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	7,379	29,59	218,34
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	8,217	120,00	986,04
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				567 945,25 88 785,11
		7. Tribuna				
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: 3 sectii	kg	1 275,000 ✓	31,69 9,70	40 409,72 12 372,47
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	242,250	47,04	11 395,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,750	29,59	377,27

1	2	3	4	5	6	7
	72120300227 00	Sudor	h-om	12,750	47,04	599,76
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	1 275,000	21,00	26 775,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	6,375	52,00	331,50
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,750	68,00	867,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,500	2,50	63,75
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,275 ✓	1 030,30 343,37	1 313,63 437,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	9,307	47,04	437,80
	24302261032 94	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,965	68,00	745,62
	28623068299 42	Perie de sirma	buc	2,422	35,00	84,77
	23201662006 76	White spirit	kg	1,683	27,00	45,44
15	CK31A	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase - rafturi din lemn - 50*25	m2	45,000 ✓	281,66 85,89	12 674,83 3 864,88
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	7,650	47,04	359,86
	74220100601 00	Timplar	h-om	66,150	47,04	3 111,70
	71220500134 00	Zidar	h-om	2,700	47,04	127,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,000	29,59	266,31
	20101029043 040	Rafturi 50*25	m3	0,799	4 800,00	3 835,20
	20101029059 50	Sipci de rasinoase	m3	0,094	4 800,00	451,20
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,941	4 800,00	4 516,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	15,00	6,75
16	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	51,920 ✓	46,33 32,93	2 405,34 1 709,62
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	36,344	47,04	1 709,62
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,384	60,00	623,04
	23201162005	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,634	20,00	72,68

1	2	3	4	5	6	7
	73					
		Total capitul:				
		Total				56 803,52
		Incluziv salariu				18 384,77
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			739 833
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			28 260
		Transportarea materialelor	2,00 %			11 933
		Cheltuieli directe				780 026
		Cheltuieli de regie	3,00 %			23 401
		Total				803 427
		Beneficiu	1,00 %			8 034
		Total				811 461
		TVA	20,00 %			162 292
						973 753
		TOTAL:				117 752

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
(funcionia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)
(funcionia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

0

STILU
RESPONSABIL
N. 0863
1.2a
RT-2020

H. 11254