

**Alimentarea cu apa a satului
Tescureni. raionul Ungheni.**

Formular Nr.1B

N67/20

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Apometru D=65mm	buc	1,000
	023748208	Apometru D=65mm	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				
2. Lucrari de montare				
2	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru d65mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,450
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,222
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,353
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Lucrari de constructii				
3.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	39,700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	81,385
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	124,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	255,440
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,978
	7137010011500	Electrician	h-om	1,392
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	425,000
	9312040019600	Sapator	h-om.	259,250
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm /Песчаная подготовка /	m3	435,625
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	5,990
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,478
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	1 018,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	65,152
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,156

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,396
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 131,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	350,703
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 131,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	848,475
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,130
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	23,960
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,116
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	23,960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	211,327
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	225,943
Total Lucrari terasamente				
3.2. Conducte si accesorii				
14	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa Vana d 200 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,000
	28741173041	Armaturi cu actionarea manuala Vana din fonta d200mm	buc	1,030
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,410
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta	buc	2,000

1	2	3	4	5
		д100 mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100
	287411730023	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta д100мм	buc	2,080
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta д80 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100
	287411730024	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta д80мм	buc	2,080
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta д65 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100
	287411730025	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta д65мм	buc	2,080
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventuz de aerisire д65мм	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	28741173031	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica. Ventuz de aerisire д65мм	buc	1,040
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm, PE100 SDR17, PN10	m	2 391,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	351,477
	2521216701001	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D-110 mm	m	2 475,402
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	8,780
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	71,730
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	27,497
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm. PE100 SDR26	m	604,000

1	2	3	4	5
		PN6		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	88,788
	2521216701001 1	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D-110 mm	m	625,321
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,218
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	18,120
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,946
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR13 PN12,5	m	1 769,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	260,043
	2521216701001 2	Teava din polietilena PE100 SRD13 PN12,5 D-90 mm	m	1 831,446
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	6,496
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	53,070
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	20,343
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR21 PN8	m	886,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	130,242
	2521216701001 4	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D-90 mm	m	917,276
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,253
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	26,580
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	10,189
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR26 PN6 d75mm	m	21,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756
	2521216715521	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 d75mm	m	21,063
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,840
24		Banda de avertizare.	m	5 671,000
	2513206621501	Banda de avertizare.	m	5 671,000
25	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 671,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	396,970
	4100116202820	Apa potabila	m3	850,650

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	283,550
26	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 200 mm	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200
	25231567121	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Adaptor flansa d 200 mm	buc	2,020
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000
27	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 110x100 mm	buc	7,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,100
	2523156713816	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Adaptor flansa d110x100mm	buc	7,070
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,050
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,050
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 90x80 mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,320
	2523158051152	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d90/80mm	buc	4,120
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 80x65 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	2523158051153	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d80/65mm	buc	1,030
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 75x65 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160
	2523158051154	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d75/65mm	buc	2,060
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d 110mm	buc	5,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,900
	2523156713804 2	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d110mm	buc	5,150
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d 90mm	buc	5,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,900
	2523156713804 3	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d90mm	buc	5,150
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	2523156713804 4	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d75mm	buc	1,030
34	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus d200/100 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,270
	2875274110151 1	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu redus d200/100 mm	buc	1,020
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus d100x65 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	2523156713806 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu d100x65mm	buc	1,030
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d 80x65 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160
	2523156713809 05	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu d80x65mm	buc	2,060
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100x65 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050
	287527411031	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Reductie d100x65mm	buc	1,020
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050
	2875274110312	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Reductie d80x65mm	buc	1,020
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20	m3	0,303
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,585
	2663102100026	Beton marca B20	m3	0,315
	4100116202818	Apa	m3	0,031
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,106
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,098
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,182
Total Conducte si accesorii				
3.3. Camine				
40	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,160
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,552
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,344
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,100
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,263
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,022
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	0,495
	2664102101126	Var	kg	0,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,175
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,009
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	18,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,398
41	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,271
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,150
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,475
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,040
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	1,053
	2664102101126	Var	kg	0,435
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,317

1	2	3	4	5
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,016
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	30,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,215
42	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,140
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,078
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,100
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,454
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,186
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	0,560
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,195
	2664102101126	Var	kg	0,318
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,009
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,595
43	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,000
	2661126433151 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,000
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000
45	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
	2661126433215 2	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000

1	2	3	4	5
	2661126433151 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000
47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	3,000
	2661126433152 03	Inel prefabricat pt. camine KИ 15-6(0,265 m3)	buc	3,000
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	3,000
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	3,000
49	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000
	2661126433215 5	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000
50	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000
	2661126433215 4	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000
	2661126433151 5	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000

1	2	3	4	5
	2661126433152 7	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000
53	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000
	2661126433215 78	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3)	buc	1,000
54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000
	2661126433154 5	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000
55	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	6,000
	2661126433154 55	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	6,000
56	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,000
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	6,000
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,190
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,224
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,482
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,741
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,105
	2320166200676	White spirit	kg	0,370
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,185
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,140

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1,311
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,495
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,264
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,026
59	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm Pereu	m2	11,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,306
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,684
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,821
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,023
Total Camine				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrări de construcții				
Прямые затраты				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

