

Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (bloc CCD) Etaj 3
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 055 252,94 lei

Intocmit în prețuri curente 01.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,800	8,74 8,62	251,67 248,21
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,800	12,59 4,47	362,50 128,70
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	8,800	7,09 3,19	62,41 28,09
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	63,43 48,84	1 826,71 1 406,52
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,800	38,53 29,69	1 109,74 854,95
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	18,37 6,38	529,17 183,86
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	2,64 0,96	75,96 27,58

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	45,05 35,11	1 297,39 1 011,23
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	2,64 0,96	75,96 27,58
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	28,800	28,23 17,56	812,91 505,61
Total Tavan						6 404,42
Inclusiv salariu						4 422,33
1.1.2. Pereti						
11	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,57 3,51	14,28 14,04
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereti	m2	75,650	8,74 8,62	661,08 652,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,650	12,59 4,47	952,19 338,06
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,650	76,97 54,26	5 822,42 4 105,07
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	2,64 0,96	199,56 72,46
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2	75,650	53,49 38,94	4 046,54 2 945,99
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,650	18,37 6,38	1 390,01 482,95
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	75,650	2,64	199,56

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,96	72,46
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,650	45,05	3 407,88
					35,11	2 656,22
20	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	2,64	199,56
					0,96	72,46
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	75,650	28,23	2 135,32
					17,56	1 328,13
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	63,44	31,72
					2,24	1,12
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,600	34,00	292,43
					26,49	227,85
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	7,09	357,44
					3,19	160,88
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beionocontact" intr-un strat, la tavane	m2	7,350	12,59	92,51
					4,47	32,85
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,200	26,83	917,50
					21,07	720,50
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,350	18,37	135,03
					6,38	46,92
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,350	67,42	495,51
					31,63	232,51
29	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,350	2,63	19,36
					0,96	7,02

1	2	3	4	5	6	7
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	22,53 17,56	165,56 129,05
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,64 0,96	18,04 6,54
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Marlatex"	m2	7,350	28,23 17,56	207,47 129,05
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	45,96 15,96	183,84 63,84
Total Pereti						21 944,81
Inclusiv salariu						14 497,97
1.1.3. Pardosele						
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,700	15,04 14,68	446,79 436,10
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,700	10,06 9,58	298,66 284,40
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,700	12,59 4,47	373,82 132,72
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,700	51,66 22,34	1 534,33 663,61
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	29,700	85,41 7,47	2 536,60 221,84
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,700	86,36 35,11	2 564,80 1 042,82
40	CG09A1	Prejintaia planca	m	1,000	98,90 22,35	98,90 22,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						7 853,90
Inclusiv salariu						2 803,84
Total Ordinatoare						36 203,13
Inclusiv salariu						21 724,14
		1.2. Cab 316 1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Deslaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,500	8,74 8,62	109,23 107,73
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu caiet "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,500	12,59 4,47	157,35 55,86
43	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	63,43 48,84	792,85 610,47
44	CF53B k=3	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	38,53 29,69	481,66 371,07
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	18,37 6,38	229,67 79,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,64 0,96	32,97 11,97
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	45,05 35,11	563,10 438,90
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,64 0,96	32,97 11,97
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Marlatex"	m2	12,500	28,23 17,56	352,83 219,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 752,63
Inclusiv salariu						1 907,22
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2.000	3,57 3,51	7,14 7,02
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36.240	8,74 8,62	316,68 312,34
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat. la pereti	m2	36.240	12,59 4,47	456,17 161,96
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36.240	76,96 54,26	2 789,13 1 966,52
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36.240	2,64 0,96	95,59 34,70
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36.240	53,49 38,94	1 938,50 1 411,28
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslinura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36.240	18,37 6,38	665,88 231,36
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36.240	2,64 0,96	95,59 34,70
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitolui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36.240	45,05 35,11	1 632,54 1 272,46
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36.240	2,64 0,96	95,59 34,70
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36.240	28,23 17,56	1 022,92 636,23

1	2	3	4	5	6	7
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,09 3,19	141,84 63,84
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	2,840	12,60 4,47	35,77 12,70
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	26,89 21,07	317,34 248,59
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	18,37 6,38	52,18 18,13
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,840	67,40 31,63	191,43 89,82
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Suprator	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	22,52 17,56	63,97 49,86
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Suprator	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	28,23 17,56	80,17 49,86
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96 15,96	91,92 31,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						10 205,06
Inclusiv salariu						6 727,52
1.2.3. Pardosele						
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport, textil, mocheta, etc	m2	12,900	15,04 14,68	194,06 189,42
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	10,06 9,58	129,73 123,54
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	12,900	12,59 4,47	162,37 57,65
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	12,900	51,67 22,34	666,51 288,24
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelit": grosime 10mm	m2	12,900	85,41 7,47	1 101,78 96,37
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	86,36 35,11	1 114,07 452,95
79	CG09A1	Prijinița planca	m	1,100	98,90 22,35	108,79 24,58
Total Pardosele						3 477,31
Inclusiv salariu						1 232,75
Total Cab 316						16 435,00
Inclusiv salariu						9 867,49
1.3. Cab 317						
1.3.1. Tavan						
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,500	8,74 8,62	109,23 107,73
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	12,500	12,59 4,47	157,35 55,86

1	2	3	4	5	6	7
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	63,43 48,84	792,85 610,47
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	38,53 29,69	481,66 371,07
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	18,37 6,38	229,67 79,80
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,64 0,96	32,97 11,97
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Erandin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	45,05 35,11	563,10 438,90
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,64 0,96	32,97 11,97
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,500	28,23 17,56	352,83 219,45
Total Tavan						2 752,63
Inclusiv salariu						1 907,22
1.3.2. Pereti						
89	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,57 3,51	7,14 7,02
90	RpCJ35A	Destăceri de tencuieli interioare sau exterioare drăscuite la pereti	m2	36,240	8,74 8,62	316,68 312,34
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beionocontact" într-un strat, la pereti	m2	36,240	12,59 4,47	456,17 161,96
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar	m2	36,240	76,96	2 789,13

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			54,26	1 966,52
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,64 0,96	95,59 34,70
94	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	53,49 38,94	1 938,50 1 411,28
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	18,37 6,38	665,88 231,36
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,64 0,96	95,59 34,70
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitolui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	45,05 35,11	1 632,54 1 272,46
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,64 0,96	95,59 34,70
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Mitaltex"	m2	36,240	28,23 17,56	1 022,92 636,23
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevi	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,09 3,19	141,84 63,84
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoacocontact" într-un strat, la tavane	m2	2,840	12,60 4,47	35,77 12,70

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCJ06B	Reparatii de tencueli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	26,89 21,07	317,34 248,59
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	18,37 6,38	52,18 18,13
106	CF61A	Driseuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,840	67,40 31,63	191,43 89,82
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	22,52 17,56	63,97 49,86
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	28,23 17,56	80,17 49,86
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96 15,96	91,92 31,92
Total Pereti						10 205,06
Inclusiv salariu						6 727,52
1.3.3. Pardosele						
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	15,04 14,68	194,06 189,42
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	10,06 9,58	129,73 123,54
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	12,59 4,47	162,37 57,65

1	2	3	4	5	6	7
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fina	m2	12,900	51,67 22,34	666,51 288,24
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelin": grosime 10mm	m2	12,900	85,41 7,47	1 101,78 96,37
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	86,36 35,11	1 114,07 452,95
118	CG09A1	Prijinina planca	m	1,000	98,90 22,35	98,90 22,35
Total Pardosele						3 467,42
Inclusiv salariu						1 230,52
Total Cab 317						16 425,11
Inclusiv salariu						9 865,26
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,800	8,74 8,62	330,32 325,78
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,800	12,59 4,47	475,78 168,92
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	63,43 48,84	2 397,55 1 846,06
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,800	38,53 29,69	1 456,54 1 122,12
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu pracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	18,37 6,38	694,54 241,32

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,64 0,96	99,70 36,20
125	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	37,800	45,05 35,11	1 702,82 1 327,24
126	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,64 0,96	99,70 36,20
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,800	28,23 17,56	1 066,95 663,62
Total Tavan						8 323,90
Inclusiv salariu						5 767,46
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,57 3,51	21,43 21,07
129	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurite la pereti	m2	101,300	8,74 8,62	885,20 873,01
130	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu ciment "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	101,300	12,59 4,47	1 275,04 452,69
131	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	101,300	76,96 54,26	7 796,44 5 496,94
132	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,64 0,96	267,19 97,00
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despatori, preparare manuală a mortarului.	m2	101,300	53,49 38,94	5 418,59 3 944,87
134	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,300	18,37 6,38	1 861,29 646,70

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,64 0,96	267,19 97,00
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	101,300	45,05 35,11	4 563,38 3 556,85
137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,64 0,96	267,19 97,00
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Marlatex"	m2	101,300	28,23 17,56	2 859,30 1 778,42
139	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
140	RpCR25A	Vopsirea în culori de alei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv țevii	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau uși	m	61,800	7,09 3,19	438,29 197,27
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,840	12,59 4,47	136,46 48,45
143	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	47,000	26,84 21,07	1 261,65 990,16
144	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorțaj	m2	10,840	18,37 6,38	199,17 69,20
145	CF61A	Driscuire continuă a suprafețelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși	m2	10,840	67,41 31,63	730,73 342,88
146	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund	m2	10,840	2,64	28,59

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,96	10,37
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	22,52 17,56	244,16 190,31
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatis"	m2	10,840	28,23 17,56	305,98 190,31
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	45,96 15,96	275,76 95,76
Total Pereti						29 430,79
Inclusiv salariu						19 368,97
1.4.3. Pardosele						
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	15,04 14,68	586,68 572,64
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,000	10,06 9,58	392,18 373,46
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	39,000	12,59 4,47	490,88 174,28
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fina	m2	39,000	51,66 22,34	2 014,90 871,42
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	39,000	85,41 7,47	3 330,93 291,30
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC; in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,000	86,36 35,11	3 368,08 1 369,37
157	CG09A1	Prijinintaia planca	m	3,000	98,89	296,68

1	2	3	4	5	6	7
					22,34	67,03
Total Pardosele						10 480,33
Inclusiv salariu						3 719,50
Total Cab 318						48 235,02
Inclusiv salariu						28 855,93
		I.S. Cab 319 I.S.I. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare disecute la pereti sau tavane	m2	13,300	8,74	116,22
					8,62	114,62
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,300	12,59	167,40
					4,47	59,44
160	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	63,43	843,59
					48,84	649,54
161	CF53B k=3	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,300	38,53	512,49
					29,69	394,82
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	13,300	18,37	244,38
					6,38	84,91
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	2,64	35,09
					0,96	12,74
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitalui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	45,05	599,14
					35,11	466,99
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	2,64	35,09
					0,96	12,74
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,300	28,23	375,41
					17,56	233,49

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 928,81
Inclusiv salariu						2 029,29
1.5.2. Pereti						
167	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2.000	3,57 3,51	7,14 7,02
168	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti.	m2	37.800	8,74 8,62	330,32 325,78
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat. la pereti	m2	37.800	12,59 4,47	475,78 168,92
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37.800	76,96 54,26	2 909,23 2 051,18
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.800	2,64 0,96	99,70 36,20
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37.800	53,49 38,94	2 021,93 1 472,02
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37.800	18,37 6,38	694,54 241,32
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.800	2,64 0,96	99,70 36,20
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a ebitului pe baza de ipsos "Euvofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloznelor si tavanelor	m2	37.800	45,05 35,11	1 702,82 1 337,24
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.800	2,64 0,96	99,70 36,20
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	37.800	28,23 17,56	1 066,95 663,62

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,09 3,19	141,84 63,84
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	2,840	12,60 4,47	35,77 12,70
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drusecite, executate cu mortar de ciment-var marca 25-1, avind spoletii drepte, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	26,89 21,07	317,34 248,59
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipii cu amestec, inclusiv stratul de anonsaj	m2	2,840	18,37 6,38	52,18 18,13
184	CF61A	Druseuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,840	67,40 31,63	191,43 89,82
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	22,52 17,56	63,97 49,86
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64 0,95	7,49 2,71
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	28,23 17,56	80,17 49,86

1	2	3	4	5	6	7
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96 15,96	91,92 31,92
Total Pereti					10 597,14	
Inclusiv salariu					6 989,95	
1.5.3. Pardosele						
190	RpCK41C	Destăcerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	15,04 14,68	206,09 201,16
191	RpCK42A	Destăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,700	10,06 9,58	137,78 131,20
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,700	12,59 4,47	172,43 61,22
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drăscuita fin	m2	13,700	51,66 22,34	707,71 306,11
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,700	85,41 7,47	1 170,09 102,34
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,700	86,35 35,11	1 183,00 481,03
196	CG09A1	Prijinirea planca	m	1,000	98,90 22,35	98,90 22,35
Total Pardosele					3 676,00	
Inclusiv salariu					1 305,41	
Total Cab 319					17 201,95	
Inclusiv salariu					10 324,65	
1.6. Cab 320						
1.6.1. Tavan						
197	RpC135A	Destăceri de tencuieii interioare sau exterioare drăscuite la pereti sau tavane	m2	12,200	8,74 8,62	106,60 105,14

1	2	3	4	5	6	7
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocontakt" într-un strat, la tavane	m2	12,200	12,59 4,47	153,56 54,52
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortareului	m2	12,200	63,43 48,84	773,83 595,82
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortareului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,200	38,53 29,69	470,09 362,16
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,200	18,37 6,38	224,16 77,88
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	2,64 0,96	32,18 11,68
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,200	45,05 35,11	549,58 428,36
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	2,64 0,96	32,18 11,68
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" -	m2	12,200	28,23 17,56	344,35 214,18
Total Tavan						2 686,53
Inclusiv salariu						1 861,42
1.6.2. Pereti						
206	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,57 3,51	7,14 7,02
207	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drusecite la pereti	m2	35,640	8,74 8,62	311,43 307,16
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocontakt" într-un strat, la pereti	m2	35,640	12,59 4,47	448,62 159,28

1	2	3	4	5	6	7
209	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare selivșite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	35,640	76,96 54,26	2 742,96 1 933,97
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - cu grund Supraton	m2	35,640	2,64 0,96	94,00 34,12
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	35,640	53,49 38,94	1 906,40 1 387,91
212	CF17C	Diverse lucrări - strat de împăștătură din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de armosaj	m2	35,640	18,37 6,38	654,85 227,53
213	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - cu grund Supraton	m2	35,640	2,64 0,96	94,00 34,12
214	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	35,640	45,05 35,11	1 605,52 1 251,40
215	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - cu grund Supraton	m2	35,640	2,64 0,96	94,00 34,12
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	35,640	28,23 17,56	1 005,99 625,70
217	CF17D	Diverse lucrări - adăos de coloranți, material hidrotug, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
218	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv țevii	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau uși	m	20,000	7,09 3,19	141,84 63,84
220	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț	m2	2,840	12,60	35,77

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonocontakt" într-un strat, la tavane			4,47	12,70
221	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, druseite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având șpalerii drepte, între 15 - 25 cm lățime	m	11,800	26,89	317,34
					21,07	248,59
222	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslințare din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	18,37	52,18
					6,38	18,13
223	CF61A	Druseire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși	m2	2,840	67,40	191,43
					31,63	89,82
224	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor - cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
225	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	2,840	22,52	63,97
					17,56	49,86
226	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor - cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	28,23	80,17
					17,56	49,86
228	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96	91,92
					15,96	31,92
Total Pereti						10 054,24
Inclusiv salariu						6 626,58
1.6.3. Pardosele						
229	RpCK41C	Desfăcerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc	m2	12,600	15,04	189,54
					14,68	185,00
230	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	10,06	126,71
					9,58	120,66

1	2	3	4	5	6	7
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	12,600	12,59 4,47	158,60 56,31
232	CG01A	Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata druseata fina	m2	12,600	51,66 22,34	650,93 281,54
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	12,600	85,41 7,47	1 076,14 94,10
234	CG08A	Pardosele din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	86,36 35,11	1 088,19 442,41
235	CG09A1	Prijiniata planca	m	1,000	98,90 22,35	98,90 22,35
Total Pardosele						3 389,01
Inclusiv salariu						1 202,37
Total Cab 320						16 129,78
Inclusiv salariu						9 690,37
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare druseate la pereti sau tavane	m2	37,600	8,74 8,62	328,56 324,05
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	37,600	12,59 4,47	473,27 168,03
238	CF52B	Tencueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,600	63,43 48,84	2 384,87 1 836,29
239	CF53B k=3	Tencueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la ori CF52)	m2	37,600	38,53 29,69	1 448,83 1 116,18
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	37,600	18,37	690,86

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipii cu aracet, inclusiv stratul de antorsaj			6,38	240,01
241	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	2,64 0,96	99,18 36,01
242	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	37,600	45,05 35,11	1 693,80 1 320,21
243	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	2,64 0,96	99,18 36,01
244	CN06A	Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,600	28,23 17,56	1 061,30 660,11
Total Tavan						8 279,85
Inclusiv salariu						5 736,93
1.7.2. Pereti						
245	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,57 3,51	21,43 21,07
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	102,040	8,74 8,62	891,67 879,43
247	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	102,040	12,59 4,47	1 284,38 456,01
248	CF15A	Tencuiele interioare și exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	102,040	76,96 54,26	7 853,36 5 537,10
249	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,64 0,96	269,14 97,71
250	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	102,040	53,49 38,94	5 458,18 3 973,69

1	2	3	4	5	6	7
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,040	18,37 6,38	1 874,88 651,42
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,64 0,96	269,14 97,71
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,040	45,05 35,11	4 596,70 3 582,83
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,64 0,96	269,14 97,71
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	102,040	28,23 17,56	2 880,18 1 791,41
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevi	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,09 3,19	438,29 197,27
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,840	12,59 4,47	136,46 48,45
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul ucrurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spoletii drepte, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	26,84 21,07	1 261,65 990,16
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	18,37 6,38	199,17 69,20
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,840	67,41	730,73

1	2	3	4	5	6	7
					31,63	342,88
263	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64	28,59
					0,96	10,37
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	22,52	244,16
					17,56	190,31
265	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64	28,59
					0,96	10,37
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	28,23	305,98
					17,56	190,31
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	45,96	275,76
					15,96	95,76
Total Pereti						29 616,75
Inclusiv salariu						19 493,48
1.7.3. Pardosele						
268	RpCK41C	Destăcerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,800	15,04	583,67
					14,68	569,70
269	RpCK42A	Destăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,800	10,06	390,16
					9,58	371,34
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,800	12,59	488,37
					4,47	173,39
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	51,67	2 004,65
					22,34	866,95
272	CG56A	Saga din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	38,800	85,41	3 313,82
					7,47	289,80
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,800	86,36	3 350,78
					35,11	1 362,35

1	2	3	4	5	6	7
274	CG09A1	Prizimtas planca	m	3,000	98,89 22,34	296,68 67,03
Total Pardosele						10 428,13
Inclusiv salariu						3 700,76
Total Cab 322						48 324,73
Inclusiv salariu						28 931,17
		1.8. Cab 323 1.8.1. Tavan				
275	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,800	8,74 8,62	216,71 213,73
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	24,800	12,59 4,47	312,16 110,83
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,800	63,43 48,84	1 573,01 1 211,17
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,800	38,53 29,69	955,60 736,20
279	CF17C	Diverse lucrari 2 strat de impositura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,800	18,37 6,38	455,67 158,32
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	2,64 0,96	65,41 23,75
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,800	45,05 35,11	1 117,19 870,77
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	2,64 0,96	65,41 23,75
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	24,800	28,23	700,01

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Milatex"			17,56	435,39
Total Tavan						5 461,17
Inclusiv salariu						3 783,91
1.8.2. Pereti						
284	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,57 3,51	14,28 14,04
285	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,360	8,74 8,62	606,10 597,77
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,360	12,59 4,47	872,99 309,94
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M-100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,360	76,96 54,26	5 338,26 3 763,75
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,64 0,96	182,95 66,43
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,360	53,49 38,94	3 710,09 2 701,04
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	69,360	18,37 6,38	1 274,42 442,79
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,64 0,96	182,95 66,43
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Lurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,360	45,05 35,11	3 124,53 2 435,36
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,64 0,96	182,95 66,43

1	2	3	4	5	6	7
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,360	28,23 17,56	1 957,74 1 217,68
295	CF17D	Diverse lucrări - adăos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	63,43 2,23	63,43 2,23
296	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevi	m2	4,000	34,01 26,50	136,02 105,98
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau uși	m	36,800	7,09 3,19	260,99 117,47
298	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	6,840	12,59 4,47	86,12 30,58
299	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marea 25 T, având spațietii drepte, între 15 - 25 cm latime	m	29,400	26,80 21,07	787,99 619,38
300	CF17C	Diverse lucrări - strat de impastuire din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipiți cu aracei, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	18,37 6,38	125,68 43,67
301	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre și uși	m2	6,840	67,41 31,63	461,07 216,35
302	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,64 0,96	18,04 6,54
303	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	6,840	22,52 17,56	154,07 120,08
304	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,64 0,96	18,04 6,54
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea	m2	6,840	28,23 17,56	193,07 120,08

1	2	3	4	5	6	7
		"Matlatex"				
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4.000	45,96 15,96	183,84 63,84
Total Pereti						19 935,62
Inclusiv salariu						13 134,40
1.8.3. Pardosele						
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	15,04 14,68	385,10 375,88
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,600	10,06 9,58	257,43 245,14
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	25,600	12,59 4,47	322,22 114,40
310	CG01A	Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600	51,66 22,34	1 322,56 572,01
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	25,600	85,41 7,47	2 186,44 191,20
312	CG08A	Pardosele din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez. FARA COS PUI, LINOLEUM	m2	25,600	86,36 35,11	2 210,89 898,87
313	CG09A1	Prijiniata planca	m	2.000	98,89 22,34	197,79 44,69
Total Pardosele						6 882,43
Inclusiv salariu						2 442,19
Total Cab 323						32 279,22
Inclusiv salariu						19 360,50
1.9. Cab 324						
1.9.1. Tavan						
314	RpCJ35A	Deslaceri de tencuieii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,300	8,74	107,48

1	2	3	4	5	6	7
					8,62	106,00
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu ciart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,300	12,59	154,81
					4,47	54,97
316	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	63,43	780,16
					48,84	600,70
317	CF53B k=3	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,000	38,53	462,39
					29,69	356,23
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de armosaj	m2	12,300	18,37	226,00
					6,38	78,52
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	2,64	32,44
					0,96	11,78
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Autofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	45,05	554,09
					35,11	431,87
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	2,64	32,44
					0,96	11,78
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,300	28,23	347,18
					17,56	215,94
Total Tavan						2 696,99
Inclusiv salariu						1 867,79
1.9.2. Pereti						
323	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,57	7,14
					3,51	7,02
324	RpCJ35A	Destruieri de tencuiele interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	36,720	8,74	320,86
					8,62	316,46

1	2	3	4	5	6	7
325	CN51A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	36,720	12,59 4,47	462,20 164,10
326	CF15A	Tencușeli interioare și exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	36,720	76,97 54,26	2 826,20 1 992,57
327	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,64 0,96	96,87 35,18
328	CF50B	Tencușeli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,720	53,49 38,94	1 964,16 1 429,95
329	CF17C	Diverse lucrări - strat de împășlătură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,720	18,37 6,38	674,70 234,42
330	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,64 0,96	96,87 35,18
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	36,720	45,05 35,11	1 654,16 1 289,31
332	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,64 0,96	96,87 35,18
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,720	28,23 17,56	1 036,47 644,66
334	CF17D	Diverse lucrări - adăos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
335	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv revii	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau uși	m	20,000	7,09	141,84

1	2	3	4	5	6	7
					3,19	63,84
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	2,840	12,60	35,77
					4,47	12,70
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spațtii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	11,800	26,89	317,34
					21,07	248,59
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amecet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	18,37	52,18
					6,38	18,13
340	CF61A	Driseuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,840	67,40	191,43
					31,63	89,82
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitalui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	22,52	63,97
					17,56	49,86
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Mullatex"	m2	2,840	28,23	80,17
					17,56	49,86
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96	91,92
					15,96	31,92
Total Pereti						10 325,83
Inclusiv salariu						6 808,28
1.9.3. Pardosele						
346	RpCK41C	Destacarea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetă, etc	m2	12,700	15,04	191,05
					14,68	186,48
347	RpCK42A	Destacarea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	10,06	127,72

1	2	3	4	5	6	7
					9.58	121.62
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu evar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	12.59	159.84
					4.47	56.75
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drusecita fin	m2	12,700	51.66	656.05
					22.34	283.77
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	85.41	1 084.70
					7.47	94.87
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazarile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,700	86.36	1 096.79
					35.11	445.92
352	CG09A1	Prijinitaia planca	m	1,000	98.90	98.90
					22.35	22.35
Total Pardosele						3 415,05
Inclusiv salariu						1 211,76
Total Cab 324						16 437,87
Inclusiv salariu						9 887,83
1.10. Cab 325						
1.10.1. Tavan						
353	RpCJ35A	Destacari de tencuiele interioare sau exterioare drusecite la pereti sau tavane	m2	38,600	8.74	337.30
					8.62	332.67
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu evar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,600	12.59	485.85
					4.47	172.50
355	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,600	63.43	2 448.31
					48.84	1 885.13
356	CF53B K=3	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm. (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,600	38.53	1 487.36
					29.69	1 145.86

1	2	3	4	5	6	7
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,600	18,37 6,38	709,23 246,42
358	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	2,64 0,96	101,81 36,96
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,600	45,05 35,11	1 738,85 1 355,32
360	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	2,64 0,96	101,81 36,96
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	38,600	28,23 17,56	1 089,52 677,66
Total Tavan						8 500,04
Inclusiv salariu						5 889,48
1.10.2. Pereti						
362	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,57 3,51	14,28 14,04
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereti	m2	101,320	8,74 8,62	885,36 873,20
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,320	12,59 4,47	1 275,31 452,79
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilsite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,320	76,96 54,26	7 798,08 5 498,03
366	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,64 0,96	267,26 97,04
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	101,320	53,49 38,94	5 419,63 3 945,63

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparate manuala a mortarului.				
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amacet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,320	18,37 6,38	1 861,66 646,83
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,64 0,96	267,26 97,04
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Furofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,320	45,05 35,11	4 564,28 3 537,35
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,64 0,96	267,26 97,04
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,320	28,23 17,56	2 859,86 1 778,77
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofig, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de alba a corparilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevi	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,09 3,19	438,29 197,27
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,840	12,59 4,47	136,46 48,45
377	RpCJ06B	Reparatii de tencueli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	26,84 21,07	1 261,65 990,16
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amacet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	18,37 6,38	199,17 69,20

1	2	3	4	5	6	7
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,840	67,41 31,63	730,73 342,88
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Euxofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	22,52 17,56	244,16 190,31
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	28,23 17,56	305,98 190,31
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	45,96 15,96	275,76 95,76
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe gherniele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,400	59,27 57,45	142,25 137,89
Total Pereti						29 571,04
Inclusiv salariu						19 503,24
1.10.3. Pardosele						
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,800	15,04 14,68	598,73 584,40
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,800	10,06 9,58	400,22 381,12
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,800	12,59 4,47	500,96 177,86
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,800	51,67 22,34	2 056,31 889,29

1	2	3	4	5	6	7
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,800	85,41 7,47	3 399,24 297,27
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preuadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,800	86,36 35,11	3 437,02 1 397,46
392	CG09AI	Prijiniata planca	m	3,000	98,89 22,34	296,68 67,03
Total Pardusele						10 689,16
Inclusiv salariu						3 794,43
Total Cab 325						48 760,24
Inclusiv salariu						29 187,15
		I.11. Cab 326				
		I.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Destăceri de tencuieli interioare sau exteriore drăseuite la pereti sau tavane	m2	25,600	8,74 8,62	223,70 220,63
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonococontact" într-un strat, la tavane	m2	25,600	12,59 4,47	322,22 114,40
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortărului	m2	25,600	63,43 48,84	1 623,74 1 250,24
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortărului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	38,53 29,69	986,44 759,95
397	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslirare din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de armosaj	m2	25,600	18,37 6,38	470,37 163,43
398	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	2,64 0,96	67,52 24,51

1	2	3	4	5	6	7
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600	45.05 35.11	1 153.23 898.87
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	2.64 0.96	67.52 24.51
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Marlatex"	m2	25,600	28.23 17.56	722.58 449.43
Total Tavan						5 637,32
Inclusiv salariu						3 905,97
I.11.2. Pereti						
402	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3.57 3.51	14.28 14.04
403	RpCJ35A	Destăceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	69,060	8.74 8.62	603.47 595.18
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,060	12.59 4.47	869.23 308.60
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafate plane	m2	69,060	76.96 54.26	5 315.16 3 747.47
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2.64 0.96	182.16 66.14
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,060	53.49 38.94	3 694.05 2 689.36
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,060	18.37 6.38	1 268.91 440.88
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2.64 0.96	182.16 66.14

1	2	3	4	5	6	7
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,060	45,05 35,11	3 111,02 2 424,84
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2,64 0,96	182,16 66,14
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,060	28,23 17,56	1 949,29 1 212,42
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,000	63,43 2,23	63,43 2,23
414	RpCR25A	Vopsirea la calori de alci a corpurilor de radiatoare de calarifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	34,01 26,50	136,02 105,98
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	7,09 3,19	357,44 160,88
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	6,840	12,59 4,47	86,12 30,58
417	RpCJ06B	Reparatii de tenenieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	26,80 21,07	787,99 619,38
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	18,37 6,38	125,68 43,67
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (teneniela de un strat) cu antestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,840	67,41 31,63	461,07 216,35
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,64 0,96	18,04 6,54
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	6,840	22,52	154,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,56	120,08
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grundul Supraton	m2	6,840	2,64	18,04
					0,96	6,54
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Multatex"	m2	6,840	28,23	193,07
					17,56	120,08
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	45,96	183,84
					15,96	63,84
Total Pereti						19 956,70
Inclusiv salariu						13 127,36
1.11.3. Pardosele						
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetă, etc	m2	26,400	15,04	397,14
					14,68	387,64
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,400	10,06	265,47
					9,58	252,80
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	26,400	12,59	332,30
					4,47	117,98
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	51,67	1 363,97
					22,34	589,88
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	26,400	85,41	2 254,80
					7,47	197,20
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,400	86,36	2 279,88
					35,11	926,96
431	CG09A1	Prizinaia planca	m	2,000	98,89	197,79
					22,34	44,69
Total Pardosele						7 091,35

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 517,15
Total Cab 326						32 685,37
Inclusiv salariu						19 550,48
1.12. Cab 327						
1.12.1. Tavan						
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare (discute la pereti sau tavane	m2	13,000	8,74 8,62	113,60 112,04
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,000	12,59 4,47	163,62 58,09
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,000	63,43 48,84	824,57 634,89
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,000	38,53 29,69	500,92 385,91
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,000	18,37 6,38	238,86 82,99
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	2,64 0,96	34,29 12,45
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Iurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,000	45,05 35,11	585,62 456,45
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	2,64 0,96	34,29 12,45
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Marlatex"	m2	13,000	28,23 17,56	366,94 228,23
Total Tavan						2 862,71

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 983,50
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2.000	3,57 3,51	7,14 7,02
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecate la pereti	m2	37.200	8,74 8,62	325,06 320,60
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocontact" într-un strat, la pereti	m2	37.200	12,59 4,47	468,23 166,24
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37.200	76,96 54,26	2 863,07 2 018,62
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.200	2,64 0,96	98,12 35,62
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37.200	53,49 38,94	1 989,85 1 448,66
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37.200	18,37 6,38	683,51 237,48
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.200	2,64 0,96	98,12 35,62
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37.200	45,05 35,11	1 675,78 1 306,16
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37.200	2,64 0,96	98,12 35,62
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Mallates"	m2	37.200	28,23 17,56	1 050,00 653,08
452	CF17D	Diverse lucrari - adans de colorant, material hidrofig, etc.	kg	0,500	63,44	31,72

1	2	3	4	5	6	7
					2,24	1,12
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2.000	34,01	68,01
					26,50	52,99
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,09	141,84
					3,19	63,84
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	2,840	12,60	35,77
					4,47	12,70
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuie interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spoletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	11.800	26,89	317,34
					21,07	248,59
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	18,37	52,18
					6,38	18,13
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,840	67,40	191,43
					31,63	89,82
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	22,52	63,97
					17,56	49,86
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,64	7,49
					0,95	2,71
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	28,23	80,17
					17,56	49,86
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2.000	45,96	91,92
					15,96	31,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						10 446,33
Inclusiv salariu						6 888,97
1.12.3. Pardosele						
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	15,04 14,68	189,54 185,00
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	10,06 9,58	126,71 120,66
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	12,600	12,59 4,47	158,60 56,31
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin	m2	12,600	51,66 22,34	650,93 381,54
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	85,41 7,47	1 076,14 94,10
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez. FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	86,36 35,11	1 088,19 442,41
470	CG09A1	Prijiniția planca	m	1,000	98,90 22,35	98,90 22,35
Total Pardosele						3 389,01
Inclusiv salariu						1 202,37
Total Cab 327						16 698,05
Inclusiv salariu						10 074,84
1.13. Cab 328						
1.13.1. Tavan						
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,74 8,62	332,06 327,50
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	38,000	12,59 4,47	478,29 169,81
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	38,000	63,43	2 410,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			48,84	1 855,83
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,000	38,53 29,69	1 464,24 1 128,05
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amoraj	m2	38,000	18,37 6,38	698,21 242,59
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	2,64 0,96	100,23 36,39
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	45,05 35,11	1 711,82 1 334,25
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	2,64 0,96	100,23 36,39
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlares"	m2	38,000	28,23 17,56	1 072,59 667,13
Total Tavan						8 367,92
Inclusiv salariu						5 797,94
1.13.2. Pereti						
480	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,57 3,51	21,43 21,07
481	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	101,460	8,74 8,62	886,60 874,42
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,460	12,59 4,47	1 277,05 453,39
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	101,460	76,96 54,26	7 808,81 5 505,62

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,64 0,96	267,61 97,16
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,460	53,49 38,94	5 427,13 3 951,09
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitara din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipii cu aracet, inclusiv stratul de anersaj	m2	101,460	18,37 6,38	1 864,23 647,72
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,64 0,96	267,61 97,16
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,460	45,05 35,11	4 570,57 3 562,46
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,64 0,96	267,61 97,16
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,460	28,23 17,56	2 863,81 1 781,23
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofig, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,09 3,19	438,29 197,27
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,840	12,59 4,47	136,46 48,45
495	RpC106B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocnilor si pervazurilor, la usi si	m	47,000	26,84	1 261,65

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			21,07	990,16
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipii cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	18,37 6,38	199,17 69,20
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tenciala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,840	67,41 31,63	730,73 342,88
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	22,52 17,56	244,16 190,31
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	28,23 17,56	305,98 190,31
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	45,96 15,96	275,76 95,76
Total Pereti						29 471,01
Inclusiv salariu						19 395,87
1.13.3. Pardosele						
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,200	15,04 14,68	589,69 575,58
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,200	10,06 9,58	394,20 375,38
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,200	12,59 4,47	493,41 175,18
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	39,200	51,66	2 025,15

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisenita fin			22,34	875,89
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,200	85,41	3 348,00
					7,47	292,80
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu pronadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,200	86,36	3 385,34
					35,11	1 376,39
509	CG09A1	Prijinitaia planca	m	3,000	98,89	296,68
					22,34	67,03
Total Pardoscle						10 532,47
Inclusiv salariu						3 738,25
Total Cab 328						48 371,40
Inclusiv salariu						28 932,06
		1.14, Cab 329 1.14.1, Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisenite la pereti sau tavane	m2	37,300	8,74	325,94
					8,62	321,46
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beionocontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,300	12,59	469,48
					4,47	166,69
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,300	63,43	2 365,84
					48,84	1 821,64
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm. (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,300	38,53	1 437,26
					29,69	1 107,27
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslinura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a., lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,300	18,37	685,35
					6,38	238,12
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	37,300	2,64	98,38

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,96	35,72
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,300	45,05	1 680,29
					35,11	1 309,67
517	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	2,64	98,38
					0,96	35,72
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,300	28,23	1 052,83
					17,56	654,84
Total Tavan						8 213,75
Inclusiv salariu						5 691,13
I.14.2. Pereti						
519	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,57	21,43
					3,51	21,07
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,380	8,74	877,18
					8,62	865,13
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,380	12,59	1 263,46
					4,47	448,57
522	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,380	76,96	7 725,57
					54,26	5 447,02
523	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,64	264,75
					0,96	96,11
524	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,380	53,49	5 369,37
					38,94	3 909,05
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitara din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,380	18,37	1 844,38
					6,38	640,83

1	2	3	4	5	6	7
526	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,64 0,96	264,75 96,11
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	100,380	45,05 35,11	4 521,94 3 524,88
528	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,64 0,96	264,75 96,11
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Maflatex"	m2	100,380	28,23 17,56	2 833,33 1 762,27
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
531	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevi	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
532	CK26D	Baghete din alumininiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,09 3,19	438,29 197,27
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,840	12,59 4,47	136,46 48,45
534	RpC106B	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul ucrilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marea 25 T, avind șpaleții drepti, între 15 - 25 cm latime	m	47,000	26,84 21,07	1 261,65 990,16
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	18,37 6,38	199,17 69,20
536	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi	m2	10,840	67,41 31,63	730,73 342,88
537	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37

1	2	3	4	5	6	7
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	22,52 17,56	244,16 190,31
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,64 0,96	28,59 10,37
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	28,23 17,56	305,98 190,31
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	45,96 15,96	275,76 95,76
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,400	59,27 57,45	142,25 137,89
Total Pereti						29 341,71
Inclusiv salariu						19 352,10
1.14.3. Pardosele						
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,500	15,04 14,68	579,16 565,30
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	10,06 9,58	387,16 368,68
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,500	12,59 4,47	484,59 172,05
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	51,66 22,34	1 989,06 860,24
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelie": grosime 10mm	m2	38,500	85,41 7,47	3 288,20 287,57
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in	m2	38,500	86,36 35,11	3 324,72 1 351,81

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
549	CG09A1	Prijininaia planca	m	3,000	98.89 22.34	296.68 67.03
Total Pardosele						10 349,57
Inclusiv salariu						3 672,68
Total Cab 329						47 905,03
Inclusiv salariu						28 715,91
		1.15. Coridor 1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	14,000	3.57 3.51	50.00 49.16
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,000	6.71 0.77	2 347.13 268.13
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,000	6.41 3.51	2 243.92 1 228.92
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,000	165.76 81.40	38 788.07 19 046.66
554	RpCO36C	Instalarea unui element de toc la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (участокка бруса для участка проема)	buc	26,000	98.55 51.07	2 562.35 1 327.87
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	18.37 6.38	1 102.44 383.04
556	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	2.64 0.96	617.20 224.08
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Luxifin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,000	45.05 35.11	10 541.25 8 216.21

1	2	3	4	5	6	7
558	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor - cu grund Supraton	m2	234,000	2,64 0,96	617,20 224,08
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	234,000	28,23 17,56	6 604,88 4 108,10
560	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	63,43 2,23	190,30 6,70
561	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv țevi	m2	6,000	34,00 26,49	204,02 158,96
562	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 200x200	buc	14,000	45,96 15,96	643,44 223,44
563	CK18A	Montarea băghetelor din laminat b=200mm (некопаный нос по стене)	m	49,000	46,98 9,58	2 301,97 469,22
Total Pereti						68 814,17
Inclusiv salariu						35 934,57
1.15.2. Tavan						
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,000	30,00 30,00	600,10 600,10
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,200	175,27 70,22	8 097,66 3 244,35
Total Tavan						8 697,76
Inclusiv salariu						3 844,45
1.15.3. Usi						
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	19,650	13,40 13,40	263,40 263,40
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	62,400	13,41 13,41	836,56 836,56
568	CK25A	Usi confecționate din profiluri din	m2	19,650	1 411,75	27 740,97

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice - inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)			25,85	508,04
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcoana, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	62,400	59,27 57,46	3 698,51 3 585,25
570	CF18A	Placare perete cu placel din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a., in incaperi cu umiditate normala (in coridor) etc.	m2	30,600	73,40 22,34	2 245,89 683,73
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	18,37 6,38	308,68 107,25
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	180,000	7,09 3,19	1 276,56 574,56
573	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	2,64 0,96	80,71 29,30
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	22,52 17,56	689,25 537,22
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	2,64 0,96	80,71 29,30
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	30,600	28,23 17,56	863,71 537,21
577	CK18B	Montarea baghetelor la lembrari din mase plastice (in coridor)	m	168,000	30,92 16,60	5 193,79 2 788,53
Total Usi						43 278,74
Inclusiv salariu						10 480,35

1	2	3	4	5	6	7
		I.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,400	8,16 7,98	231,74 226,63
579	CH4A	Elemente liniere din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,800	54,15 15,96	3 075,73 906,53
Total Pardosele						3 307,47
Inclusiv salariu						1 133,16
Total Coridor						124 098,14
Inclusiv salariu						51 392,53
		I.16. Etaj I				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejuririlor metalice etc	kg	285,000	1,54 1,28	438,26 363,88
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,000	819,85 28,73	15 577,11 545,83
Total Etaj I						16 015,37
Inclusiv salariu						909,71
		I.17. Cab 504				
		I.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisedite la pereti sau tavane	m2	36,500	8,74 8,62	318,95 314,57
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	36,500	12,59 4,47	459,40 163,11
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	63,43 48,84	2 315,11 1 782,57
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,500	38,53 29,69	1 406,43 1 083,52
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura	m2	36,500	18,37	670,66

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,38	233,02
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	2,64 0,96	96,26 34,95
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500	45,05 35,11	1 644,26 1 281,59
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	2,64 0,96	96,26 34,95
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,500	28,23 17,56	1 030,24 640,79
Total Tavan						8 037,57
Inclusiv salariu						5 569,07
1.17.2. Pereti						
591	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,57 3,51	7,14 7,02
592	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	86,900	8,74 8,62	759,37 748,94
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,900	12,59 4,47	1 093,79 388,34
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,900	76,96 54,26	6 688,17 4 715,54
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,64 0,96	229,22 83,22
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,900	53,49 38,94	4 648,31 3 384,09

1	2	3	4	5	6	7
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,900	18,37 6,38	1 596,70 554,77
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,64 0,96	229,22 83,22
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,900	45,05 35,11	3 914,68 3 051,23
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,64 0,96	229,22 83,22
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Maflatex"	m2	86,900	28,23 17,56	2 452,85 1 525,62
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofig, etc.	kg	1,500	63,43 2,23	95,15 3,35
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	34,01 26,50	136,02 105,98
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior in doua straturi	m2	9,600	56,96 36,39	546,85 349,33
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,09 3,19	141,84 63,84
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	45,96 15,96	91,92 31,92
Total Pereti						22 860,45
Inclusiv salariu						15 179,63
1.17.3. Pardosele						
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,500	15,04 14,68	549,08 535,94

1	2	3	4	5	6	7
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,500	10,06 9,58	367,04 349,52
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	36,500	12,59 4,47	459,40 163,11
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața druseșita fin	m2	36,500	51,66 22,34	1 885,74 815,56
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,500	85,41 7,47	3 117,39 272,63
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prânzălez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,500	86,36 35,11	3 151,99 1 281,59
613	CG09A1	Prijinița planșă	m	2,000	98,89 22,34	197,79 44,69
Total Pardosele						9 728,43
Inclusiv salariu						3 463,04
Total Cab 504						40 626,45
Inclusiv salariu						24 211,74
		1.18, WC etaj 3 1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencușii interioare sau exterioare druseșite la pereti sau tavane	m2	15,130	8,74 8,62	132,21 130,40
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	15,130	12,59 4,47	190,44 67,61
616	CF52B	Tencușii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,130	63,43 48,84	959,66 738,92
617	CF53B k=3	Tencușii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	15,130	38,53 29,69	583,01 449,15

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,130	18,37 6,38	277,99 96,59
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	2,64 0,96	39,90 14,49
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitalui pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,130	45,05 35,11	681,57 531,24
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	2,64 0,96	39,90 14,49
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	15,130	28,23 17,56	427,08 265,64
Total Tavan						3 331,76
Inclusiv salariu						2 308,53
1.18.2. Pereti						
623	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	1,000	3,57 3,51	3,57 3,51
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ...)	m2	3,800	13,41 13,41	50,94 50,94
625	RpCO56B	Demontari: lambriari la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,800	30,00 30,00	144,02 144,02
626	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faiana, gresie, ceramica	m2	26,900	51,25 51,07	1 378,68 1 373,84
627	RpCJ55A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare disecute la pereti sau tavane	m2	68,700	8,74 8,62	600,33 592,09
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с необходимом монтажем)	m2	1,770	5,10 5,10	9,03 9,03

1	2	3	4	5	6	7
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,770	5,10 5,10	9,03 9,03
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	68,700	12,59 4,47	864,72 307,01
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	76,96 54,26	5 287,44 3 727,94
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,64 0,96	105,34 38,24
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	53,49 38,94	2 136,42 1 555,37
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	18,37 6,38	733,86 254,98
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,64 0,96	105,34 38,24
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	45,05 35,11	1 799,23 1 402,38
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,64 0,96	105,34 38,24
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Milkatex"	m2	39,940	28,23 17,56	1 127,35 701,19
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofeq, etc.	kg	0,500	63,44 2,24	31,72 1,12
640	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	28,760	218,34 78,20	6 279,40 2 249,14

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
641	CII4C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,000	47.66 9.58	238.31 47.88
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	10,000	30.91 16.60	309.15 165.98
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	35,000	7.09 3.19	248.22 111.72
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	5,000	12.59 4.47	62.93 22.34
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuiala interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spațiu drepti, între 15 - 25 cm latime	m	5,000	26.84 21.07	134.22 105.33
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de antorsaj	m2	5,000	18.37 6.38	91.87 31.92
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	5,000	67.41 31.63	337.06 158.16
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Suprator	m2	5,000	2.64 0.96	13.19 4.79
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	22.52 17.56	112.62 87.78
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Suprator	m2	5,000	2.64 0.96	13.19 4.79
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea	m2	5,000	28.23 17.56	141.13 87.78

1	2	3	4	5	6	7
		"Matlutex"				
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,000	45,96 15,96	45,96 15,96
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti disparitori pentru cabine WC)	m2	5,940	963,64 30,64	5 724,00 182,01
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 461,75 25,85	2 777,33 49,12
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,800	1 361,76 25,86	6 536,43 124,11
656	RpH301A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda bu	m2	1,770	1 244,89 30,01	2 203,46 53,11
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,000	34,01 26,50	68,01 52,99
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000	45,83 12,77	183,32 51,07
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	16,95 9,57	67,78 38,30
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,000	24,22 8,62	96,87 34,47
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	964,97	964,97

1	2	3	4	5	6	7
					15,96	15,96
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"	buc	1,000	68,19	68,19
					3,19	3,19
663	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă,	buc	6,000	15,59	93,53
					4,79	28,73
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet Tur tip colțar M Dy=15mm	buc	1,000	68,99	68,99
					5,75	5,75
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Robinet Retur tip colțar M Dy=15mm	buc	1,000	68,99	68,99
					5,75	5,75
666	GD12A	Legătura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1,000	474,01	474,01
					474,01	474,01
Total Pereti						41 915,49
Inclusiv salariu						14 459,31
1.18.3. Pardosele						
667	RpCK41C	Desfăcerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc	m2	15,130	15,04	227,61
					14,68	222,16
668	RpCK42C	Desfăcerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,750	25,50	223,14
					24,90	217,88
669	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,750	10,05	87,96
					9,57	83,76
670	CN54A	Aplicarea mantale a grindului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	15,130	12,59	190,44
					4,47	67,61
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	15,130	51,66	781,59
					22,34	338,06
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe mai mari de 16 m2	m2	15,130	203,15	3 073,60
					79,80	1 207,40

1	2	3	4	5	6	7
673	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400	54,15 15,96	454,84 134,06
Total Pardoseli						5 039,18
Inclusiv salariu						2 270,93
1.18.4. Lucrari tehnice sanitare						
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	30,32 30,32	30,32 30,32
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	35,11 35,11	35,11 35,11
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	35,99 9,89	143,97 39,58
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (litinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	14,22 8,62	170,62 103,42
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (litinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,000	24,22 8,62	72,66 25,86
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	894,21 60,65	894,21 60,65
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	572,67 52,67	572,67 52,67
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 329,28 134,06	2 658,55 268,13
682	RpSB10C	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata	m	1,000	53,76	53,76

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.			22,34	22,34
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Cot d=50mm	buc	2,000	29,88 15,32	59,76 30,64
684	RpSB10E	Montarea teii din PVC replastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	65,58 27,45	131,16 54,90
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	51,82 21,07	207,27 84,27
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (vizita) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	54,81 12,13	54,81 12,13
Total Lucrari tehnice sanitare						5 084,87
Inclusiv salariu						820,02
Total WC etaj 3						55 371,30
Inclusiv salariu						19 858,79
1.19. Lucrari diverse						
687	RpCH27A	Confectii dulgheresii - jgheab din lemn pentru evacuarea mlozului din camere	m	7,000	192,39 71,82	1 346,76 502,74
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	141,72 141,72	12 046,61 12 046,61
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,000	35,43 35,43	1 700,70 1 700,70
690	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	48,000	69,96 0,00	3 358,08 0,00
Total Lucrari diverse						18 452,15

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						14 250,05
Total Lucrari de constructie						696 655,31
Inclusiv salariu						375 590,60
2. Lucrari electrice						
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	65,000	7,02	456,46
					7,02	456,46
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, prize)	buc	90,000	1,92	172,37
					1,92	172,37
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,000	44,28	5 003,16
					15,64	1 767,41
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc	33,000	69,34	2 288,26
					45,33	1 495,77
695		Doze pentru intreruptor	buc	66,000	3,00	198,00
					0,00	0,00
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LEDcu 2 lampi	buc	65,000	181,12	11 772,70
					48,52	3 153,70
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,000	62,54	8 129,94
					4,79	622,44
Total Lucrari electrice						28 020,89
Inclusiv salariu						7 668,15
Cheltuieli directe			lei			724 676,20
Asigurarea sociala si medecala			22,50 %			86 233,22
Cheltuieli de transport			3,00 %			10 017,99
Total			100,00 +			820 927,41
Cheltuieli de regie			4,00 %			32 837,10
Total			100,00 +			853 764,51
Beneficiu de deviz			3,00 %			25 612,94
Total			100,00 +			879 377,45

TVA

20,00 %

175 875,49

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 055 252,9

4

469 491,97

Intocmit

VSN CONS" SRL

(functie, semnatura)

Verificat

0

(functie, semnatura)