

**Lucrari de reparatie a
trotuarelor din str.P.Zadnipru
(tronsonul intre str.Sadoveanu
cu str.Mircea cel Batrin si
str.Nicolae Milescu Spataru
partial) din sectorul Ciocana.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 067 892,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	138,200	89,422 22,040	12 358,068 3 045,928
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (148.44 m)	m3	77,870	284,620 121,600	22 163,332 9 468,992
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	150,570	27,360 27,360	4 119,656 4 119,656
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	73,100	39,520 39,520	2 888,912 2 888,912
5	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,075	2 895,200 0,000	217,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	377,800	27,806 10,868	10 505,080 4 105,900
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	0,176	2 529,545 0,000	445,200 0,000
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	4,660	873,618 0,000	4 071,060 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	782,400	27,360 0,000	21 406,320 0,000
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				78 174,768 23 629,388
		1.2. Tronson 2-3				
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	49,100	89,420 22,040	4 390,524 1 082,164
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (46.0 m)	m3	85,600	284,622 121,600	24 363,660 10 408,960
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	476,700	39,520 39,520	18 839,184 18 839,184
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	391,600	27,806 10,868	10 888,704 4 255,924
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	2,180	27,776 10,877	60,552 23,712
15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	0,120	2 527,000 0,000	303,240 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol				
16	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	4,880	873,566 0,000	4 263,000 0,000
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	794,400	27,360 0,000	21 734,640 0,000
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,160	13,785 0,000	43,560 0,000
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				84 887,064 34 609,944
		1.3. Tronson 3-4				
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	125,400	89,421 22,040	11 213,416 2 763,816
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (112.35 m)	m3	117,200	284,624 121,600	33 357,900 14 251,520
21	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2	27,860	27,361 27,361	762,280 762,280
22	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	644,150	39,520 39,520	25 456,808 25 456,808
23	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m/strat de nisip	100 m3	0,014	2 880,000 0,000	40,320 0,000
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	534,200	27,806 10,868	14 853,856 5 805,716
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	2,180	27,776 10,877	60,552 23,712

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	0,168	2 527,500 0,000	424,620 0,000
27	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	6,632	873,628 0,000	5 793,900 0,000
28	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 091,000	27,360 0,000	29 849,760 0,000
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,160	13,785 0,000	43,560 0,000
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				121 856,972 49 063,852
		1.4. Tronson 4-5				
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	132,100	89,418 22,040	11 812,084 2 911,484
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (123.48 m)	m3	123,300	284,623 121,600	35 093,980 14 993,280
32	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2	16,380	27,356 27,356	448,096 448,096
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	577,310	39,520 39,520	22 815,352 22 815,352
34	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m/strat de nisip	100 m3	0,008	2 887,500 0,000	23,100 0,000
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	559,700	27,806 10,868	15 563,152 6 082,812

1	2	3	4	5	6	7
36	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	2,180	27,776 10,877	60,552 23,712
37	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	0,594	2 528,485 0,000	1 501,920 0,000
38	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	6,930	873,576 0,000	6 053,880 0,000
39	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 209,400	27,360 0,000	33 089,040 0,000
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,160	13,785 0,000	43,560 0,000
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				126 504,716 47 274,736
		1.5. Tronson 5-6				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	65,900	89,425 22,040	5 893,076 1 452,436
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3	65,800	284,623 121,600	18 728,220 8 001,280
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	410,870	39,520 39,520	16 237,552 16 237,552
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	294,800	27,806 10,868	8 197,176 3 203,856
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	1,630	27,661 10,864	45,088 17,708

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	1,082	2 528,540 0,000	2 735,880 0,000
47	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	3,690	873,577 0,000	3 223,500 0,000
48	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	741,740	27,360 0,000	20 293,920 0,000
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,360	13,729 0,000	32,400 0,000
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				75 386,812 28 912,832
		1.6. Tronson 6-7				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,000	89,420 22,040	9 836,200 2 424,400
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3	69,600	284,620 121,600	19 809,540 8 463,360
52	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2	152,570	27,360 27,360	4 174,376 4 174,376
53	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	388,650	39,520 39,520	15 359,448 15 359,448
54	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,076	2 895,789 0,000	220,080 0,000
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	356,620	27,805 10,868	9 915,932 3 875,772

1	2	3	4	5	6	7
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	1,100	27,593 10,847	30,352 11,932
57	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	0,386	2 528,705 0,000	976,080 0,000
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,330	494,680 418,000	657,925 555,940
59	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	4,433	873,634 0,000	3 872,820 0,000
60	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	777,540	27,360 0,000	21 273,480 0,000
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,600	13,725 0,000	21,960 0,000
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				86 148,193 34 865,228
		1.7. Tronson 7-8				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,900	89,431 22,040	2 495,116 614,916
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3	2,840	284,586 121,600	808,224 345,344
64	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2	49,200	27,360 27,360	1 346,112 1 346,112
65	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,270	39,518 39,518	603,440 603,440

1	2	3	4	5	6	7
66	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,025	<u>2 889,600</u> 0,000	<u>72,240</u> 0,000
67	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	21,750	<u>27,805</u> 10,867	<u>604,760</u> 236,360
68	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	0,500	<u>27,872</u> 10,792	<u>13,936</u> 5,396
69	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	0,085	<u>2 529,882</u> 0,000	<u>215,040</u> 0,000
70	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	0,278	<u>873,237</u> 0,000	<u>242,760</u> 0,000
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	61,040	<u>27,360</u> 0,000	<u>1 670,040</u> 0,000
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,730	<u>13,808</u> 0,000	<u>10,080</u> 0,000
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				8 081,748 3 151,568
		1.8. Tronson 8-9				
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	105,200	<u>89,419</u> 22,040	<u>9 406,908</u> 2 318,608
74	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3	15,900	<u>284,624</u> 121,600	<u>4 525,520</u> 1 933,440

1	2	3	4	5	6	7
75	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2	261,110	27,360 27,360	7 144,000 7 144,000
76	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	67,930	39,520 39,520	2 684,624 2 684,624
77	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,130	2 894,769 0,000	376,320 0,000
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	129,500	27,805 10,868	3 600,768 1 407,368
79	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3	2,180	27,776 10,877	60,552 23,712
80	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3	1,383	2 528,503 0,000	3 496,920 0,000
81	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3	1,640	873,549 0,000	1 432,620 0,000
82	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	475,600	27,360 0,000	13 012,560 0,000
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,160	13,785 0,000	43,560 0,000
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				45 784,352 15 511,752
		Total Demontari Inclusiv salariu				626 824,625 237 019,300
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Tip Ap-2 (156.52 m2)				
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,565	1 157,282 686,282	1 811,147 1 074,032
85	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	23,500	501,260 95,760	11 779,610 2 250,360
86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	18,800	601,260 95,760	11 303,688 1 800,288
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	156,520	276,304 45,296	43 247,083 7 089,736
		Total Tip Ap-2 (156.52 m2)				
		Inclusiv salariu				68 141,528
		2.1.2. Tip Ap-1 (639.31 m2)				
88	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,400	1 157,280 686,280	7 406,592 4 392,192
89	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	95,900	501,260 95,760	48 070,834 9 183,384

1	2	3	4	5	6	7
90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	76,720	501,261 95,761	38 456,728 7 346,768
91	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	639,310	276,303 45,296	176 643,346 28 958,204
		Total Tip Ap-1 (639.31 m2) Inclusiv salariu				270 577,500 49 880,548
		2.1.3. Tip At-2 (68.94 m2)				
92	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,690	1 157,313 686,313	798,546 473,556
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	8,300	501,260 95,760	4 160,458 794,808
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.110 mm	m3	7,600	601,260 95,760	4 569,576 727,776
95	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Pavaj Eco gr.100 mm	m2	68,940	355,465 39,520	24 505,788 2 724,524
		Total Tip At-2 (68.94 m2) Inclusiv salariu				34 034,368 4 720,664
		2.1.4. Tip At -1 (67.83 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,680	1 157,235 686,235	786,920 466,640
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	20,350	501,270 95,760	10 200,841 1 948,716
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	13,570	601,253 95,764	8 158,999 1 299,524
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,041	11 783,415 0,000	483,120 0,000
100	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,300	266,145 12,160	17 911,525 818,368
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,020	12 078,000 0,000	241,560 0,000
102	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,830	193,958 9,120	13 156,194 618,640
		Total Tip At -1 (67.83 m2)				50 939,159
		Inclusiv salariu				5 151,888
		2.1.5. Tip At-3 (25.71 m2)				
103	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,260	1 157,338 686,338	300,908 178,448

1	2	3	4	5	6	7
104	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	3,100	501,260 95,760	1 553,906 296,856
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm	m3	2,570	601,221 95,784	1 545,139 246,164
106	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	25,710	276,306 45,296	7 103,819 1 164,548
		Total Tip At-3 (25.71 m2) Inclusiv salariu				10 503,772 1 886,016
		2.1.6. Tip Ap-4 (4.50 m2)				
107	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,045	1 156,689 685,689	52,051 30,856
108	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	0,675	501,363 95,704	338,420 64,600
109	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	0,540	601,204 95,704	324,650 51,680
110	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	4,500	463,421	2 085,393

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm			45,296	203,832
		Total Tip Ap-4 (4.50 m2) Inclusiv salariu				2 800,514 350,968
		2.1.7. Tip Ap-3 (275.85 m2)				
111		Amestec sol-nisip 1:6	m3	55,200	140,000 0,000	7 728,000 0,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,552	818,696 0,000	451,920 0,000
113	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	77,280	108,120 0,000	8 355,500 0,000
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,410	818,488 0,000	335,580 0,000
115	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	57,400	108,119 0,000	6 206,020 0,000
116	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,962	155,306 22,832	149,404 21,964
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,962	436,175 0,000	419,600 0,000
118	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	275,850	9,880 9,880	2 725,436 2 725,436

1	2	3	4	5	6	7
119	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,760	841,532 366,314	2 322,628 1 011,028
120	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,760	173,214 50,171	478,072 138,472
		Total Tip Ap-3 (275.85 m2) Inclusiv salariu				29 172,160 3 896,900
		2.1.8. Borduri				
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	302,550	158,942 22,800	48 087,812 6 898,140
122	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	148,920	230,364 50,920	34 305,818 7 582,976
		Total Borduri Inclusiv salariu				82 393,630 14 481,116
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				548 562,631 92 582,516
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (183.41 m2)				
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,834	1 157,321 686,279	2 122,526 1 258,636
124	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	27,510	501,268 95,761	13 789,893 2 634,388
125	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	22,000	601,260 95,760	13 227,720 2 106,720

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm				
126	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	183,410	276,303 45,296	50 676,674 8 307,712
		Total Tip Ap-2 (183.41 m2) Inclusiv salariu				79 816,813 14 307,456
		2.2.2. Tip Ap-1 (949.81 m2)				
127	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	9,500	1 157,280 686,280	10 994,160 6 519,660
128	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	142,500	501,260 95,760	71 429,550 13 645,800
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	114,000	601,260 95,760	68 543,640 10 916,640
130	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	949,810	276,303 45,296	262 435,362 43 022,612
		Total Tip Ap-1 (949.81 m2) Inclusiv salariu				413 402,712 74 104,712

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.3. Tip At -1 (23.97 m2)				
131	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,240	1 157,217 686,217	277,732 164,692
132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	7,200	501,260 95,760	3 609,072 689,472
133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	4,800	601,260 95,760	2 886,048 459,648
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,014	11 502,857 0,000	161,040 0,000
135	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	23,970	266,175 12,159	6 380,209 291,460
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,007	11 502,857 0,000	80,520 0,000
137	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	23,970	193,960 9,119	4 649,214 218,576
		Total Tip At -1 (23.97 m2)				
		Inclusiv salariu				18 043,835
		2.2.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	0,193	1 158,150 686,363	223,523 132,468

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	1,740	101,243 95,743	176,162 166,592
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3	1,544	501,273 95,788	773,966 147,896
141	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3	1,350	601,438 95,760	811,941 129,276
142	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	19,300	448,243 45,297	8 651,082 874,228
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				10 636,674 1 450,460
		2.2.5. Tip Ap-4 (14,36 m2)				
143	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,144	1 157,639 686,111	166,700 98,800
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	2,150	501,316 95,760	1 077,829 205,884

1	2	3	4	5	6	7
145	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	1,720	601,295 95,795	1 034,228 164,768
146	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	14,360	463,473 45,298	6 655,470 650,484
		Total Tip Ap-4 (14,36 m2) Inclusiv salariu				8 934,227 1 119,936
		2.2.6. Tip Ap-3 (35.14 m2)				
147		Amestec sol-nisip 1:6	m3	7,000	140,000 0,000	980,000 0,000
148	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,070	822,000 0,000	57,540 0,000
149	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	9,800	108,106 0,000	1 059,440 0,000
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,053	816,226 0,000	43,260 0,000
151	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	7,420	108,140 0,000	802,400 0,000
152	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,123	156,195 22,862	19,212 2,812
153	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,123	435,772 0,000	53,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
154	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	35,140	9,880 9,880	347,168 347,168
155	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,351	841,573 366,359	295,392 128,592
156	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,351	172,926 50,234	60,697 17,632
		Total Tip Ap-3 (35.14 m2)				3 718,709
		Inclusiv salariu				496,204
		2.2.7. Borduri				
157	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	465,400	158,942 22,800	73 971,749 10 611,120
158	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	47,320	230,358 50,919	10 900,544 2 409,504
		Total Borduri				84 872,293
		Inclusiv salariu				13 020,624
		Total Tronson 2-3				619 425,263
		Inclusiv salariu				106 323,240
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (233.73 m2)				
159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,337	1 157,211 686,276	2 704,403 1 603,828

1	2	3	4	5	6	7
160	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	35,060	501,261 95,761	17 574,206 3 357,376
161	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	28,060	601,261 95,761	16 871,386 2 687,056
162	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	233,730	276,304 45,296	64 580,525 10 587,028
		Total Tip Ap-2 (233.73 m2) Inclusiv salariu				101 730,520 18 235,288
		2.3.2. Tip Ap-1 (1263.12 m2)				
163	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	12,631	1 157,274 686,280	14 617,533 8 668,408
164	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	189,500	501,260 95,760	94 988,770 18 146,520
165	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	151,600	601,260 95,760	91 151,016 14 517,216
166	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 263,120	276,303 45,296	349 004,093 57 214,244

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)				
		Total Tip Ap-1 (1263.12 m2) Inclusiv salariu				549 761,412 98 546,388
		2.3.3. Tip At -1 (61.02 m2)				
167	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,610	1 157,243 686,243	705,918 418,608
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	18,310	501,251 95,762	9 177,901 1 753,396
169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	12,200	601,260 95,760	7 335,372 1 168,272
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,037	11 815,135 0,000	437,160 0,000
171	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,020	266,154 12,160	16 240,720 741,988
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,018	12 133,333 0,000	218,400 0,000
173	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,020	193,976 9,120	11 836,421 556,472

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip At -1 (61.02 m2) Inclusiv salariu				45 951,892 4 638,736
		2.3.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
174	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 158,150 686,363	223,523 132,468
175	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	1,740	101,243 95,743	176,162 166,592
176	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3	1,544	501,273 95,788	773,966 147,896
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3	1,350	601,438 95,760	811,941 129,276
178	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	19,300	448,243 45,297	8 651,082 874,228
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				10 636,674 1 450,460
		2.3.5. Tip Ap-4 (8.73 m2)				
179	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	0,087	1 155,874 686,621	100,561 59,736

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
180	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	1,310	501,436 95,783	656,881 125,476
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	1,050	601,108 95,760	631,163 100,548
182	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	8,730	463,496 45,295	4 046,318 395,428
		Total Tip Ap-4 (8.73 m2) Inclusiv salariu				5 434,923 681,188
		2.3.6. Tip Ap-3 (106.82 m2)				
183		Amestec sol-nisip 1:6	m3	21,400	140,000 0,000	2 996,000 0,000
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,214	818,411 0,000	175,140 0,000
185	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	30,000	108,120 0,000	3 243,600 0,000
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,160	819,000 0,000	131,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
187	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	22,400	108,117 0,000	2 421,820 0,000
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,374	155,166 22,759	58,032 8,512
189	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,374	436,364 0,000	163,200 0,000
190	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	106,820	9,880 9,880	1 055,412 1 055,412
191	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,070	841,469 366,292	900,372 391,932
192	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,070	173,221 50,146	185,346 53,656
		Total Tip Ap-3 (106.82 m2) Inclusiv salariu				11 329,962 1 509,512
		2.3.7. Borduri				
193	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	621,000	158,943 22,800	98 703,603 14 158,800
194	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	117,000	230,368 50,920	26 953,056 5 957,640
		Total Borduri Inclusiv salariu				125 656,659 20 116,440
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				850 502,042 145 178,012
		2.4. Tronson 4-5				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Tip Ap-2 (239.17 m2)				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,400	1 157,280 686,280	2 777,472 1 647,072
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	35,880	501,258 95,758	17 985,148 3 435,808
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	28,700	601,260 95,760	17 256,162 2 748,312
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	239,170	276,303 45,296	66 083,343 10 833,420
		Total Tip Ap-2 (239.17 m2) Inclusiv salariu				104 102,125 18 664,612
		2.4.2. Tip Ap-1 (1382.60 m2)				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,826	1 157,276 686,281	16 000,494 9 488,524
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	207,400	501,260 95,760	103 961,324 19 860,624

1	2	3	4	5	6	7
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	165,912	501,260 95,760	83 165,069 15 887,724
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1 382,600	276,303 45,296	382 016,474 62 626,280
		Total Tip Ap-1 (1382.60 m2) Inclusiv salariu				585 143,361 107 863,152
		2.4.3. Tip At -1 (64.81 m2)				
203	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,648	1 157,463 686,228	750,036 444,676
204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	19,440	501,258 95,758	9 744,464 1 861,544
205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	12,962	601,274 95,759	7 793,712 1 241,232
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,040	11 793,000 0,000	471,720 0,000
207	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	64,810	266,135 12,160	17 248,208 788,120

1	2	3	4	5	6	7
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,019	$\frac{12\,113,684}{0,000}$	$\frac{230,160}{0,000}$
209	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	64,810	$\frac{193,958}{9,120}$	$\frac{12\,570,398}{591,052}$
		Total Tip At -1 (64.81 m2) Inclusiv salariu				48 808,698 4 926,624
		2.4.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
210	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	$\frac{1\,158,150}{686,363}$	$\frac{223,523}{132,468}$
211	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	1,740	$\frac{101,243}{95,743}$	$\frac{176,162}{166,592}$
212	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3	1,544	$\frac{501,273}{95,788}$	$\frac{773,966}{147,896}$
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3	1,350	$\frac{601,438}{95,760}$	$\frac{811,941}{129,276}$
214	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	19,300	$\frac{448,243}{45,297}$	$\frac{8\,651,082}{874,228}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				10 636,674 1 450,460
		2.4.5. Tip Ap-4 (17.36 m2)				
215	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,174	<u>1 157,621</u> 686,184	<u>201,426</u> 119,396
216	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	2,600	<u>501,260</u> 95,760	<u>1 303,276</u> 248,976
217	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	2,080	<u>501,231</u> 95,731	<u>1 042,560</u> 199,120
218	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	17,360	<u>463,461</u> 45,294	<u>8 045,681</u> 786,296
		Total Tip Ap-4 (17.36 m2) Inclusiv salariu				10 592,943 1 353,788
		2.4.6. Tip Ap-3 (229.78 m2)				
219		Amestec sol-nisip 1:6	m3	46,000	<u>140,000</u> 0,000	<u>6 440,000</u> 0,000
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,460	<u>819,000</u> 0,000	<u>376,740</u> 0,000
221	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	64,400	<u>34,166</u> 0,000	<u>2 200,320</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,345	819,304 0,000	282,660 0,000
223	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	48,250	34,165 0,000	1 648,440 0,000
224	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,805	155,722 22,753	125,356 18,316
225	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,805	435,776 0,000	350,800 0,000
226	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	229,780	9,880 9,880	2 270,196 2 270,196
227	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,300	841,520 366,320	1 935,496 842,536
228	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,300	173,264 50,160	398,508 115,368
		Total Tip Ap-3 (229.78 m2) Inclusiv salariu				16 028,516 3 246,416
		2.4.7. Borduri				
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	652,100	158,943 22,800	103 646,931 14 867,880
230	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	126,500	230,361 50,920	29 140,697 6 441,380

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				132 787,628 21 309,260
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				908 099,945 158 814,312
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (174.31 m2)				
231	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,743	1 157,355 686,267	2 017,269 1 196,164
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	26,150	501,268 95,760	13 108,149 2 504,124
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	20,920	601,263 95,763	12 578,420 2 003,360
234	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	174,310	276,303 45,296	48 162,451 7 895,564
		Total Tip Ap-2 (174.31 m2) Inclusiv salariu				75 866,289 13 599,212
		2.5.2. Tip Ap-1 (731.09 m2)				
235	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,311	1 157,266 686,277	8 460,773 5 017,368

1	2	3	4	5	6	7
236	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	109,660	501,260 95,760	54 968,202 10 501,072
237	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	87,730	501,262 95,759	43 975,679 8 400,964
238	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	731,090	276,303 45,296	202 002,219 33 115,404
		Total Tip Ap-1 (731.09 m2) Inclusiv salariu				309 406,873 57 034,808
		2.5.3. Tip At -1 (29.62 m2)				
239	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,296	1 157,054 686,311	342,488 203,148
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	8,900	501,260 95,760	4 461,214 852,264
241	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	5,920	601,270 95,770	3 559,520 566,960
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,018	12 133,333 0,000	218,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
243	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	29,620	266,138 12,159	7 883,003 360,164
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,009	11 520,000 0,000	103,680 0,000
245	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	29,620	193,966 9,119	5 745,279 270,104
		Total Tip At -1 (29.62 m2) Inclusiv salariu				22 313,584 2 252,640
		2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,145	1 157,097 686,097	167,779 99,484
247	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	1,300	101,260 95,760	131,638 124,488
248	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3	1,160	501,286 95,786	581,492 111,112
249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3	1,000	601,260 95,760	601,260 95,760
250	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	14,480	448,236 45,296	6 490,462 655,880

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm				
		Total Tip Ap-5 (14.48 m2) Inclusiv salariu				7 972,631 1 086,724
		2.5.5. Tip Ap-4 (16.10 m2)				
251	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,161	1 156,888 686,360	186,259 110,504
252	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	2,415	501,308 95,763	1 210,658 231,268
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	1,930	501,332 95,728	967,571 184,756
254	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	16,100	463,462 45,293	7 461,744 729,220
		Total Tip Ap-4 (16.10 m2) Inclusiv salariu				9 826,232 1 255,748
		2.5.6. Tip Ap-3 (379.48 m2)				
255		Amestec sol-nisip 1:6	m3	76,000	140,000 0,000	10 640,000 0,000
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,760	819,000 0,000	622,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6				
257	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	106,400	34,163 0,000	3 634,920 0,000
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,570	818,632 0,000	466,620 0,000
259	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	79,800	34,164 0,000	2 726,280 0,000
260	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,330	155,552 22,800	206,884 30,324
261	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,330	436,090 0,000	580,000 0,000
262	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	379,480	9,880 9,880	3 749,232 3 749,232
263	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,800	841,520 366,320	3 197,776 1 392,016
264	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,800	173,255 50,160	658,368 190,608
		Total Tip Ap-3 (379.48 m2) Inclusiv salariu				26 482,520 5 362,180
		2.5.7. Borduri				
265	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	514,820	158,942 22,800	81 826,414 11 737,896

1	2	3	4	5	6	7
266	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	72,930	230,371 50,921	16 800,935 3 713,664
		Total Borduri Inclusiv salariu				98 627,349 15 451,560
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				550 495,478 96 042,872
		2.6. Tronson 6-7				
		2.6.1. Tip Ap-2 (182.42 m2)				
267	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,824	1 157,333 686,292	2 110,976 1 251,796
268	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	27,360	501,261 95,761	13 714,504 2 620,024
269	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	21,900	601,260 95,760	13 167,594 2 097,144
270	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	182,420	276,303 45,296	50 403,199 8 262,872
		Total Tip Ap-2 (182.42 m2) Inclusiv salariu				79 396,273 14 231,836
		2.6.2. Tip Ap-1 (801.16 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
271	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,020	1 157,284 686,284	9 281,416 5 503,996
272	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	120,170	501,262 95,761	60 236,675 11 507,540
273	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	96,140	501,260 95,760	48 191,106 9 206,336
274	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	801,160	276,303 45,296	221 362,968 36 289,316
		Total Tip Ap-1 (801.16 m2) Inclusiv salariu				339 072,165 62 507,188
		2.6.3. Tip At -1 (36.48 m2)				
275	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,365	1 157,290 686,290	422,411 250,496
276	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	10,940	501,257 95,757	5 483,754 1 047,584
277	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	7,300	601,260 95,760	4 389,198 699,048

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm				
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,022	12 032,727 0,000	264,720 0,000
279	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	36,480	266,150 12,160	9 709,151 443,612
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,011	11 498,182 0,000	126,480 0,000
281	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	36,480	193,948 9,121	7 075,206 332,728
		Total Tip At -1 (36.48 m2) Inclusiv salariu				27 470,920 2 773,468
		2.6.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
282	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,096	1 156,583 686,375	111,032 65,892
283	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	0,870	101,376 95,830	88,197 83,372
284	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3	0,770	501,599 95,839	386,231 73,796
285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	0,680	601,171 95,671	408,796 65,056

1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm				
286	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	9,650	448,242 45,293	4 325,534 437,076
		Total Tip Ap-5 (9.65 m2) Inclusiv salariu				5 319,790 725,192
		2.6.5. Tip Ap-4 (4.95 m2)				
287	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,050	1 158,040 687,040	57,902 34,352
288	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	0,740	501,219 95,719	370,902 70,832
289	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	0,600	501,260 95,760	300,756 57,456
290	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	4,950	463,471 45,293	2 294,181 224,200
		Total Tip Ap-4 (4.95 m2) Inclusiv salariu				3 023,741 386,840
		2.6.6. Tip Ap-3 (251.26 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
291		Amestec sol-nisip 1:6	m3	50,300	140,000 0,000	7 042,000 0,000
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,503	819,125 0,000	412,020 0,000
293	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	70,400	34,164 0,000	2 405,160 0,000
294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,377	818,833 0,000	308,700 0,000
295	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	52,800	34,166 0,000	1 803,960 0,000
296	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,880	155,345 22,800	136,704 20,064
297	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,880	435,909 0,000	383,600 0,000
298	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	251,260	9,880 9,880	2 482,464 2 482,464
299	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,513	841,507 366,330	2 114,708 920,588
300	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,513	173,251 50,173	435,379 126,084
		Total Tip Ap-3 (251.26 m2) Inclusiv salariu				17 524,695 3 549,200
		2.6.7. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
301	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	361,540	158,944 22,800	57 464,497 8 243,112
302	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	69,900	230,376 50,920	16 103,282 3 559,308
		Total Borduri Inclusiv salariu				73 567,779 11 802,420
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				545 375,363 95 976,144
		2.7. Tronson 7-8				
		2.7.1. Tip Ap-2 (6.17 m2)				
303	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,062	1 155,000 686,452	71,610 42,560
304	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	0,930	501,410 95,695	466,311 88,996
305	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	0,740	601,219 95,719	444,902 70,832
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	6,170	276,315 45,292	1 704,864 279,452

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)				
		Total Tip Ap-2 (6.17 m2) Inclusiv salariu				2 687,687 481,840
		2.7.2. Tip Ap-1 (7.62 m2)				
307	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,076	1 156,000 686,000	87,856 52,136
308	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	1,140	501,233 95,733	571,406 109,136
309	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	0,910	501,162 95,793	456,057 87,172
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	7,620	276,280 45,291	2 105,251 345,116
		Total Tip Ap-1 (7.62 m2) Inclusiv salariu				3 220,570 593,560
		2.7.3. Tip At -1 (13.51 m2)				
311	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,135	1 157,252 686,252	156,229 92,644
312	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub	m3	4,050	501,230 95,760	2 029,983 387,828

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm				
313	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	2,700	601,260 95,760	1 623,402 258,552
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,008	11 490,000 0,000	91,920 0,000
315	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,510	266,216 12,162	3 596,584 164,312
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,004	11 490,000 0,000	45,960 0,000
317	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,510	194,039 9,119	2 621,473 123,196
		Total Tip At -1 (13.51 m2) Inclusiv salariu				10 165,551 1 026,532
		2.7.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)				
318	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,048	1 159,750 685,583	55,668 32,908
319	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3	0,430	101,212 95,619	43,521 41,116
320	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	0,390	501,695 95,682	195,661 37,316

1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm				
321	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3	0,340	601,171 95,671	204,398 32,528
322	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	4,830	448,210 45,285	2 164,852 218,728
		Total Tip Ap-5 (4.83 m2) Inclusiv salariu				2 664,100 362,596
		2.7.5. Tip Ap-4 (0.63 m2)				
323	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,006	1 142,333 684,000	6,854 4,104
324	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	0,100	501,260 95,760	50,126 9,576
325	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3	0,080	500,500 95,000	40,040 7,600
326	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	0,630	463,224 45,359	291,831 28,576

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm				
		Total Tip Ap-4 (0.63 m2) Inclusiv salariu				388,851 49,856
		2.7.6. Tip Ap-3 (78.71 m2)				
327		Amestec sol-nisip 1:6	m3	15,700	140,000 0,000	2 198,000 0,000
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,157	818,599 0,000	128,520 0,000
329	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	22,000	34,167 0,000	751,680 0,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,120	819,000 0,000	98,280 0,000
331	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	16,800	34,157 0,000	573,840 0,000
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,227	154,925 22,767	35,168 5,168
333	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,227	435,242 0,000	98,800 0,000
334	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	78,710	9,880 9,880	777,632 777,632
335	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,787	841,560 366,287	662,308 288,268

1	2	3	4	5	6	7
336	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,787	173,277 50,119	136,369 39,444
		Total Tip Ap-3 (78.71 m2) Inclusiv salariu				5 460,597 1 110,512
		2.7.7. Borduri				
337	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	47,870	158,952 22,800	7 609,011 1 091,436
338	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	32,410	230,351 50,918	7 465,670 1 650,264
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 074,681 2 741,700
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				39 662,037 6 366,596
		2.8. Tronson 8-9				
		2.8.1. Tip Ap-2 (107.47 m2)				
339	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,075	1 157,262 686,262	1 244,057 737,732
340	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	16,120	501,264 95,764	8 080,372 1 543,712
341	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	12,900	601,260 95,760	7 756,254 1 235,304

1	2	3	4	5	6	7
342	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	107,470	276,303 45,296	29 694,236 4 867,952
		Total Tip Ap-2 (107.47 m2) Inclusiv salariu				46 774,919 8 384,700
		2.8.2. Tip Ap-1 (355.69 m2)				
343	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,557	1 157,243 686,286	4 116,315 2 441,120
344	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	53,350	501,264 95,760	26 742,421 5 108,796
345	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3	42,700	501,260 95,760	21 403,802 4 088,952
346	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	355,690	276,303 45,296	98 278,139 16 111,316
		Total Tip Ap-1 (355.69 m2) Inclusiv salariu				150 540,677 27 750,184
		2.8.3. Tip At -1 (46.02 m2)				
347	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	0,460	1 157,313 686,313	532,364 315,704

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
348	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3	13,810	501,254 95,762	6 922,311 1 322,476
349	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.200 mm	m3	9,200	601,260 95,760	5 531,592 880,992
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,028	11 910,000 0,000	333,480 0,000
351	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,020	266,155 12,160	12 248,461 559,588
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,014	11 502,857 0,000	161,040 0,000
353	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,020	193,977 9,119	8 926,836 419,672
		Total Tip At -1 (46.02 m2) Inclusiv salariu				34 656,084 3 498,432
		2.8.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 158,150 686,363	223,523 132,468
355	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa	m3	1,740	101,243 95,743	176,162 166,592

1	2	3	4	5	6	7
		vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90mm/Material din decapare				
356	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.80 mm	m3	1,544	501,273 95,788	773,966 147,896
357	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.70 mm	m3	1,350	601,438 95,760	811,941 129,276
358	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	19,300	448,243 45,297	8 651,082 874,228
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				10 636,674 1 450,460
		2.8.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				
359	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,014	1 160,429 684,000	16,246 9,576
360	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3	0,220	501,536 96,036	110,338 21,128
361	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3	0,170	502,794 96,118	85,475 16,340

1	2	3	4	5	6	7
362	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,440	463,599 45,283	667,583 65,208
		Total Tip Ap-4 (1.44 m2) Inclusiv salariu				879,642 112,252
		2.8.6. Tip Ap-3 (522.88 m2)				
363		Amestec sol-nisip 1:6	m3	104,600	140,000 0,000	14 644,000 0,000
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,046	819,120 0,000	856,800 0,000
365	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	164,440	34,163 0,000	5 617,800 0,000
366	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3	0,784	819,107 0,000	642,180 0,000
367	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	109,760	34,163 0,000	3 749,760 0,000
368	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,830	155,521 22,800	284,604 41,724
369	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,830	436,066 0,000	798,000 0,000
370	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2	522,880	9,880 9,880	5 166,024 5 166,024

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, in straturi de 15 cm grosime				
371	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,229	841,527 366,323	4 400,344 1 915,504
372	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,229	173,217 50,158	905,751 262,276
		Total Tip Ap-3 (522.88 m2) Inclusiv salariu				37 065,263 7 385,528
		2.8.7. Borduri				
373	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m	347,170	158,943 22,800	55 180,197 7 915,476
374	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	80,590	230,374 50,920	18 565,838 4 103,620
		Total Borduri Inclusiv salariu				73 746,035 12 019,096
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				354 299,294 60 600,652
		Total Imbracaminte Inclusiv salariu				4 416 422,05 3 761 884,344
		3. Mobilier urban				
		3.1. Tronson 2-3				
375	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	4,000	4 297,000 547,200	17 188,000 2 188,800
376	TsH91B	Instalarea urne/Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 518,900 448,400	7 037,800 896,800
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				24 225,800 3 085,600
		3.2. Tronson 3-4				

1	2	3	4	5	6	7
377	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	4,000	4 297,000 547,200	17 188,000 2 188,800
378	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	9,000	1 898,600 448,400	17 087,400 4 035,600
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				34 275,400 6 224,400
		3.3. Tronson 4-5				
379	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	4,000	4 297,000 547,200	17 188,000 2 188,800
380	TsH91B	Instalarea urne/Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	3 518,900 448,400	3 518,900 448,400
381	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	9,000	1 898,600 448,400	17 087,400 4 035,600
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				37 794,300 6 672,800
		3.4. Tronson 5-6				
382	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	3,000	4 297,000 547,200	12 891,000 1 641,600
383	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	6,000	1 898,600 448,400	11 391,600 2 690,400
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				24 282,600 4 332,000
		3.5. Tronson 6-7				
384	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	2,000	4 297,000 547,200	8 594,000 1 094,400
385	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	6,000	1 898,600 448,400	11 391,600 2 690,400
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				19 985,600 3 784,800
		3.6. Tronson 7-8				

1	2	3	4	5	6	7
386	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	1,000	4 297,000 547,200	4 297,000 547,200
387	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	8,000	1 898,600 448,400	15 188,800 3 587,200
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				19 485,800 4 134,400
		3.7. Tronson 8-9				
388	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc	4,000	4 297,000 547,200	17 188,000 2 188,800
389	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	30,000	1 898,600 448,400	56 958,000 13 452,000
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				74 146,000 15 640,800
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				234 195,500 43 874,800

		Total	lei	5 277 442,17
		Asigurari sociale	24,00 %	250 266,82
		Transportarea materialelor	2,10 %	78 525,55
		Total	100,00 +	5 606 234,56
		Cheltuieli de regie	3,00 %	168 187,03
		Total	100,00 +	5 774 421,60
		Beneficiu de deviz	2,00 %	115 488,43
		Total	100,00 +	5 889 910,03
		TVA	20,00 %	1 177 982,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 067 892,03 1 042 778,44

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
trotuarelor din str.P.Zadnipru
(tronsonul intre str.Sadoveanu
cu str.Mircea cel Batrin si
str.Nicolae Milescu Spataru
partial) din sectorul Ciocana.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 067 892,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	223,922	76,00	17 018,072
2.	7123011000200	Betonist	h-om	451,050	76,00	34 279,800
3.	7129020012800	Pavator	h-om	8 637,640	76,00	656 460,640
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	347,468	76,00	26 407,568
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,027	76,00	7 298,052
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 716,188	76,00	130 430,288
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,995	76,00	151,620
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	970,561	76,00	73 762,636
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 275,918	76,00	96 969,768
		Total manopera				1 042 778,44

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	74,488	120,00	8 938,560
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	48,325	1 718,18	83 031,049
3.	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	25,890	1 863,64	48 249,641
4.	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	6,376	1 863,64	11 882,569
5.	1212121212121	apa	m3	13,950	20,00	279,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	320,00	4,480
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,057	1 720,00	3 538,040
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,542	300,00	4 962,600
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,516	300,00	1 054,800
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	38,071	300,00	11 421,300
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	325,862	300,00	97 758,600
12.	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	675,059	320,00	216 018,880

13.	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	11,949	0,00	0,000
14.	1421402200393140ps	Piatra sparta	m3	622,245	320,00	199 118,400
15.	1421402200393160	Piatra sparta M600 fr.5-20	m3	7,349	400,00	2 939,600
16.	1421402200393170s	Piatra sparta	m3	119,875	320,00	38 360,000
17.	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	139,370	320,00	44 598,400
18.	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	629,117	400,00	251 646,800
19.	1421402200393ps	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	95,900	320,00	30 688,000
20.	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	497,816	320,00	159 301,120
21.	20301129311021	Cos de gunoi CML09	buc	3,000	2 958,30	8 874,900
22.	20301129311022	Bolard BF21	buc	68,000	1 338,00	90 984,000
23.	23203226000401	Bitum	t	0,319	11 400,00	3 636,600
24.	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	22,000	3 700,00	81 400,000
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 693,958	2,40	13 665,498
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12 181,664	2,40	29 235,992
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	59 918,560	2,40	143 804,543
28.	266111280065510e	Plac i Eco gr.100 mm	m2	69,974	290,60	20 334,444
29.	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	107,750	360,00	38 790,000
30.	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1 302,449	190,60	248 246,781
31.	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	5 573,455	190,60	1 062 300,522
32.	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	69,089	375,00	25 908,375
33.	2661112800655s	Placi caramida gr.60 mm caramida (sur)	m2	674,996	190,60	128 654,238
34.	2663102100000	Beton	m3	6,756	1 300,00	8 782,800
35.	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	190,297	1 300,00	247 386,100
36.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	699,048	110,00	76 895,280
37.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	3 329,013	70,00	233 030,910
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,639	600,00	1 583,400
39.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,484	16,20	88,840
40.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,776	16,20	61,171
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	152,269	24,00	3 654,456
42.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	353,142	15,00	5 297,130
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,765	15,00	236,475
44.	442441	Amestec sol-nisip	m3	376,200	140,00	52 668,000
		Total materiale de construcții				3 739 312,29

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	432,535	120,00	51 904,200
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,465	120,00	55,800
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,266	30,00	7,980
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,091	360,00	32,760
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	74,661	420,00	31 357,620
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	96,345	380,00	36 611,100
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,604	380,00	3 649,520
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,832	420,00	5 389,440

9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	36,954	220,00	8 129,880
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,119	400,00	2 847,600
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,155	400,00	862,000
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	433,000	80,00	34 640,000
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	111,958	80,00	8 956,640
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	221,618	220,00	48 755,960
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,305	420,00	11 048,100
16.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	68,937	420,00	28 953,540
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	36,954	280,00	10 347,120
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	64,967	340,00	22 088,780
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	521,335	360,00	187 680,600
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,260	280,00	2 032,800
		Total utilaje de constructii				495 351,44

Total	lei	5 277 442,17
Asigurari sociale	24,00 %	250 266,82
Transportarea materialelor	2,10 %	78 525,55
Total	100,00 +	5 606 234,56
Cheltuieli de regie	3,00 %	168 187,03
Total	100,00 +	5 774 421,60
Beneficiu de deviz	2,00 %	115 488,43
Total	100,00 +	5 889 910,03
TVA	20,00 %	1 177 982,00

Total deviz:

7 067 892,03

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a trotuarelor din str.P.Zadnipru (tronsonul intre str.Sadoveanu cu str.Mircea cel Batrin si str.Nicolae Milescu Spataru partial) din sectorul Ciocana.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,422
						22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,101
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,680
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (148.44 m)	m3			284,620
						121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,020
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			27,360
						27,360
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,680
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520
						39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
5	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			2 895,200
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 895,200
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,806
						10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 529,545
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 529,545
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c,	100 m3			873,618
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri				
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,618
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
		1.2. Tronson 2-3				
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,420
						22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,102
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,678
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (46.0 m)	m3			284,622
						121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,022
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520
						39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,806
						10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3			27,776
						10,877
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,877
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,018
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,028
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,853
15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 527,000
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 527,000
16	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,566
						0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,566
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,785
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,785
		1.3. Tronson 3-4				

1	2	3	4	5	6	7
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,421 22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,681
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (112.35 m)	m3			284,624 121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,024
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
21	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2			27,361 27,361
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,681
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,681
22	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
23	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m/strat de nisip	100 m3			2 880,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 880,000
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,806 10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3			27,776 10,877
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,877
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,018
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,028
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,853
26	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 527,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 527,500
27	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,628 0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,628
28	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,785 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,785
		1.4. Tronson 4-5				

1	2	3	4	5	6	7
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,418 22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,098
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,679
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (123.48 m)	m3			284,623 121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,022
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
32	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2			27,356 27,356
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,678
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,678
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
34	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m/strat de nisip	100 m3			2 887,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 887,500
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,806 10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
36	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3			27,776 10,877
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,877
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,018
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,028
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,853
37	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 528,485 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 528,485
38	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,576 0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,576
39	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,785 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,785
		1.5. Tronson 5-6				

1	2	3	4	5	6	7
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,425 22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,103
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,681
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3			284,623 121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,023
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,806 10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3			27,661 10,864
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,864
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,049
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	2,969
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,779
46	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 528,540 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 528,540
47	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,577 0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,577
48	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,729 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,729
		1.6. Tronson 6-7				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,420 22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,680
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3			284,620 121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,020
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
52	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2			27,360 27,360
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,680
53	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
54	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			2 895,789 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 895,789
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,805 10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioara a pietrei sparte	m3			27,593 10,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,847
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	9,927
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,000
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,818
57	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 528,705 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 528,705
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			494,680 418,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	76,00	304,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	76,00	114,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,756
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	41,955
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	80,00	27,970
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,000
59	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,634 0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,634
60	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,725 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,725
		1.7. Tronson 7-8				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			89,431 22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,108
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,683
63	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3			284,586
						121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	7,986
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
64	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate, asezate pe beton	m2			27,360
						27,360
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,680
65	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,518
						39,518
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,759
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,759
66	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			2 889,600
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 889,600
67	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,805
						10,867
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,867
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,041
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,034
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,862
68	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta/cu reutilizarea ulterioară a pietrei sparte	m3			27,872
						10,792
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,792
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,080
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,080
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,920
69	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m/sol	100 m3			2 529,882
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 529,882
70	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pînă la 25 kg la distanta 21-30 m/incarcare deseuri	100 m3			873,237
						0,000
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,237
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,360
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,808
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,808
		1.8. Tronson 8-9				
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie în betonul de uzura la drumuri	m			89,419
						22,040
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	76,00	22,040
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,099

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,680
74	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72.93 m)	m3			284,624 121,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00	121,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,030
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	80,00	61,997
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	92,996
75	RpCS19B	Demontari: dale din plăci prefabricate, asezate pe beton	m2			27,360 27,360
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	76,00	13,680
76	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			39,520 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	76,00	19,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	76,00	19,760
77	TsC35B12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg. II la distanță 21-30 m	100 m3			2 894,769 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	420,00	2 894,769
78	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă	m3			27,805 10,868
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,868
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,036
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,864
79	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă/cu reutilizarea ulterioară a pietrei sparte	m3			27,776 10,877
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	76,00	10,877
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,018
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,028
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,853
80	TsC35A12	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg.1 la distanță 21-30 m/sol	100 m3			2 528,503 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	420,00	2 528,503
81	TsC35C32	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari și foarte tari, pînă la 25 kg la distanță 21-30 m/încărcare deseuri	100 m3			873,549 0,000
	2952270007406	Încărcător frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	420,00	873,549
82	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			27,360 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,360
83	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,785 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,785
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				
		2.1.1. Tip Ap-2 (156.52 m2)				
84	TsE06A	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație	100m2			1 157,282

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				686,282
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,282
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
85	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,304 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,501
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.1.2. Tip Ap-1 (639.31 m2)				
88	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,280 686,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
89	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393170s	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare	m3			501,261

1	2	3	4	5	6	7
		c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm				95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393ps	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
91	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	2661112800655s	Placi caramida gr.60 mm caramida (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.1.3. Tip At-2 (68.94 m2)				
92	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopro Pulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,313 686,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,313
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.110 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
95	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment/Pavaj Eco gr.100 mm	m2			355,465 39,520
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	266111280065510e	Plac i Eco gr.100 mm	m2	1,0150	290,60	294,959
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,40	3,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,501
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	300,00	15,300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0230	15,00	0,345
		2.1.4. Tip At -1 (67.83 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,235 686,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,235
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,270 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,008
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,002
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,253 95,764
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,682
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	499,985
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,003
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 783,415 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 678,049
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	105,366
100	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			266,145 12,160
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,160
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,256
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,163
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,307
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			12 078,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 970,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,000
102	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,958 9,120
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,120
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,182
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,148
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,331
		2.1.5. Tip At-3 (25.71 m2)				
103	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 157,338 686,338

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,338
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
104	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra spartă M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.100mm	m3			601,221 95,784
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,092
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,692
	1421402200393160	Piatra spartă M600 fr.5-20	m3	1,2500	400,00	499,922
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,016
106	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,306 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,200
	2661112800655s	Placi caramida gr.60 mm caramida (sur)	m2	1,0150	190,60	193,462
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,505
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,835
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.1.6. Tip Ap-4 (4.50 m2)				
107	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 156,689 685,689
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	685,689
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
108	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,363 95,704
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,624
	1421402200393140	Piatra spartă M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,119
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,511
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,030
109	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			601,204 95,704

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,052
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,652
	1421402200393160	Piatra sparta M600 fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
110	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,421 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,097
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,199
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,583
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,467
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,867
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.1.7. Tip Ap-3 (275.85 m2)				
111		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
112	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I/încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			818,696 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,696
113	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			108,120 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,120
114	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I/încărcare sol fertil	100 m3			818,488 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,488
115	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			108,119 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,119
116	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			155,306 22,832
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,832
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,665
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,809
117	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,175 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,175
118	TsH05B	Acoperirea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
119	TsH09A	Sămânțarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			841,532

1	2	3	4	5	6	7
						366,314
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,314
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,217
120	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,214
						50,171
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,171
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,043
		2.1.8. Borduri				
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,942
						22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,398
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
122	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,364
						50,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,497
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,699
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,550
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (183.41 m2)				
123	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,321
						686,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,279
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,041
124	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,268
						95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,006
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,001
125	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260
						95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
126	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.2.2. Tip Ap-1 (949.81 m2)				
127	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,280 686,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
128	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
130	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.2.3. Tip At -1 (23.97 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
131	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,217 686,217
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,217
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 502,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	102,857
135	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			266,175 12,159
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,159
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,280
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,166
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,260
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,310
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 502,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	102,857
137	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,960 9,119
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,119
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,168
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,166
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,328
		2.2.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 158,150 686,363

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,363
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,788
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,243 95,743
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,671
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,273 95,788
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,684
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,496
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,990
141	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,438 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,148
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,030
142	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,243 45,297
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,391
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,508
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.2.5. Tip Ap-4 (14,36 m2)				
143	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,639 686,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,111
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,528
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare	m3			501,316

1	2	3	4	5	6	7
		c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm				95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,074
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,981
145	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3			601,295 95,795
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,098
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,698
	1421402200393160	Piatra sparta M600 fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
146	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,473 45,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,097
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,615
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,504
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,848
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.2.6. Tip Ap-3 (35.14 m2)				
147		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
148	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			822,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	822,000
149	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			108,106 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,106
150	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare sol fertil	100 m3			816,226 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,226
151	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			108,140 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,140
152	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			156,195 22,862
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,862
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	133,333
153	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,772 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,772
154	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
155	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,573 366,359
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,359
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,214
156	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			172,926 50,234
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,234
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	107,692
		2.2.7. Borduri				
157	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,942 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,399
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
158	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,358 50,919
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,519
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,489
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,701
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,551
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (233.73 m2)				
159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,211 686,276
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,276
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,935
160	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,261 95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
161	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,261 95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
162	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,304 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Plăci din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.3.2. Tip Ap-1 (1263.12 m2)				
163	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,274 686,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,994
164	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
165	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
166	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție	m2			276,303 45,296

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.3.3. Tip At -1 (61.02 m2)				
167	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,243 686,243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,243
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,251 95,762
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	399,991
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,998
169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 815,135 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 708,108
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	107,027
171	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			266,154 12,160
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,160
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,268
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,158
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,308
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			12 133,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	12 033,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	100,000
173	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,976 9,120
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,120

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,186
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,158
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,334
		2.3.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
174	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 158,150 686,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,363
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,788
175	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,243 95,743
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,671
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
176	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,273 95,788
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,684
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,496
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,990
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,438 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,148
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,030
178	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,243 45,297
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,391
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,508
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.3.5. Tip Ap-4 (8.73 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
179	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 155,874 686,621
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,621
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	454,253
180	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,436 95,783
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,092
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,692
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,122
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,031
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			601,108 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393160	Piatra sparta M600 fr.5-20	m3	1,2500	400,00	499,810
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,038
182	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,496 45,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,627
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,512
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,852
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,481
		2.3.6. Tip Ap-3 (106.82 m2)				
183		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			818,411 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,411
185	TsI50B10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			108,120 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,120
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare sol fertil	100 m3			819,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,000
187	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			108,117 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,117
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,166 22,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,759
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,856
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,551
189	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,364 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,364
190	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
191	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,469 366,292
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,292
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,178
192	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,221 50,146
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,146
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,075
		2.3.7. Borduri				
193	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,943 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
194	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,368 50,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,550
		2.4. Tronson 4-5				
		2.4.1. Tip Ap-2 (239.17 m2)				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 157,280 686,280

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,258 95,758
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,679
	1421402200393140	Piatra spartă M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra spartă (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.4.2. Tip Ap-1 (1382.60 m2)				
199	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,276 686,281
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,281
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,995
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140ps	Piatra spartă	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			501,260 95,760

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
202	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Plăci din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.4.3. Tip At -1 (64.81 m2)				
203	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,463 686,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,228
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,235
204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,258 95,758
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,679
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,274 95,759
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,679
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,015
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,999
206	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 793,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 685,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,000
207	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuală	m2			266,135 12,160
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,160
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,258
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,149
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,309
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			12 113,684 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	12 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	113,684
209	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,958 9,120
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,120
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,178
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,149
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,333
		2.4.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
210	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 158,150 686,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,363
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,788
211	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,243 95,743
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,671
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
212	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,273 95,788
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,684
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,496
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,990
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,438 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,148
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,030
214	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			448,243 45,297

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,391
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,508
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.4.5. Tip Ap-4 (17.36 m2)				
215	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,621 686,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,184
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,437
216	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039314 0ps	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
217	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120mm	m3			501,231 95,731
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,065
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,665
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
218	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,461 45,294
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,200
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,616
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,503
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.4.6. Tip Ap-3 (229.78 m2)				
219		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			819,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,000
221	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,166 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,166
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3			819,304 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,304
223	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,165 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,165
224	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,722 22,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,753
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,795
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,174
225	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,776 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,776
226	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
227	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,520 366,320
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,320
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,200
228	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,264 50,160
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,104
		2.4.7. Borduri				
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,943 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
230	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,361 50,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,495
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,699
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,550
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (174.31 m2)				
231	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,355 686,267
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,267
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,087
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,268 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,006
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,002
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,263 95,763
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
234	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,501
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.5.2. Tip Ap-1 (731.09 m2)				
235	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,266 686,277
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,277
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,990
236	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039314 0ps	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
237	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			501,262 95,759
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,002
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
238	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.5.3. Tip At -1 (29.62 m2)				
239	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,054 686,311
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,311
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,743
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039324 0	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
241	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,270 95,770
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,685
	142140220039326 0	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
242	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			12 133,333 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	12 033,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	100,000
243	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			266,138 12,159
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,159
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,239
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,168
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,312
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 520,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	120,000
245	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,966 9,119
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,119
	111100010001311 6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,165
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,168
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,336
		2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,097 686,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,097
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
247	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039314 01	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
248	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,286 95,786
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,693
	142140220039324 0	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
250	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,236 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,202
	266111280065541	Plăci din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,395
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,492
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,845
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,481
		2.5.5. Tip Ap-4 (16.10 m2)				
251	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 156,888 686,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,360
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,528
252	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,308 95,763
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,074
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,689
	1421402200393140ps	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,033
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,503
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,008
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			501,332 95,728
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,664
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,083
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,021
254	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,462 45,293
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,199
	26611128006556t	Plăci din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,613
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.5.6. Tip Ap-3 (379.48 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
255		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			819,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,000
257	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,163 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,163
258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3			818,632 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,632
259	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,164 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,164
260	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,552 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,722
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,030
261	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,090 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,090
262	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
263	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,520 366,320
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,320
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,200
264	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,255 50,160
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,095
		2.5.7. Borduri				
265	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,942 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,399
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
266	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,371 50,921
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,401
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,503
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,698
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,551
		2.6. Tronson 6-7				
		2.6.1. Tip Ap-2 (182.42 m2)				
267	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,333 686,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,292
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,042
268	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,261 95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
269	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
270	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,841
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.6.2. Tip Ap-1 (801.16 m2)				
271	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 157,284

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				686,284
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,284
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
272	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,262 95,761
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039314 Ops	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,001
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
273	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
274	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.6.3. Tip At -1 (36.48 m2)				
275	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,290 686,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,290
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
276	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,257 95,757
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,679
	142140220039324 0	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
277	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3			601,260 95,760

1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP, gr.200 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
278	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			12 032,727
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	11 918,182
279	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			266,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,160
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,278
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,139
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,313
280	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 498,182
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	0,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	11 918,182
281	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			193,948
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,121
	1111000100013116	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,176
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,139
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,333
		2.6.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
282	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 156,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,375
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,208
283	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,376
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,115
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,715
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,046
284	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,599
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,719

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,208
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,052
285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,171 95,671
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,035
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,635
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
286	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,242 45,293
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,197
	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,409
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,492
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.6.5. Tip Ap-4 (4.95 m2)				
287	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 158,040 687,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	687,040
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
288	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,219 95,719
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,059
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,659
	1421402200393140ps	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
289	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
290	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și	m2			463,471 45,293

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,198
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,606
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,515
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,848
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.6.6. Tip Ap-3 (251.26 m2)				
291		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000
						0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			819,125
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,125
293	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,164
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,164
294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcare sol fertil	100 m3			818,833
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,833
295	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,166
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,166
296	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,345
						22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,727
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,818
297	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,909
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,909
298	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880
						9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
299	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,507
						366,330
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,330
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,177
300	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,251
						50,173
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,173
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,078
		2.6.7. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
301	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,944 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
302	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,376 50,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,509
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,549
		2.7. Tronson 7-8				
		2.7.1. Tip Ap-2 (6.17 m2)				
303	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 155,000 686,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,452
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	453,548
304	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,410 95,695
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,647
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,172
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,043
305	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.120 mm	m3			601,219 95,719
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,059
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,659
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,315 45,292
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,097

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,195
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,473
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,507
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,836
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,478
		2.7.2. Tip Ap-1 (7.62 m2)				
307	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 156,000 686,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,000
308	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,233 95,733
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,067
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,667
	142140220039314 0ps	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
309	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			501,162 95,793
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,697
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	399,824
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,044
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,280 45,291
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,197
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,451
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,496
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,835
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,479
		2.7.3. Tip At -1 (13.51 m2)				
311	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,252 686,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,252
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
312	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,230 95,760

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	399,960
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,010
313	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP, gr.200 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
314	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 490,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	90,000
315	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			266,216 12,162
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,162
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,275
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,220
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,301
316	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 490,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	90,000
317	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			194,039 9,119
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,119
	1111000100013116	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,190
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,220
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,179
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,332
		2.7.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)				
318	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 159,750 685,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	685,583
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	459,167
319	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,212 95,619
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,009
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,609
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,093
320	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (M400) fr.20-40, prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,695 95,682
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,041
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,641
	1421402200393240	Piatră spartă (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,410
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,103
321	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (M600) fr.5-20, prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,171 95,671
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,035
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,635
	1421402200393260	Piatră spartă (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
322	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,210 45,285
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,089
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,196
	266111280065541	Plăci din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,366
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,491
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,857
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,482
		2.7.5. Tip Ap-4 (0.63 m2)				
323	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 142,333 684,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	684,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	443,333
324	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă, prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393140ps	Piatră spartă	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
325	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (SM EN 13242+A1), prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			500,500 95,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	81,700

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,300
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
326	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,224 45,359
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,152
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,206
	26611128006556t	Placi din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,357
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,887
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,429
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,857
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,495
		2.7.6. Tip Ap-3 (78.71 m2)				
327		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
328	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I/încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			818,599 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,599
329	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			34,167 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,167
330	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I/încărcare sol fertil	100 m3			819,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,000
331	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			34,157 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,157
332	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,925 22,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,767
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0020	320,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,159
333	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,242 0,000
	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,242
334	TsH05B	Acoperirea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
335	TsH09A	Sămânțarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			841,560 366,287
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,287

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,273
336	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,277
						50,119
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,119
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,158
		2.7.7. Borduri				
337	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,952
						22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,119
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,681
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,407
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,902
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,349
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
338	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,351
						50,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,399
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,482
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,703
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,550
		2.8. Tronson 8-9				
		2.8.1. Tip Ap-2 (107.47 m2)				
339	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 157,262
						686,262
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,262
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
340	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,264
						95,764
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,682
	1421402200393140	Piatra sparta M400, fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
341	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP, gr.120 mm	m3			601,260
						95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
342	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554n	Placi din beton. Pavaj Caramida (negru) gr.60 mm	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,499
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,841
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.8.2. Tip Ap-1 (355.69 m2)				
343	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 157,243 686,286
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,286
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	455,957
344	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150mm	m3			501,264 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	142140220039314 Ops	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,003
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,001
345	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta ,(SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.120 mm	m3			501,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
346	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			276,303 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	26611128006554s	Placi din beton. Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	190,60	193,459
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.8.3. Tip At -1 (46.02 m2)				
347	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 157,313 686,313

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,313
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,000
348	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.300 mm	m3			501,254 95,762
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,681
	1421402200393240	Piatra spartă (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	399,988
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,003
349	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP. gr.200 mm	m3			601,260 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra spartă (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 910,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 807,143
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	102,857
351	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			266,155 12,160
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	76,00	12,160
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 718,18	242,270
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,158
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	16,20	0,259
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	380,00	6,309
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 502,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 400,00	11 400,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	102,857
353	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			193,977 9,119
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	76,00	9,119
	1111000100013116	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 863,64	175,187
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 720,00	5,158
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,178
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	4,335
		2.8.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
354	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 158,150 686,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	686,363
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,788
355	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90mm/Material din decapare	m3			101,243 95,743
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,671
	14214022003931401	Piatra sparta (din decapare)	m3	1,2500	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
356	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.80 mm	m3			501,273 95,788
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,684
	1421402200393240	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,496
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	3,990
357	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP. gr.70 mm	m3			601,438 95,760
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,680
	1421402200393260	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	400,00	500,148
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,030
358	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2			448,243 45,297
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	266111280065541	Placi din beton. Pavaj patrat 10x10 (color) gr.60 mm	m2	1,0150	360,00	365,391
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,508
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,839
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,480
		2.8.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				
359	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așezării unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 160,429 684,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,00	684,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	461,429
360	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			501,536 96,036
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,818

1	2	3	4	5	6	7
	142140220039314 Ops	Piatra sparta	m3	1,2500	320,00	400,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,000
361	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120mm	m3			502,794 96,118
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	76,00	82,259
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	76,00	13,859
	1421402200393s	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	320,00	400,941
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	80,00	4,235
362	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj Tactil gr.60 mm	m2			463,599 45,283
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,069
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,214
	26611128006556t	Plăci din beton. Pavaj Tactil gr.60 mm	m2	1,0150	375,00	380,729
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,458
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,917
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	24,00	0,483
		2.8.6. Tip Ap-3 (522.88 m2)				
363		Amestec sol-nisip 1:6	m3			140,000 0,000
	442441	Amestec sol-nisip	m3	1,0000	140,00	140,000
364	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			819,120 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,120
365	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			34,163 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,163
366	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I/încărcare sol fertil	100 m3			819,107 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,107
367	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			34,163 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,163
368	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			155,521 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	76,00	22,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,699
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,022
369	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,066 0,000
	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,066

1	2	3	4	5	6	7
370	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,880 9,880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	76,00	9,880
371	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			841,527 366,323
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	76,00	366,323
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,204
372	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			173,217 50,158
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	76,00	50,158
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,059
		2.8.7. Borduri				
373	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 50x8x20(h) pe beton C12/15	m			158,943 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0480	1 300,00	62,399
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20(h)	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
374	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			230,374 50,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	76,00	39,520
	2663102100001	Beton clasa.C12/15	m3	0,0450	1 300,00	58,507
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,608
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,699
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 15 x 30 (h)	m	1,0050	110,00	110,550
		3. Mobilier urban				
		3.1. Tronson 2-3				
375	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000 547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatar BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
376	TsH91B	Instalarea urne/Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 518,900 448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311021	Cos de gunoi CML09	buc	1,0000	2 958,30	2 958,300
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.2. Tronson 3-4				
377	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000

1	2	3	4	5	6	7
						547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
378	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600
						448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.3. Tronson 4-5				
379	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatat BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000
						547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
380	TsH91B	Instalarea urne/Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 518,900
						448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311021	Cos de gunoi CML09	buc	1,0000	2 958,30	2 958,300
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
381	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600
						448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.4. Tronson 5-6				
382	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatat BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000
						547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
383	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600
						448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.5. Tronson 6-7				
384	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatat BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000
						547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatar BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
385	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600 448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.6. Trnson 7-8				
386	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000 547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatar BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
387	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600 448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		3.7. Tronson 8-9				
388	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banca spatar BLF01 sau analog pe beton 12/15	buc			4 297,000 547,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	76,00	144,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	2513206621460	Banca spatar BLF01	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
389	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 898,600 448,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	76,00	34,200
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	76,00	368,600
	20301129311022	Bolard BF21	buc	1,0000	1 338,00	1 338,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.