

Deviz local de resurse №

Lucrari de amenajare a terenului de minifotbal 34x22 din s. Chirca

Valoarea de deviz 317 060,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,80	36,61	615,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	110,10	36,61	4 030,76
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,20	36,61	885,96
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	69,44	36,61	2 542,20
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	123,20	36,61	4 510,35
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,02	36,61	1 648,18
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,20	36,61	2 203,92
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	327,53	36,61	11 990,87
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,89	36,61	2 888,15
Total manopera						31 315,44

Materiale:

1.	00002002	stilpi din teava profilata	buc	48,00	157,00	7 536,00
2.	14210102200525	pietris h=0.1m	m3	6,60	178,00	1 174,80
3.	14211022000525	nisip	m3	5,61	178,00	998,58
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	254,15	165,00	41 934,75
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,36	165,00	2 369,40
6.	1421102200525	savura	m3	59,19	165,00	9 766,35
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,30	3,50	15,05
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	3 500,00	70,00
9.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	3,14	3 500,00	10 990,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,85	3 500,00	30 975,00
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,68	3 500,00	5 880,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	65,99	0,05	3,30
13.	2020205050	plasa	m2	533,50	75,00	40 012,50
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,29	68,50	293,87
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,02	19,50	117,39
16.	2320187315789	Decofrol	kg	5,15	22,36	115,15
17.	2414147327483	Lignolineum	kg	20,72	185,00	3 833,20
18.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	17,20	24,00	412,80
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 334,50	1,30	8 234,85
20.	2663102100000	Beton	m3	2,59	680,00	1 761,20
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,64	0,00	0,00
22.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,50	680,00	5 100,00
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,60	0,50	4,30
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	450,94	14,80	6 673,91
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	27,69	14,80	409,81
26.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	109,59	110,00	12 054,90
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,14	14,50	31,03
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,40	14,50	63,80

29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	461,44	14,50	6 690,88
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,47	14,50	325,81
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,86	0,10	1,29
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,86	0,05	0,64
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,21	14,50	3,04
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,29	17,50	22,57
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,22	13,95	100,72
36.	4100126202818	Apa	m3	27,17	13,95	379,02
Total materiale de constructii						198 355,91

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	114,11	48,00	5 477,28
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	57,06	60,00	3 423,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,74	350,00	2 009,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,34	250,00	85,00
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,37	250,00	92,50
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80	15,00	207,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,17	45,00	52,65
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,62	350,00	217,00
Total utilaje de constructii						11 564,03

Прямые затраты	Lei	241 235,38
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 045,97
Transportarea materialelor	1,00 %	1 983,56
Total	100,00 +	250 264,91
Cheltuieli de regie	2,50 %	6 256,62
Total	100,00 +	256 521,53
Beneficiul de deviz	3,00 %	7 695,65
Total	100,00 +	264 217,18
TVA	20,00 %	52 843,43

Total deviz:

317 060,61

Intocmit

SRL "IQFENSTER"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)