

Construcția terenului de mini fotbal si a terenului de fitness din s. Greblești, r-l Strășeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 2 961 854 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat Electric Exterior- Teren de mini fotbal 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	15,000	113,010 113,010	1 695,151 1 695,151
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	15,000	15,295 15,295	229,419 229,419
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,000	66,228 63,728	993,413 955,913
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	4 880,126 322,886	4 880,126 322,886
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	278,587 37,387	278,587 37,387
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor	buc	1,000	84,942 21,242	84,942 21,242

1	2	3	4	5	6	7
		echipamentului sustinerilor cu un singur picior				
7	33-04-030-1	Descarcator OPIH-10	set	1,000	455,011 364,521	455,011 364,521
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	1,000	2 146,160 327,135	2 146,160 327,135
Cheltuieli directe			lei		10 762,809	
Asigurari sociale			24,00 %		948,877	
Transportarea materiale			10,00 %		620,451	
Cheltuieli de regie			14,50 %		1 788,159	
Beneficiu de deviz			6,00 %		847,219	
Total Lucrari de constructie					14 967,515	
Incluziv salariu					3 953,654	
1.2. Lucrari de montare						
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	0,035	7 004,486 5 542,486	245,157 193,987
10	Pretul Firmei	СИП-2А-3х25 mm2	m	35,000	94,000 0,000	3 290,000 0,000
11	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	10,000	114,615 14,445	1 146,149 144,449
12	08-02-368-1	Conductor de legare la pamant "3П6"	100 m	0,012	18 016,333 6 762,167	216,196 81,146
13	Pretul Firmei	Banda F2007	m	4,000	23,000 0,000	92,000 0,000
14	Pretul Firmei	Screpa CF 20	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	Pretul Firmei	Set- Комплект промежуточной подвески	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
16	08-02-305-4	Consola de ancher	buc	2,000	140,188 34,837	280,375 69,675
17	08-02-305-1	Clema PC 63 TF 8 натяжной	buc	2,000	208,243 20,393	416,486 40,786
18	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc	1,000	208,243 20,393	208,243 20,393
19	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	1,000	208,243 20,393	208,243 20,393
20	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000	2 404,830 622,830	2 404,830 622,830
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,500	4 804,851 563,351	7 207,277 845,027
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,500	1 427,075 211,575	2 140,613 317,363
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,500	3 612,905 1 852,346	5 419,357 2 778,519
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,400	3 896,835 2 447,135	1 558,734 978,854
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,500	4 157,155 553,155	6 235,732 829,732
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	1,500	2 447,898 288,898	3 671,847 433,347
27	Pret de piata	Caramida	buc	550,000	5,500 0,000	3 025,000 0,000
28	Pret de piata	Cablu АВББШВ- 3x16 mm2	m	125,000	12,200 0,000	1 525,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29	Pret de piata	Cablu АВБбШВ- 3x25 mm2	m	25,000	29,000 0,000	725,000 0,000
30	Pret de piata	Cablu VVGng- 3x1.5 mm2	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
31	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	11,000	270,058 259,158	2 970,643 2 850,743
32	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	6,000	261,430 96,016	1 568,577 576,097
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	1 075,018 289,748	6 450,106 1 738,486
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, SMART LED 150 W IP65	buc	6,000	1 170,719 155,495	7 024,315 932,971
35	08-01-087-3	Metal pentru priza de pamint (заземление)	t	0,050	36 639,240 5 285,140	1 831,962 264,257
Cheltuieli directe			lei			63 443,842
Asigurari sociale				24,00 %		3 297,373
Trnsportare materiale				10,00 %		2 056,216
Cheltuieli de regie				76,00 %		10 441,682
Beneficiu de deviz				6,00 %		4 754,347
Total Lucrari de montare						83 993,460
Incluziv salariu						24 180,737
1.3. Utilaj						
36	Pret de piata	Descarcator ОПН-10	buc	1,000	840,000 0,000	840,000 0,000
Total Utilaj						840,000
Incluziv salariu						0,000
Total Iluminat Electric Exterior-Teren de mini fotbal						99 800,975

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						28 134,391
		2. Constructia terenului de mini fotbal si a terenului de fitnes din s. Greblesti, r. Straseni 2.1. Teren de mini fotbal 2.1.1. Sistematizarea pe verticala				
37	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,727	616,231 <hr/> 0,000	448,000 <hr/> 0,000
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3	0,300	0,000 <hr/> 0,000	0,000 <hr/> 0,000
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,300	1 268,087 <hr/> 749,437	380,426 <hr/> 224,831
40	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,427	612,295 <hr/> 0,000	261,450 <hr/> 0,000
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	76,900	9,211 <hr/> 0,000	708,300 <hr/> 0,000
42	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,769	158,554 <hr/> 25,524	121,928 <hr/> 19,628
Total Sistematizarea pe verticala						1 920,104
Incluziv salariu						244,459
		2.1.2. Fundatii gard				
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,000	101,114 <hr/> 101,114	3 539,001 <hr/> 3 539,001
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	35,000	26,341	921,924

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastierea surplusului de pamint)			26,341	921,924
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,600	567,870 84,120	3 747,944 555,194
46	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 12.5	m3	38,300	1 919,874 63,728	73 531,169 2 440,764
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,000	168,174 101,964	21 862,620 13 255,320
48	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Armatura A I, d=6 mm)	kg	37,520	23,230 3,653	871,605 137,057
49	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A III, d=12 mm)	kg	346,300	20,505 4,843	7 100,966 1 677,223
Total Fundatii gard						111 575,229
Incluziv salariu						22 526,483
2.1.3. Imbracamintea (Straturi de baza)						
50	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	9,113	712,049 712,049	6 488,904 6 488,904
51	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asexualerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,113	1 422,266 767,275	12 961,106 6 992,181
52	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu	m3	182,000	549,812 107,062	100 065,820 19 485,320

1	2	3	4	5	6	7
		placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP				
53	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	72,900	549,812 107,062	40 081,309 7 804,834
54	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	18,200	528,913 103,663	9 626,224 1 886,674
55	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi h=8mm (Shock Pad)	m2	950,000	220,918 4,248	209 872,575 4 036,075
56	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	950,000	287,027 0,000	272 675,365 0,000
57	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 12 cm	m	200,000	38,400 0,000	7 680,096 0,000
Total Imbracamintea (Straturi de baza)						659 451,399
Incluziv salariu						46 693,988
2.1.4. Imprejmuiri (Gard)						
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 100x100x3 mm)	kg	430,080	44,488 17,844	19 133,304 7 674,236
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 80x80x3 mm)	kg	339,360	44,488 17,844	15 097,430 6 055,472
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava rectangulara 80x40x3 mm, inclusiv metalul pentru poarta de acces pe teren)	kg	1 089,39 0	44,488 17,844	48 464,556 19 438,756

1	2	3	4	5	6	7
61	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma "Rabita" d=3mm, 50x50 mm	m	386,160	573,124 110,461	221 317,465 42 655,620
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,734	1 323,762 547,208	4 942,926 2 043,274
Total Imprejmuiri (Gard)						308 955,681
Incluziv salariu						77 867,358
Total Teren de mini fotbal						1 081 902,413
Incluziv salariu						147 332,288
		2.2. Teren de fitnes				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
63	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,684	484,211 0,000	331,200 0,000
64	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,280	712,034 712,034	1 623,437 1 623,437
65	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,684	612,500 0,000	418,950 0,000
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	123,120	9,211 0,000	1 134,000 0,000
Total Lucrari de terasament						3 507,587
Incluziv salariu						1 623,437
		2.2.2. Lucrari de constructie				
67	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	100m2	2,280	1 422,264 767,264	3 242,762 1 749,362

1	2	3	4	5	6	7
		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x220 mm asezate pe o fundatie din beton	m	50,000	201,135 25,491	10 056,750 1 274,550
69	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12.5 (Fundatii sub aparatele de fitnes)	m3	0,650	1 921,062 63,792	1 248,690 41,465
70	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Cofraje la fundatii sub aparatele fitnes)	m2	8,000	168,174 101,964	1 345,392 815,712
71	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	45,600	549,812 107,062	25 071,437 4 882,037
72	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta concasata cu granulatia de 5-20 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	45,600	549,812 107,062	25 071,437 4 882,037
73	TsH37A	Montarea dalelor din cauciuc 500x500x25	m2	150,000	695,046 435,046	104 256,960 65 256,960
Total Lucrari de constructie						170 293,428
Incluziv salariu						78 902,123
Total Teren de fitnes						173 801,015
Incluziv salariu						80 525,560
Cheltuieli directe			lei		1 255 703,428	
Asigurari sociale			24,00 %		54 685,884	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportare materiale	10,00 %			101 506,159
		Cheltuieli de regie	14,50 %			204 724,843
		Beneficiu de deviz	6,00 %			96 997,220
Total Constructia terenului de mini fotbal si a terenului de fitnes din s. Greblesti, r. Straseni						1 713 617,53 4
Incluziv salariu						227 857,848
		3. Amenajari				
		3.1. Lucrari de terasament				
74	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,225	616,889 0,000	138,800 0,000
75	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,965	712,062 712,062	1 399,201 1 399,201
76	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de de pamint)	100 m3	0,225	612,889 0,000	137,900 0,000
77	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	40,500	9,207 0,000	372,900 0,000
78	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,225	157,236 25,680	35,378 5,778
Cheltuieli directe						2 084,179
Asigurari sociale						337,195
Cheltuieli de regie						351,099
Beneficiu de deviz						166,349
Total Lucrari de terasament						2 938,822
Incluziv salariu						1 404,979
		3.2. Lucrari de constructie- Scara de acces, trotuare si suprafete pavate				
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. Scara de acces	m3	1,200	542,723 76,473	651,268 91,768

1	2	3	4	5	6	7
80	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Scara de acces	m3	2,400	1 786,449 484,329	4 287,478 1 162,389
81	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	167,774 101,964	2 516,610 1 529,460
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din elemente de otel la scara de acces	kg	109,320	48,959 17,844	5 352,187 1 950,656
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,109	1 323,752 547,239	144,289 59,649
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x220 mm, asezate pe o fundatie din beton	m	200,000	201,135 25,491	40 227,000 5 098,200
85	DA12C	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	39,300	677,490 25,491	26 625,361 1 001,796
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2	200,000	301,796 50,642	60 359,224 10 128,424
Cheltuieli directe			lei			140 163,417
Asigurari sociale				24,00 %		5 045,362
Transportarea materiale				10,00 %		11 402,586
Cheltuieli de regie				14,50 %		22 708,647
Beneficiu de deviz				6,00 %		10 759,201
Total Lucrari de constructie- Scara de acces, trotuare si suprafete pavate						190 079,213
Incluziv salariu						21 022,342
3.3. Forme arhitecturale mici						

1	2	3	4	5	6	7
87	TsH38A	Montarea portilor de fotbal confectionate gata la terenurile de sport	buc	2,000	7 135,457 2 482,823	14 270,914 4 965,647
88	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	20,000	4 673,134 611,784	93 462,680 12 235,680
89	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	2 439,473 501,323	24 394,730 5 013,230
Cheltuieli directe			lei			132 128,324
Asigurari sociale				24,00 %		5 331,494
Transportarea materiale				10,00 %		10 991,377
Cheltuieli de regie				14,50 %		21 525,424
Beneficiu de deviz				6,00 %		10 198,597
Total Forme arhitecturale mici						180 175,216
Incluziv salariu						22 214,557
3.4. Utilaj						
90	Pret de piata	Banca	buc	20,000	4 000,000 0,000	80 000,000 0,000
91	Pret de piata	Urna	buc	10,000	1 800,000 0,000	18 000,000 0,000
92	Pret de piata	Porti de fotbal confectionate gata	buc	2,000	28 000,000 0,000	56 000,000 0,000
93	Pret de piata	Aparat fitnes "ABDOMINAL" PTP 513T	buc	1,000	9 740,000 0,000	9 740,000 0,000
94	Pret de piata	Aparat fitnes "AIR WALKER" PTP 512T	buc	1,000	4 170,000 0,000	4 170,000 0,000
95	Pret de piata	Aparat fitnes "BICICLETA" PTP 502T	buc	1,000	10 340,000 0,000	10 340,000 0,000
96	Pret de piata	Aparat fitnes "EXTENSIE PICIOARE- PENDUL" PTP 528T	buc	1,000	10 920,000 0,000	10 920,000 0,000
97	Pret de piata	Aparat fitnes "PRESA PICIOARE" PTP 505T	buc	1,000	15 250,000 0,000	15 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
98	Pret de piata	Aparat fitnes "PRESA PIEPT-TRACTIUNI SPATE" PTP 509T	buc	1,000	15 640,000 0,000	15 640,000 0,000
99	Pret de piata	Aparat fitnes "SCHIOR" PTP 525T	buc	1,000	10 001,000 0,000	10 001,000 0,000
100	Pret de piata	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 503T	buc	1,000	9 812,000 0,000	9 812,000 0,000
101	Pret de piata	Aparat fitnes "PARALELE" PTP 519T	buc	1,000	6 105,000 0,000	6 105,000 0,000
102	Pret de piata	Aparat fitnes dublu "ABDOMINAL" PTP 515T	buc	1,000	10 550,000 0,000	10 550,000 0,000
103	Pret de piata	Aparat fitnes dublu "BICICLETA ELIPTICA" PTP 518T	buc	1,000	10 975,000 0,000	10 975,000 0,000
104	Pret de piata	"MASA DE TENIS EXTERIOR" PTP 710	buc	1,000	14 105,000 0,000	14 105,000 0,000

Total Utilaj

281 608,000

Incluziv salariu

0,000

Total Amenajari

654 801,251

Incluziv salariu

44 641,878

Cheltuieli directe

lei

2 468 212

TVA

20,00 %

493 642

Total deviz:

2 961 854

Incluziv salariu

300 631

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția terenului de mini
fotbal și a terenului de fitness din
s. Greblești, r-l Strășeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 961 854 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	170,473	84,97	14 485,091
2.	7123010010200	Betonist	h-om	816,455	84,97	69 374,181
3.	7123011000200	Betonist	h-om	145,500	84,97	12 363,135
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,313	84,97	1 725,996
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	355,267	84,97	30 187,037
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	187,510	84,97	15 932,724
7.	7129020012800	Pavator	h-om	613,046	84,97	52 090,519
8.	7137010011500	Electrician	h-om	1,800	84,97	152,946
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,480	84,97	465,636
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,749	84,97	2 102,923
11.	7212030022700	Sudor	h-om	19,682	84,97	1 672,379
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	84,97	1 563,448
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	373,948	84,97	31 774,362
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	452,231	84,97	38 426,069
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,720	84,97	16 460,389
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,660	84,97	1 415,600
17.	z7123010010200	Betonist	h-om	4 864,000	0,00	0,000
18.	z7129020012800	Pavator	h-om	7,500	0,00	0,000
19.	z7129040010110	Asfaltator	h-om	1 463,000	0,00	0,000
20.	z9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	880,000	0,00	0,000
21.	z9310060019930	Muncitor	h-om	128,125	0,00	0,000
		Total manopera				300 631

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	12,00	0,240
2.	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,000	25 000,00	0,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,068	2,00	60,136
4.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,000	0,00	0,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	30,00	0,120
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	2 500,00	2,500

7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 000,00	18,000
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,015	26 000,00	390,000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	26 000,00	156,000
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,210	60,00	12,600
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,810	125,00	601,250
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,100	2,00	0,200
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	2,00	0,080
14.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,072	12,00	0,864
15.	1019852	Vopsea	kg	3,575	48,50	173,388
16.	12121212121	apa	m3	4,500	25,00	112,500
17.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	49,911	420,00	20 962,620
18.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	19,829	350,00	6 940,150
19.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,700
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,590	350,00	2 656,500
21.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	350,00	254,100
22.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,669	350,00	584,150
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,750	350,00	262,500
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,549	350,00	8 942,150
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,000	350,00	350,000
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,560	350,00	2 996,000
27.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	16 166,150	0,71	11 477,967
28.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	318,625	350,00	111 518,750
29.	1421402200393P S	Piatra sparta (20-40)	m3	114,000	350,00	39 900,000
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,747	12,00	44,964
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	6 000,00	456,000
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,535	6 000,00	3 210,000
33.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	6 000,00	7 128,000
34.	2010237318750	Distantieri	buc	51,945	0,05	2,597
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	25 000,00	1 250,000
36.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,300	175,00	2 677,500
37.	2030112931102	Urne	buc	10,000	1 800,00	18 000,000
38.	2320166200676	White spirit	kg	7,494	34,00	254,796
39.	2320187315789	Decofrol	kg	18,360	12,00	220,320
40.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	29,975	51,30	1 537,717
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,093	71,72	78,390
42.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	71,72	127,805
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	14,988	71,72	1 074,939
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,114	34,00	71,876
45.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	20,000	4 000,00	80 000,000
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	255,000	2,20	561,000
47.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	320,000	2,20	704,000
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	313,046	2,20	688,701
49.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	672,336	2,20	1 479,139
50.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 574,000	2,20	3 462,800
51.	2661112800655g	Placi din beton, pentru trotuare (gr. 60 mm)	m2	203,000	210,00	42 630,000
52.	2663102100000	Beton	m3	1,560	1 600,00	2 496,000

53.	2663102100000 C12	Beton C12	m3	40,043	1 760,00	70 475,680
54.	2663102100000 M12	Beton M12.5	m3	0,680	1 760,00	1 196,800
55.	2663102100000 C7	Beton C 7,5	m3	1,040	1 600,00	1 664,000
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,000	1 600,00	19 200,000
57.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	25,778	1 400,00	36 089,200
58.	2666122800325 B	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x220 mm	m	251,250	95,00	23 868,750
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,458	19,10	734,548
60.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	354,957	14,98	5 317,256
61.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	190,361	25,00	4 759,025
62.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	190,00	884,260
63.	2732103646250S	sirma "Rabita" d=3mm, 50x50 mm	m2	753,514	75,00	56 513,550
64.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,589	30,00	557,670
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,650	30,00	229,500
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,463	30,00	103,890
67.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial/FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm,	m2	1 008,278	266,67	268 877,494
68.	2775276309886S 100	Stilpi din teava patrata 100x100x3 mm	kg	430,080	26,00	11 182,080
69.	2775276309886S 80	Stilpi din teava patrata 80x80x3 mm	kg	339,360	26,00	8 823,360
70.	2775276309886 T80	Teava rectangulara 80x40x3mm	kg	1 089,390	26,00	28 324,140
71.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 478,664	30,00	74 359,920
72.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	109,320	30,00	3 279,600
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,240	30,00	367,200
74.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,841	60,00	590,460
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	45,900	60,00	2 754,000
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	45,900	0,60	27,540
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,765	58,00	44,370
78.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	30,00	22,860
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,590	30,00	137,700
80.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,000	22,00	88,000
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,746	1,76	27,712
82.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	400,00	2,800
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	51,426	25,00	1 285,650
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,530	25,00	138,250
85.	4100126202818	Apa	m3	0,780	25,00	19,500
86.	446-2011S	Stalp din beton armat LEA 0.38, 6-10kw	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
87.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,000	84,00	840,000
88.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,00	0,000
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	0,00	0,000
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	0,00	0,000
91.	502t	Aparat fitnes "BICICLETA" PTP 502T	buc	1,000	10 340,00	10 340,000
92.	503t	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 503T	buc	1,000	9 812,00	9 812,000
93.	505t	Aparat fitnes "PRESA PICIOARE" PTP 505T	buc	1,000	15 250,00	15 250,000
94.	509t	Aparat fitnes "PRESA PIEPT-TRACTIUNI SPATE" PTP 509T	buc	1,000	15 640,00	15 640,000
95.	512t	Aparat fitnes "AIR WALKER" PTP 512T	buc	1,000	4 170,00	4 170,000
96.	513t	Aparat fitnes "ABDOMINAL" PTP 513T	buc	1,000	9 740,00	9 740,000
97.	515t	Aparat fitnes dublu "ABDOMINAL" PTP 515T	buc	1,000	10 550,00	10 550,000
98.	518t	Aparat fitnes dublu "BICICLETA ELIPTICA" PTP 518T	buc	1,000	10 975,00	10 975,000
99.	519t	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 519T	buc	1,000	6 105,00	6 105,000

100.	525t	Aparat fitnes "SCHIOR" PTP 525T	buc	1,000	10 001,00	10 001,000
101.	528t	Aparat fitnes "EXTENSIE PICIOARE-PENDUL" PTP 528T	buc	1,000	10 920,00	10 920,000
102.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,650	16,00	74,400
103.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120	8,00	0,960
104.	710t	"MASA DE TENIS EXTERIOR" PTP 710	buc	1,000	14 105,00	14 105,000
105.	Banca	Banca	buc	20,000	4 000,00	80 000,000
106.	Banda	Banda F2007	m	4,000	23,00	92,000
107.	cablu1.5	Cablu VVGng- 3x1.5 mm2	m	40,000	13,35	534,000
108.	cablu16	Cablu АББ6ШВ- 3x16 mm2	m	125,000	12,20	1 525,000
109.	cablu25	Cablu АББ6ШВ- 3x25 mm2	m	25,000	29,00	725,000
110.	Caramida	Caramida	buc	550,000	5,50	3 025,000
111.	dale	dale din cauciuc 500x500x25	m2	150,000	260,00	39 000,000
112.	descarcator	Descarcator ОПН-10	buc	1,000	840,00	840,000
113.	Pfotbal	Porti de fotbal confectionate gata	buc	2,000	28 000,00	56 000,000
114.	Screpa	Screpa CF 20	buc	4,000	12,00	48,000
115.	Set	Set- Комплект промежуточной подвески	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
116.	Shock	Shockpad (8 mm)	m2	950,000	216,67	205 836,500
117.	Smartled	SMART LED 150WIP65	buc	6,000	800,00	4 800,000
118.	Urna	Urna	buc	10,000	1 800,00	18 000,000
119.	z101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	0,00	0,000
120.	z101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	0,00	0,000
121.	z101-1292	White-spirit	t	0,000	0,00	0,000
122.	z101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,000
123.	z101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	12,00	0,240
124.	z101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	0,00	0,000
125.	z1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,009	0,00	0,000
126.	z1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,000
127.	z1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,000
128.	z1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,00	0,000
129.	z1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,000
130.	z110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,000	0,00	0,000
131.	z110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,000	0,00	0,000
132.	z110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,000	0,00	0,000
133.	z110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,000	0,00	0,000
134.	z110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,000	0,00	0,000
135.	z110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,000	0,00	0,000
136.	z110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,000	0,00	0,000
137.	z110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	0,00	0,000
138.	z110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,00	0,000
139.	z110-9126	Placi metalice	buc	0,100	0,00	0,000
140.	z113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	0,00	0,000
141.	z1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	71,250	0,00	0,000
142.	z1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	180,400	0,00	0,000
143.	z201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	0,00	0,000
144.	z201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	0,00	0,000
145.	z201-9285	Traverse din otel	t	0,000	0,00	0,000
146.	z2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,110	0,00	0,000
147.	z2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1 633,500	0,00	0,000

148.	z2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2 691,700	0,00	0,000
149.	z2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	5 384,500	0,00	0,000
150.	z2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	6 656,650	0,00	0,000
151.	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34 085,700	0,00	0,000
152.	z2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18 513,000	0,00	0,000
153.	z2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	483,119	0,00	0,000
154.	z2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	166,893	0,00	0,000
155.	z4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,000	0,00	0,000
156.	z421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	11,250	0,00	0,000
157.	z500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	0,00	0,000
158.	z5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,037	0,00	0,000
159.	z5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,060	0,00	0,000
160.	z5009500	Fise de marcare	100 buc	0,173	0,00	0,000
161.	z5009623	Banda "K226"	100 m	0,045	0,00	0,000
162.	z5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	0,00	0,000
163.	z5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,200	0,00	0,000
164.	z542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,200	0,00	0,000
165.	СИИ-2	СИИ-2А-3x25 mm2	m	35,000	94,00	3 290,000
Total materiale de construcții						1 548 217

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,380	55,00	20,900
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,380	400,00	152,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,221	550,00	13 321,550
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	550,00	132,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,008	10,00	100,080
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,342	10,00	3,420
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,008	0,00	0,000
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,418	25,00	10,450
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,970	25,00	24,250
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,854	25,00	21,350
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	15,184	550,00	8 351,200
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,815	55,00	44,825
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	0,00	0,000
14.	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,116	125,00	389,500
15.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,276	125,00	409,500
16.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,638	125,00	204,750
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,651	450,00	742,950
18.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,950	450,00	7 177,500

19.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,567	450,00	3 855,150
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,338	350,00	818,300
21.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	0,00	0,000
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,623	400,00	1 049,200
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,493	25,00	187,325
24.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,780	55,00	42,900
25.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	18,215	55,00	1 001,825
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,829	55,00	155,595
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,300	25,00	7,500
28.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,029	550,00	15,950
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,850	550,00	467,500
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,384	300,00	2 215,200
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,196	70,00	13,720
32.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,410	300,00	123,000
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,221	300,00	7 266,300
34.	z2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,720	0,00	0,000
35.	z2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,825	0,00	0,000
36.	z2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	104,500	0,00	0,000
37.	z2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,305	0,00	0,000
38.	z2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	33,345	0,00	0,000
39.	z2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,285	0,00	0,000
40.	z3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	8,075	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						48 323

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 468 212
TVA	20,00 %	493 642

Total deviz:

2 961 854

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Obiect Construcția terenului de mini fotbal Investitor
si a terenului de fitness din s. Greblești, r-l
Strășeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat Electric Exterior-Teren de mini fotbal 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			113,010
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,814
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,196
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,295
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			66,228
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
4	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc			4 880,126
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,886
	z101-1714	Buloane pentru construcții cu piulite și saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	z101-9341	Bare de oțel cu diametrul pînă la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,000
	z110-9030	Izolatori în formă de tijă	buc	0,0000	0,00	0,000
	z500-9057	Caciula de polietilenă	buc	0,0000	0,00	0,000
	z110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,00	0,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,240
	z101-0962	Unsoare consistentă "Ж"	t	0,00003	0,00	0,000
	z101-0404	Vopsea de ulei neagră	t	0,0004	0,00	0,000
	z542-9025	Lubrifianț "3ЭС"	kg	0,1000	0,00	0,000
	z113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,000
	z110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,000
	z201-9266	Bratari din oțel	kg	0,0000	0,00	0,000
	z201-9285	Traverse din oțel	t	0,0000	0,00	0,000
	446-2011S	Stalp din beton armat LEA 0.38, 6-10kw	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
	160402	Mășini de foraj-măcara pe automobil, adîncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	0,00	0,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,000
5	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc			278,587
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	55,00	13,200
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	400,00	96,000
	021141	Automăcara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	550,00	132,000
6	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc			84,942
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,242
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	55,00	7,700
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	400,00	56,000
7	33-04-030-1	Descarcător ОИИ-10	set			455,011
	1	Muncitor	h-om	4,2900	84,97	364,521

1	2	3	4	5	6	7
	z101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	z101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,000
	z110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,000
	z201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
	z101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,240
	z101-1292	White-spirit	t	0,00003	0,00	0,000
	z101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,000
	z542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	0,00	0,000
	z201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
	z113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	25,00	24,250
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3			2 146,160
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000C7	Beton C 7,5	m3	1,0250	1 600,00	1 664,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
		1.2. Lucrari de montare				
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			7 004,486
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 542,486
	z110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
	z110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,000
	z110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,000
	z110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
	z110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	z110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
	z110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	550,00	455,714
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,714
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	25,00	298,571
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	25,00	610,000
10	Pretul Firmei	СИП-2А-3х25 mm2	m			94,000
	СИП-2	СИП-2А-3х25 mm2	m	1,0000	94,00	94,000
11	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg			114,615
	1	Muncitor	h-om	0,1700	84,97	14,445
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1060	125,00	13,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	2,00	0,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,50	0,970
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	84,00	84,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0060	55,00	0,330
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300
12	08-02-368-1	Conductor de legare la pamant "3П6"	100 m			18 016,333
	1	Muncitor	h-om	79,6000	84,97	6 762,167
	z1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	0,00	0,000
	z5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	0,00	0,000
	z5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	550,00	45,833
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	550,00	11 183,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	25,000
13	Pretul Firmei	Banda F2007	m			23,000
	Banda	Banda F2007	m	1,0000	23,00	23,000
14	Pretul Firmei	Screpa CF 20	buc			12,000
	Screpa	Screpa CF 20	buc	1,0000	12,00	12,000
15	Pretul Firmei	Set- Комплект промежуточной подвески	buc			3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	Set	Set- Комплект промежуточной подвески	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
16	08-02-305-4	Consola de ancher	buc			140,188
	1	Muncitor	h-om	0,4100	84,97	34,837
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	550,00	104,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300
17	08-02-305-1	Clema PC 63 TF 8 натяжной	buc			208,243
	1	Muncitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	550,00	187,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300
18	08-02-305-1	Clema pentru ЗП6	buc			208,243
	1	Muncitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	550,00	187,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300
19	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc			208,243
	1	Muncitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	550,00	187,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300
20	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			2 404,830
	1	Muncitor	h-om	7,3300	84,97	622,830
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	25 000,00	0,000
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,000
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	16,00	48,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	550,00	33,000

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	550,00	1 683,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	300,00	18,000
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 804,851
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,351
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	550,00	2 744,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,000
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 427,075
	1	Muncitor	h-om	2,4900	84,97	211,575
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	550,00	786,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	300,00	429,000
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			3 612,905
	1	Muncitor	h-om	21,8000	84,97	1 852,346
	z1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,667
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCY3KП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	26 000,00	260,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CП", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	26 000,00	34,667
	z1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	48,50	12,125
	z5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,000
	z5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,00	0,000
	z5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	550,00	907,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	10,00	49,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	300,00	495,000
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			3 896,835
	1	Muncitor	h-om	28,8000	84,97	2 447,135
	z1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,000
	z1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,000
	z1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	z5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	z5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,00	0,000
	z5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,000
	z5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	550,00	896,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	10,00	64,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	300,00	489,000
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 157,155
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	550,00	2 332,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,000
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			2 447,898
	1	Muncitor	h-om	3,4000	84,97	288,898
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	550,00	1 397,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	300,00	762,000
27	Pret de piata	Caramida	buc			5,500
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	5,50	5,500
28	Pret de piata	Cablu АВБ6ШВ- 3x16 mm2	m			12,200
	cablu16	Cablu АВБ6ШВ- 3x16 mm2	m	1,0000	12,20	12,200
29	Pret de piata	Cablu АВБ6ШВ- 3x25 mm2	m			29,000
	cablu25	Cablu АВБ6ШВ- 3x25 mm2	m	1,0000	29,00	29,000
30	Pret de piata	Cablu VVGng- 3x1.5 mm2	m			13,350
	cablu1.5	Cablu VVGng- 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,35	13,350
31	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			270,058
	1	Muncitor	h-om	3,0500	84,97	259,158
	z1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	z1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	0,00	0,000
	z5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,00	0,000
	z5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,00	0,000
	z5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,000
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	16,00	2,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	550,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
32	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc			261,430
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	26 000,00	17,333
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	125,00	37,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	8,00	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	550,00	71,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	300,00	39,000
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			1 075,018
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,748
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	125,00	12,500
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	48,50	24,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	550,00	731,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, SMART LED 150 W IP65	buc			1 170,719
	1	Muncitor	h-om	1,8300	84,97	155,495
	Smartled	SMART LED 150WIP65	buc	1,0000	800,00	800,000
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	12,00	0,144
	z5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,000
	z5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	0,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	8,00	0,080

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	550,00	198,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,000
35	08-01-087-3	Metal pentru priza de pamint (заземление)	t			36 639,240
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,140
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	360,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	125,00	3 375,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	2,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	400,00	56,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	550,00	957,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	55,00	830,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	300,00	522,000
		1.3. Utilaj				
36	Pret de piata	Descarcator OPH-10	buc			840,000
	descarcator	Descarcator OPH-10	buc	1,0000	840,00	840,000
		2. Constructia terenului de mini fotbal si a terenului de fitnes din s. Greblesti, r. Straseni				
		2.1. Teren de mini fotbal				
		2.1.1. Sistematizarea pe verticala				
37	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			616,231
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,231
38	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3			0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,000
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3			1 268,087

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,437
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,00	518,650
40	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			612,295
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,295
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,211
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,211
42	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			158,554
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,524
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,910
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,120
		2.1.2. Fundatii gard				
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3			26,341

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (imprastierea surplusului de pamint)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			567,870
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
46	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 12.5	m3			1 919,874
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7000	84,97	59,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	266310210 0000C12	Beton C12	m3	1,0250	1 760,00	1 840,096
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,550
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	125,00	10,000
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			168,174
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	60,00	18,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,000
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
48	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Armatura A I, d=6 mm)	kg			23,230
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,97	3,653
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,10	19,578
49	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura A III, d=12 mm)	kg			20,505
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,98	15,354
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
		2.1.3. Imbracamintea (Straturi de baza)				
50	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,049
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,049
51	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterrierii unui strat	100m2			1 422,266

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,275
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	629,990
52	TsD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			549,812
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,768
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	350,00	437,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,00	2,750
53	TsD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			549,812
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,768
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	350,00	437,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,00	2,750
54	TsD15B 1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			528,913

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0400	84,97	88,369
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	350,00	420,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,00	2,750
55	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi h=8mm (Shock Pad)	m2			220,918
	z71290400 10110	Asfaltator	h-om	1,3300	0,00	0,000
	z71230100 10200	Betonist	h-om	5,1200	0,00	0,000
	z93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	0,00	0,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	z23201662 01008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	0,00	0,000
	z23203226 00189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950	0,00	0,000
	z23203226 00074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	0,00	0,000
	z26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870	0,00	0,000
	z26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8300	0,00	0,000
	z14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	0,00	0,000
	z14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640	0,00	0,000
	z20101029 18809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	0,00	0,000
	z41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,00	0,000
	Shock	Shockpad (8 mm)	m2	1,0000	216,67	216,670
	z29522700 04037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	0,00	0,000
	z29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0152	0,00	0,000
56	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			287,027
	z93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1235	0,00	0,000
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial/FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm,	m2	1,0300	266,67	274,945

1	2	3	4	5	6	7
	z27744135 90402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	0,00	0,000
	z27744135 90403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	0,00	0,000
	142110220 0801	Nisip cuarzos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	0,71	12,082
	z25132066 21441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	0,00	0,000
	z29522700 03648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	0,00	0,000
	z29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	z29522700 07612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	0,00	0,000
	z34104400 05607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	0,00	0,000
	z29522700 07613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	0,00	0,000
57	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 12 cm	m			38,400
	z93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0540	0,00	0,000
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial/FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm,	m2	0,1440	266,67	38,400
	z27744135 90402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	0,00	0,000
	z27744135 90403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	0,00	0,000
	z29522700 03648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	0,00	0,000
	z29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	0,00	0,000
		2.1.4. Imprejmuiri (Gard)				
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 100x100x3 mm)	kg			44,488
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886S100	Stilpi din teava patrata 100x100x3 mm	kg	1,0000	26,00	26,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,76	0,014
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 80x80x3 mm)	kg			44,488
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630 9886S80	Stilpi din teava patrata 80x80x3 mm	kg	1,0000	26,00	26,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,76	0,014
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava rectangulara 80x40x3 mm, inclusiv metalul pentru poarta de acces pe teren)	kg			44,488
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630 9886T80	Teava rectangulara 80x40x3mm	kg	1,0000	26,00	26,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,76	0,014

1	2	3	4	5	6	7
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
61	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma "Rabita" d=3mm, 50x50 mm	m			573,124
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	273210364 6250S	sirma "Rabita" d=3mm, 50x50 mm	m2	1,9000	75,00	146,347
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,324
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	30,00	192,562
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 400,00	93,457
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	350,00	17,972
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 323,762
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,208
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	51,30	400,137
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	71,72	279,716
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,00	18,703
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	34,00	66,297
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,701
		2.2. Teren de fitnes 2.2.1. Lucrari de terasament				
63	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			484,211
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,211
64	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,034

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,034
65	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			612,500
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,500
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,211
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,211
		2.2.2. Lucrari de constructie				
67	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 422,264
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,264
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,000
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x220 mm asezate pe o fundatie din beton	m			201,135
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	266612280 0325B	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x220 mm	m	1,0050	95,00	95,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
69	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3			1 921,062

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12.5 (Fundatii sub aparatele de fitnes)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7000	84,97	59,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,314
	266310210 0000M12	Beton M12.5	m3	1,0250	1 760,00	1 841,231
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	125,00	10,000
70	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Cofraje la fundatii sub aparatele fitnes)	m2			168,174
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	60,00	18,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,000
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
71	TsD16B 1	Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr.	m3			549,812

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,768
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	142140220 0393PS	Piatra sparta (20-40)	m3	1,2500	350,00	437,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,00	2,750
72	TsD16B 1	Strat de repartitie din piatra sparta concasata cu granulatia de 5-20 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			549,812
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,768
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	142140220 0393PS	Piatra sparta (20-40)	m3	1,2500	350,00	437,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	55,00	2,750
73	TsH37A	Montarea dalelor din cauciuc 500x500x25	m2			695,046
	z71290400 10110	Asfaltator	h-om	1,3300	0,00	0,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1200	84,97	435,046
	z93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	0,00	0,000
	z71290200 12800	Pavator	h-om	0,0500	0,00	0,000
	z23201662 01008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	0,00	0,000
	z23203226 00189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950	0,00	0,000
	z23203226 00074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	0,00	0,000
	z26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870	0,00	0,000
	z26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8300	0,00	0,000
	z42110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	z14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640	0,00	0,000
	dale	dale din cauciuc 500x500x25	m2	1,0000	260,00	260,000
	z20101029 18809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	0,00	0,000
	z41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,00	0,000
	z29522700 04037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	0,00	0,000
	z29522400 04004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	0,0152	0,00	0,000
		3. Amenajari				
		3.1. Lucrari de terasament				
74	TsC19B 1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			616,889
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,889
75	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2			712,062
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,062
76	TsC03A 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (Încărcarea surplusului de pământ)	100 m3			612,889
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,889
77	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			9,207
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,207
78	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			157,236
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,680
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	350,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,556

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Lucrari de constructie- Scara de acces, trotuare si suprafete pavate				
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. Scara de acces	m3			542,723
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
80	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Scara de acces	m3			1 786,449
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,341
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,308
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	264,688
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	243,396
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,354
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,875
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
81	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,774
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	60,00	18,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,800
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,800
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din elemente de otel la scara de acces	kg			48,959
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,76	0,014
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	71,72	0,717
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,044
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 323,752
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,239
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	51,30	400,046

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	71,72	279,642
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,00	18,716
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	34,00	66,440
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,670
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x220 mm, asezate pe o fundatie din beton	m			201,135
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	266612280 0325B	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x220 mm	m	1,0050	95,00	95,475
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
85	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			677,490
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,905
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,095
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	70,00	0,349
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2			301,796
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	266111280 0655g	Placi din beton, pentru trotuare (gr. 60 mm)	m2	1,0150	210,00	213,150
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,314
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,980
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	22,00	0,440
		3.3. Forme arhitecturale mici				
87	TsH38A	Montarea portilor de fotbal confectionate gata la terenurile de sport	buc			7 135,457
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	84,97	232,818
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	84,97	213,274
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	84,97	1 141,147
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	84,97	781,724
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	84,97	113,860
	272210311 1446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	190,00	442,130
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,20	341,946
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	350,00	127,050
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,450
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	6 000,00	3 564,000
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	30,00	11,430
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	71,72	63,903
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	25,00	1,725
88	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			4 673,134
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	1 600,00	57,600

1	2	3	4	5	6	7
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	25,00	3,750
89	TsH91B	Instalarea urne	buc			2 439,473
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1 600,00	134,400
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	25,00	3,750
		3.4. Utilaj				
90	Pret de piata	Banca	buc			4 000,000
	Banca	Banca	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
91	Pret de piata	Urna	buc			1 800,000
	Urna	Urna	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
92	Pret de piata	Porti de fotbal confectionate gata	buc			28 000,000
	Pfotbal	Porti de fotbal confectionate gata	buc	1,0000	28 000,00	28 000,000
93	Pret de piata	Aparat fitnes "ABDOMINAL" PTP 513T	buc			9 740,000
	513t	Aparat fitnes "ABDOMINAL" PTP 513T	buc	1,0000	9 740,00	9 740,000
94	Pret de piata	Aparat fitnes "AIR WALKER" PTP 512T	buc			4 170,000
	512t	Aparat fitnes "AIR WALKER" PTP 512T	buc	1,0000	4 170,00	4 170,000
95	Pret de piata	Aparat fitnes "BICICLETA" PTP 502T	buc			10 340,000
	502t	Aparat fitnes "BICICLETA" PTP 502T	buc	1,0000	10 340,00	10 340,000
96	Pret de piata	Aparat fitnes "EXTENSIE PICIOARE-PENDUL" PTP 528T	buc			10 920,000
	528t	Aparat fitnes "EXTENSIE PICIOARE- PENDUL" PTP 528T	buc	1,0000	10 920,00	10 920,000
97	Pret de piata	Aparat fitnes "PRESA PICIOARE" PTP 505T	buc			15 250,000
	505t	Aparat fitnes "PRESA PICIOARE" PTP 505T	buc	1,0000	15 250,00	15 250,000

1	2	3	4	5	6	7
98	Pret de piata	Aparat fitnes "PRESA PIEPT-TRACTIUNI SPATE" PTP 509T	buc			15 640,000
	509t	Aparat fitnes "PRESA PIEPT-TRACTIUNI SPATE" PTP 509T	buc	1,0000	15 640,00	15 640,000
99	Pret de piata	Aparat fitnes "SCHIOR" PTP 525T	buc			10 001,000
	525t	Aparat fitnes "SCHIOR" PTP 525T	buc	1,0000	10 001,00	10 001,000
100	Pret de piata	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 503T	buc			9 812,000
	503t	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 503T	buc	1,0000	9 812,00	9 812,000
101	Pret de piata	Aparat fitnes "PARALELE" PTP 519T	buc			6 105,000
	519t	Aparat fitnes "CANOTAJ" PTP 519T	buc	1,0000	6 105,00	6 105,000
102	Pret de piata	Aparat fitnes dublu "ABDOMINAL" PTP 515T	buc			10 550,000
	515t	Aparat fitnes dublu "ABDOMINAL" PTP 515T	buc	1,0000	10 550,00	10 550,000
103	Pret de piata	Aparat fitnes dublu "BICICLETA ELIPTICA" PTP 518T	buc			10 975,000
	518t	Aparat fitnes dublu "BICICLETA ELIPTICA" PTP 518T	buc	1,0000	10 975,00	10 975,000
104	Pret de piata	"MASA DE TENIS EXTERIOR" PTP 710	buc			14 105,000
	710t	"MASA DE TENIS EXTERIOR" PTP 710	buc	1,0000	14 105,00	14 105,000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)