

**Reparatia si imbunatatirea infrastructurii medicale la
edificiului Oficiul Medicilor de Familie din s. Climauti,
r-nul Donduseni.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia si imbunatatirea infrastructurii medicale la edificiului Oficiul
Medicilor de Familie din s. Climauti, raionul Donduseni.**

Valoarea de deviz 857 891 lei

Intocmit in prețuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJ				
1	Pret de piata	Balustrada din INOX h = 900mm	m	11,00	2 250,00 0,00	24 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 750,00
		<i>Total</i>				24 750,00
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				24 750,00
		2. LUCRARI DE MONTARE				
2	CH06A	Balustrada din INOX h = 900mm (se exclude resursele : vopsea, carbuni,)	m	11,00	64,31 58,47	707,44 643,20
		<i>Total</i>	lei			707,44
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			154,37
		<i>Total</i>				861,81
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			6,42
		<i>Total</i>				868,23
		<i>Total</i>				868,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			488,83
		<i>Total</i>				1 357,06

		Beneficiu de deviz	6 %			81,42
		Total				1 438,48
		Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu				1 438,48 643,20
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Lucrari de constructii exterioare				
		3.1.1. Acoperis				
3	RpCI42B K = 0,5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	199,50	23,49 23,39	4 686,09 4 666,14
4	RpCH32C K = 0,5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	199,50	6,00 5,85	1 196,40 1 166,48
5	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin sustinere (coame si pane) k = 0,5 la manopera	m2	120,00	113,37 14,94	13 604,17 1 793,17
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (se include resursa si manopera)	m3	2,00	326,04 55,22	652,08 110,45
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. k = 0,008/m2	m2	199,50	53,87 19,17	10 746,33 3 823,68
8	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (se include resursa si manopera)	100m2	2,00	972,36 285,22	1 944,72 570,44
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (se include resursa si manopera)	100m2	2,00	1 134,96 205,30	2 269,93 410,61
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr. 0,45 mm, culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	199,50	249,02 74,72	49 679,91 14 905,74

		pentru invelitorile acoperisurilor (coama unghiulara din tabla prevopsita b = 300 mm)				
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm	m	54,60	<u>252,53</u> 19,49	<u>13 788,05</u> 1 064,21
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm	m	24,00	<u>223,53</u> 22,74	<u>5 364,69</u> 545,75
		<i>Total</i>	lei			103 932,37
		Total Acoperis Inclusiv salariu				103 932,37 29 056,67
		3.1.2. Fatada				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,80	<u>18,64</u> 17,54	<u>499,60</u> 470,12
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,80	<u>20,14</u> 7,80	<u>539,82</u> 208,94
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,80	<u>132,64</u> 110,45	<u>3 554,80</u> 2 960,03
16	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala densitatea = 135 kg/m3, sau mai bine; conductivitatea termica = 0,044 W/mk sau mai bine, clasa incendiara inalta cu gr. 100mm) Cornier aluminiu - 90m/l	m2	133,80	<u>298,22</u> 150,08	<u>39 902,36</u> 20 080,80
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 20mm	m2	10,80	<u>237,65</u> 150,08	<u>2 566,59</u> 1 620,87

18	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm	m	10,80	101,93 25,99	1 100,82 280,67
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	136,20	20,29 7,80	2 763,86 1 061,87
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	136,20	184,81 79,26	25 171,46 10 795,68
		Total	lei			76 099,31
		Total Fatada Inclusiv salariu				76 099,31 37 478,98
		3.1.3. Soclu				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (20% din volum total)	m2	8,30	18,64 17,54	154,73 145,60
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,30	20,29 7,80	168,44 64,71
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 40 mm	m2	8,30	132,63 110,45	1 100,80 916,73
24	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,30	27,98 16,89	232,21 140,21
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS gr. 50 mm)	m2	36,70	287,07 111,62	10 535,57 4 096,43
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	36,70	20,29 7,80	744,75 286,13
27	CI21B	Placarea peretilor cu placi din	m2	36,70	392,48	14 404,19

		ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm			142,93	5 245,68
28	CK26B	Montarea profilului de colti	m	53,60	11,13 5,20	596,44 278,59
		Total	lei			27 937,13
		Total Soclu Inclusiv salariu				27 937,13 11 174,08
		3.1.4. Prag				
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,20	83,66 64,97	100,39 77,96
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10	m3	0,20	1 606,15 250,15	321,23 50,03
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,60	21,59 9,10	99,32 41,84
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 15 mm (placa extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	4,60	491,72 250,46	2 261,93 1 152,11
		Total	lei			2 782,87
		Total Prag Inclusiv salariu				2 782,87 1 321,94
		3.1.5. Pereu				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,65	77,32 77,32	591,49 591,49
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	10,42	217,32	2 264,46

		pentru turnarea betonului			110,45	1 150,88
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	1,26	509,60 64,30	642,10 81,02
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	61,92	30,52 1,95	1 889,88 120,71
37		Baghete din lemn	m3	0,01	4 000,00 0,00	40,00 0,00
38	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,00	1 594,37 250,14	9 566,19 1 500,81
		<i>Total</i>	lei			14 994,12
		Total Pereu Inclusiv salariu				14 994,12 3 444,91
		3.1.6. Pandus				
39	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Banda antiderapanta din cauciuc cu profile din aluminiu pentru siguranta impotriva alunecarii si protectia muchiiilor) (se include manopera si resursa)	m	3,00	58,18 38,98	174,55 116,95
		<i>Total</i>	lei			174,55
		Total Pandus Inclusiv salariu				174,55 116,95
		<i>Total</i>	lei			225 920,35
		Total Lucrari de constructii exterioare Inclusiv salariu				225 920,35 82 593,53
		3.2. Lucrari de constructii interioare				
		3.2.1. Coridor (11,00 x 2,20 x 3,0h)				
		3.2.1.1. Pereti				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,00	6,56	78,74

		a peretilor cu grund "Betoncontact"			1,95	23,39
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00	132,65 110,45	1 591,79 1 325,39
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40	5,45 1,95	307,13 109,93
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,40	98,00 79,26	5 527,25 4 470,46
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,40	24,46 12,99	1 379,54 732,86
45	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,05	85,79 71,47	2 406,42 2 004,65
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,59	142,52 96,55	654,18 443,16
47	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,60	11,03 5,20	337,45 159,05
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,59	21,80 12,99	100,05 59,64
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,64	5,45 1,95	177,74 63,61
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	32,64	55,72 35,73	1 818,84 1 166,34
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	28,05	367,74	10 315,24

		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (lambriu, culoarea se va coordona cu Beneficiarul)			159,18	4 464,93
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	2,00	109,96 32,48	219,92 64,97
		<i>Total</i>	lei			24 914,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 914,29 15 088,38
		3.2.1.2. Tavan				
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistenta la umeditate 90 %)	m2	24,80	286,83 142,93	7 113,48 3 544,76
		<i>Total</i>	lei			7 113,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 113,48 3 544,76
		3.2.1.3. Pardoseli				
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	24,80	20,14 7,80	499,54 193,35
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,80	76,14 45,48	1 888,38 1 127,88
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	24,80	368,36 162,42	9 135,25 4 028,14
		<i>Total</i>	lei			11 523,17

		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 523,17 5 349,37
		<i>Total</i>	lei			43 550,94
		Total Coridor (11,00 x 2,20 x 3,0h) Inclusiv salariu				43 550,94 23 982,51
		3.2.2. Salonul pentru proceduri (5,00 x 3,65 x 3,0h)				
		3.2.2.1. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	3,50	66,23 1,95	231,80 6,82
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,50	132,65 110,45	464,28 386,58
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	46,80	2,10 1,95	98,24 91,22
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,03	142,78 96,57	147,06 99,47
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,20	11,03 5,20	178,65 84,20
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	22,16 12,99	22,82 13,38
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,03	5,45 1,95	5,61 2,01
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	1,03	55,75 35,77	57,42 36,84
65	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	46,80	367,86 159,18	17 215,85 7 449,46

		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	1,00	<u>109,97</u> 32,49	<u>109,97</u> 32,49
		<i>Total</i>	lei			18 531,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 531,70 8 202,47
		3.2.2.2. Tavan				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistenta la umiditate 90 %)	m2	18,20	<u>286,83</u> 142,93	<u>5 220,38</u> 2 601,40
		<i>Total</i>	lei			5 220,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 220,38 2 601,40
		3.2.2.3. Pardoseli				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,20	<u>30,34</u> 29,89	<u>552,11</u> 543,92
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	18,20	<u>20,14</u> 7,80	<u>366,59</u> 141,89
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,20	<u>76,18</u> 45,48	<u>1 386,46</u> 827,72
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	18,20	<u>368,36</u> 162,42	<u>6 704,09</u> 2 956,13

		Total	lei			9 009,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 009,25 4 469,66
		Total	lei			32 761,33
		Total Salonul pentru proceduri (5,00 x 3,65 x 3,0h) Inclusiv salariu				32 761,33 15 273,53
		3.2.3. Farmacia, laborator, salon fizioterapie (7,00 x 5,00 x 3,0h)				
		3.2.3.1. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	16,50	24,74 1,95	408,14 32,16
73	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,50	132,65 110,45	2 188,71 1 822,41
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	67,20	2,10 1,95	141,06 130,98
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,03	142,78 96,57	147,06 99,47
76	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,20	11,03 5,20	178,65 84,20
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	22,16 12,99	22,82 13,38
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,03	5,45 1,95	5,61 2,01
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	1,03	55,75 35,77	57,42 36,84
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	67,20	367,86	24 720,19

		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)			159,18	10 696,66
81	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie 200*100mm	buc	1,00	109,97 32,49	109,97 32,49
		<i>Total</i>	lei			27 979,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 979,63 12 950,60
		3.2.3.2. Tavan				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistență la umiditate 90 %)	m2	35,00	286,83 142,93	10 039,19 5 002,69
		<i>Total</i>	lei			10 039,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 039,19 5 002,69
		3.2.3.3. Pardoseli				
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,10	30,34 29,89	1 064,79 1 049,00
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereți exteriori la pardoseli	m2	35,10	20,14 7,80	706,99 273,65
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	35,10	76,15 45,48	2 672,90 1 596,31
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea și design se va	m2	35,10	368,36 162,43	12 929,31 5 701,12

		coordona cu Beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			17 373,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 373,99 8 620,08
		<i>Total</i>	lei			55 392,81
		Total Farmacia, laborator, salon fizioterapie (7,00 x 5,00 x 3,0h) Inclusiv salariu				55 392,81 26 573,37
		3.2.4. Nod sanitaro - tehnic (5,15 x 2,30 x 3,0 h)				
		3.2.4.1. Pereti				
87	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,30	<u>146,23</u> 139,03	<u>43,87</u> 41,71
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti interiori	m2	40,48	<u>17,64</u> 17,54	<u>714,17</u> 710,12
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	40,48	<u>6,56</u> 1,95	<u>265,58</u> 78,87
90	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,48	<u>132,62</u> 110,45	<u>5 368,45</u> 4 470,97
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,03	<u>143,56</u> 96,57	<u>147,87</u> 99,47
92	CK26B	Montarea profilului de colti	m	12,00	<u>11,03</u> 5,20	<u>132,33</u> 62,37
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	<u>22,16</u> 12,99	<u>22,82</u> 13,38
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,03	<u>5,45</u> 1,95	<u>5,61</u> 2,01
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,03	<u>55,75</u>	<u>57,42</u>

		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)			35,77	36,84
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	40,43	<u>367,86</u> 159,18	<u>14 872,70</u> 6 435,54
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	1,00	<u>109,97</u> 32,49	<u>109,97</u> 32,49
		Total	lei			21 740,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 740,79 11 983,77
		3.2.4.2. Tavan				
98	RpCR29A	Curatarea vopselei vechi	m2	11,44	<u>36,94</u> 14,94	<u>422,62</u> 170,94
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,44	<u>5,44</u> 1,95	<u>62,28</u> 22,28
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,44	<u>118,18</u> 99,40	<u>1 351,93</u> 1 137,17
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,44	<u>24,46</u> 12,99	<u>279,82</u> 148,65
102	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,44	<u>85,79</u> 71,47	<u>981,44</u> 817,58

103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,44	5,44 1,95	62,28 22,28
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	11,44	55,47 35,73	634,62 408,79
105	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,80	49,80 33,78	737,11 500,01
		<i>Total</i>	lei			4 532,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 532,10 3 227,70
		3.2.4.3. Pardoseli				
106	RpCK41C K = 2	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (2 straturi)	m2	11,80	60,67 59,77	715,94 705,32
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	11,80	20,14 7,80	237,69 92,00
108	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,80	183,24 58,47	2 162,27 689,98
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,80	76,13 45,48	898,31 536,65
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	11,80	368,36 162,42	4 346,61 1 916,61
		<i>Total</i>	lei			8 360,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 360,82 3 940,56

		Total	lei			34 633,71
		Total Nod sanitaro - tehnic (5,15 x 2,30 x 3,0 h) Inclusiv salariu				34 633,71 19 152,03
		3.2.5. Salonul medicului (5,15 x 4,00 x 3,0h)				
		3.2.5.1. Pereti				
111	RpCU11A	Desfacerea sobelor	m3	3,25	294,32 294,32	956,55 956,55
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	8,00	6,56 1,95	52,49 15,59
113	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,00	132,65 110,45	1 061,19 883,59
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,32	5,45 1,95	263,16 94,21
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,32	98,00 79,26	4 735,35 3 829,98
116	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,32	85,79 71,47	4 145,40 3 453,29
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,35	142,52 96,54	192,40 130,33
118	CK26B	Montarea profilului de colti	m	12,00	11,03 5,20	132,33 62,37
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,35	22,16 12,99	29,92 17,54
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,67	5,45 1,95	270,47 96,81
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	47,67	55,72 35,73	2 656,41 1 703,45

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
122	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului, culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	2,00	367,86 159,18	735,72 318,35
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	1,00	109,97 32,49	109,97 32,49
		<i>Total</i>	lei			15 341,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 341,36 11 594,55
		3.2.5.2. Tavan				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistenta la umeditate 90 %)	m2	20,60	286,83 142,93	5 908,78 2 944,44
		<i>Total</i>	lei			5 908,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 908,78 2 944,44
		3.2.5.3. Pardoseli				
125	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,20	30,34 29,89	643,12 633,58
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	21,20	20,14 7,80	427,02 165,28
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	21,20	76,18 45,48	1 614,94 964,16

		driscuita fin				
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,20	291,56 84,46	6 181,11 1 790,57
		<i>Total</i>	lei			8 866,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 866,19 3 553,59
		<i>Total</i>	lei			30 116,33
		Total Salonul medicului (5,15 x 4,00 x 3,0h) Inclusiv salariu				30 116,33 18 092,58
		3.2.6. Salon de vaccinari (4,15 x 1,95 x 3,0h) 3.2.6.1. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	3,50	46,47 1,95	162,64 6,82
130	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,50	132,65 110,45	464,28 386,58
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	31,30	2,10 1,95	65,71 61,01
132	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,24	142,75 96,56	319,76 216,29
133	CK26B	Montarea profilului de colti	m	12,00	11,03 5,20	132,33 62,37
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,24	22,17 13,00	49,67 29,11
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,24	5,44 1,94	12,19 4,35

136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	2,24	55,72 35,73	124,82 80,04
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,30	367,86 159,18	11 514,02 4 982,22
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	1,00	109,97 32,49	109,97 32,49
		<i>Total</i>	lei			12 955,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 955,39 5 861,28
		3.2.6.2. Tavan				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistenta la umeditate 90 %)	m2	8,10	286,83 142,93	2 323,36 1 157,77
		<i>Total</i>	lei			2 323,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 323,36 1 157,77
		3.2.6.3. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,10	30,34 29,89	245,73 242,08
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	8,10	20,14 7,80	163,14 63,15
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	8,10	76,12 45,48	616,61 368,38

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	8,10	368,36 162,42	2 983,69 1 315,64
		Total	lei			4 009,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 009,17 1 989,25
		Total	lei			19 287,92
		Total Salon de vaccinari (4,15 x 1,95 x 3,0h) Inclusiv salariu				19 287,92 9 008,30
		3.2.7. Sala de triaj (4,15 x 3,00 x 3,0h) 3.2.7.1. Pereti				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	4,20	47,70 1,95	200,35 8,19
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,20	132,69 110,45	557,31 463,88
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	38,72	2,10 1,95	81,31 75,50
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,03	142,78 96,57	147,06 99,47
148	CK26B	Montarea profilului de colti	m	12,00	11,03 5,20	132,33 62,37
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	22,16 12,99	22,82 13,38
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,03	5,45	5,61

		a peretilor si tavanelor			1,95	2,01
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	1,03	55,75 35,77	57,42 36,84
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	38,72	367,86 159,18	14 243,58 6 163,32
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	1,00	109,97 32,49	109,97 32,49
		<i>Total</i>	lei			15 557,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 557,76 6 957,45
		3.2.7.2. Tavan				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600 cu rezistenta la umeditate 90 %)	m2	12,50	286,84 142,93	3 585,44 1 786,68
		<i>Total</i>	lei			3 585,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 585,44 1 786,68
		3.2.7.3. Pardoseli				
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	30,34 29,89	382,23 376,56
156	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pardoseli	m2	12,60	20,14 7,80	253,79 98,23

157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	76,17 45,48	959,78 573,03
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	12,60	368,36 162,43	4 641,29 2 046,56
		<i>Total</i>	lei			6 237,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 237,09 3 094,38
		<i>Total</i>	lei			25 380,29
		Total Sala de triaj (4,15 x 3,00 x 3,0h) Inclusiv salariu				25 380,29 11 838,51
		3.2.8. Obiecte de tamplarie				
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,34	27,28 27,28	309,38 309,38
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,34	2 054,80 52,62	23 301,45 596,75
		<i>Total</i>	lei			23 610,83
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				23 610,83 906,13
		<i>Total</i>	lei			264 734,16
		Total Lucrari de constructii interioare Inclusiv salariu				264 734,16 124 826,96
		3.3. Diverse				
161	TsH92A	Incarcarea in auto moloz	t	10,00	88,36 88,36	883,59 883,59
162	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	10,00	26,60 0,00	266,00 0,00

		de 3 km				
163	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,00	97,57 48,73	7 805,50 3 898,20
		Total	lei			8 955,09
		Total Diverse Inclusiv salariu				8 955,09 4 781,79
		Total	lei			499 609,60
		Asigurari sociale si medicale	24 %			50 928,55
		Transportarea materialelor	6 %			16 930,67
		Total				567 468,82
		Total				567 468,82
		Cheltuieli de regie	14,5 %			82 282,98
		Total				649 751,80
		Beneficiu de deviz	6 %			38 985,11
		Total				688 736,91
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu				688 736,91 212 202,28

		Total	lei	714 909
		TVA	20 %	142 982
		Total deviz: Inclisiv salariu		857 891 212 841

Intocmit	_____
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	_____
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si imbunatatirea infrastructurii medicale la
edificiului Oficiul Medicilor de Familie din s. Climauti,
raionul Donduseni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia si imbunatatirea infrastructurii medicale la edificiului Oficiul
Medicilor de Familie din s. Climauti, raionul Donduseni.**

Valoarea de deviz 857 891 lei

Intocmit in prețuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	79,793	64,97	5 184,14
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	79,029	64,97	5 134,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	428,704	64,97	27 852,91
4.	7123010010200	Betonist	h-om	30,830	64,97	2 003,03
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,548	64,97	100,57
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	70,177	64,97	4 559,40
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	77,397	64,97	5 028,48
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,974	64,97	1 037,83
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	572,626	64,97	37 203,50
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	327,930	64,97	21 305,61
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,704	64,97	3 359,20
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	325,698	64,97	21 160,61
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,248	64,97	4 628,98
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,420	64,97	2 691,04
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	240,240	64,97	15 608,39
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,700	64,97	760,15
17.	7422010060100	Timplar	h-om	260,731	64,97	16 939,70
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,951	64,97	1 556,10
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	343,322	64,97	22 305,64
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,760	64,97	4 792,18
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,276	64,97	9 633,50
		Total manopera				212 841

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	22,483	5,00	112,42
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,449	380,00	550,62
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,912	5,00	44,56
4.	1967	bagheta din lemn	m3	0,010	4 000,00	40,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	4 000,00	84,00
6.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru	m3	1,800	4 000,00	7 200,00

		constructii D=12-18 cm				
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,812	4 000,00	7 248,00
8.	20101029034952	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,960	4 000,00	3 840,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,045	4 000,00	180,00
11.	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	4 000,00	96,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 302,000	0,03	219,06
14.	2010237318750	Distantieri	buc	18,576	10,00	185,76
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	7 850,00	78,50
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,156	75,00	11,70
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,340	1 950,00	22 113,00
18.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	19,271	35,00	674,48
19.	2320166200729	Parchetin	l	3,564	5,00	17,82
20.	2320187315789	Decofrol	kg	1,250	20,00	25,00
21.	2413217300010	Cleme	buc	12,240	2,00	24,48
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,670	83,33	472,48
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,438	22,31	723,70
24.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	125,324	29,75	3 728,39
25.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	39,244	45,23	1 774,99
26.	24302261000001	Fuga	kg	132,542	52,00	6 892,18
27.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	56,523	29,75	1 681,56
28.	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	1,909	29,75	56,79
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,690	31,48	116,17
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,984	45,00	89,28
31.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,089	45,00	4,00
32.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,720	40,00	228,80
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,331	2,48	28,09
34.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 018,000	3,69	3 756,43
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	732,452	2,48	1 816,48
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	878,498	2,48	2 178,67
37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	26,680	3,69	98,45
38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	222,402	3,69	820,66
39.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10,474	3,00	31,42
40.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	15,540	15,00	233,10
41.	2521302602907100	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS gr. 100mm	m2	39,662	130,00	5 156,06
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	276,049	10,08	2 782,57
43.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,530	8,00	108,22
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	20,948	80,00	1 675,84
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,500	2,60	284,70
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,540	3,33	331,47
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,886	2,48	14,58
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	829,383	2,48	2 056,87

49.	26531021008311	Tink	kg	313,260	45,83	14 356,71
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	185,262	6,77	1 254,22
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	179,702	2,48	445,67
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,690	29,75	20,53
53.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	113,918	166,67	18 986,72
54.	2663102100000	Beton	m3	6,389	1 200,00	7 666,80
55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,210	1 200,00	1 452,00
56.	2664102100000	Mortar	m3	0,100	920,00	92,00
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,308	920,00	6 723,36
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	447,930	3,69	1 652,86
59.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,248	55,00	618,64
60.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,808	200,00	7 561,60
61.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	4,692	200,00	938,40
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	267,226	166,67	44 538,56
63.	2670112204051	Placi din laminat	m2	22,483	160,00	3 597,28
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,859	3,00	167,55
65.	268216261137020	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20mm	m2	11,672	45,33	529,09
66.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	144,598	100,00	14 459,80
67.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	104,738	20,00	2 094,76
68.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	240,896	120,00	28 907,52
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8,379	50,00	418,95
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,704	85,00	2 184,84
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	59,050	92,00	5 432,60
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,310	16,50	5,11
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	70,272	2,85	200,28
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	125,160	135,00	16 896,61
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,623	23,34	37,88
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,619	23,34	14,45
77.	274312354026350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm	m	10,800	75,00	810,00
78.	27431239026	profil de colti	buc	164,600	5,83	959,63
79.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,000	75,00	600,00
80.	28112363099001	Banda antiderapanta din cauciuc cu profile din aluminiu pentru siguranta impotriva alunecarii	m	3,000	19,20	57,60
81.	28121063057141	Balustrada din INOX	m	11,000	2 250,00	24 750,00
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	62,539	25,00	1 563,48
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,815	20,00	536,30
84.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,660	67,00	44,22
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,360	0,21	0,08
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,560	0,21	18,60
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,120	85,00	520,20
88.	2874115837745	Suruburi	buc	562,380	0,50	281,19
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,360	0,16	0,06

90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006	0,16	0,00
91.	2874136313300	Diblu din metal	buc	476,800	0,50	238,40
92.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 390,770	0,50	695,38
93.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,920	25,00	48,00
94.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	16,50	19,83
95.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,744	45,00	528,48
96.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,248	65,46	736,29
97.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,240	83,33	1 019,96
98.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,120	83,33	509,98
99.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,120	45,83	280,48
100.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,248	120,00	1 349,76
101.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	78,733	51,33	4 041,36
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	42,036	16,50	693,59
103.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 885,275	0,82	1 545,93
104.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,092	50,00	4,60
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,440	0,00	0,00
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,189	20,00	83,78
107.	4100126202818	Apa	m3	1,420	20,00	28,40
108.	6987909	Vopsea ignifuga	kg	59,400	40,42	2 400,95
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,716	3,00	101,16
110.	865879	Antiseptic	kg	34,000	40,42	1 374,28
Total materiale de constructii						306 988

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,529	10,00	5,29
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	360,000	10,00	3 600,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,265	10,00	2,65
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,096	10,00	0,96
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,504	10,00	125,04
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,751	10,00	27,51
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,037	10,00	0,37
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,982	10,00	69,82
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,675	10,00	316,75
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,641	10,00	96,41
11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,096	10,00	0,96
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,720	10,00	37,20
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	1,674	10,00	16,74

14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,071	10,00	0,71
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,861	10,00	18,61
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,706	10,00	7,06
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,558	10,00	5,58
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,817	10,00	8,17
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,362	10,00	3,62
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,550	400,00	620,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,760	350,00	266,00
		Total utilaje de construcții				5 227

Total	lei	714 909
TVA	20 %	142 982

Total deviz: 857 891

Intocmit	_____
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	_____
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)