

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 28/09/2021

28 septembrie 2021

mun. Chișinău

SRL „ANDRISTEAM” cu sediul: mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 10, ap. 302, Republica Moldova, numărul de identificare dc stat și codul fiscal 1021600000381, în persoana administratorului Gherman Andrei, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Antreprenor” și

SRL „BODEANU&CO S.R.L.” cu adresa juridică: r-ul Ialoveni s.Vasieni, Republica Moldova, codul fiscal 1013600031203, în persoana administratorului Iulian Bodcanu, numită în continuare „Client”, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

### 1. Obiectul contractului

1.1. Clientul încredințează, iar Antreprenorul General își asumă obligația să execute lucrările de constructie generala la obiectul din mun.Chisinau str.Uzinelor 12, în baza proiectului transmis de către Client, și cu cerințele normative în construcții (în continuare - Lucrări), iar Clientul, se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor, potrivit ofertelor comerciale Anexa Nr 1 și Anexa Nr 2 acceptată și negociată de ambele părți prin prezentul Contract și care este parte integrantă a acestuia.

1.2 Clientul se obligă să recepționeze lucrările pe etape conform proceselor verbale de indeplinire a lucrărilor prezentate de Antreprenor la finalizarea lucrărilor.

1.3 Clientul se obligă să achite în baza Anexelor care vor parveni pe parcursul executării lucrărilor, care vor fi negociate de ambele parti.

### 2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește pentru o perioadă de 3 (trei) luni de la data achitării pentru lucrări a avansului operațional stabilit în pct. 4.1.1 din prezentul contract. Termenul descurge din momentul parvenii mijloacelor bănești în contul Antreprenorului.

2.2. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi suspendat de către Antreprenor cu notificarea obligatorie a Clientului, în următoarele cazuri:

- Condiții meteorologice nefavorabile;
- Survine stoparea lucrărilor la solicitarea administrației publice locale sau a altor autorități;
- În caz de descoperiri arheologice și alte situații de impediment care nu pot fi imputate Antreprenorului.

### 3. Valoarea contractului

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută la un preț de deviz stabilit și acceptat de ambele părți care constituie suma de **4 415 092** (patru milioane patru sute cincisprezece mii nouăzeci și doi) lei, inclusiv TVA.

3.2. Valoarea totală a contractului a fost stabilită prin negocierea ofertei prezentate de ANTREPRENOR și include valoarea materialelor utilizate, lucrărilor de construcție-montaj și finisare la obiectivul CLIENTULUI în baza la proiectul predat pentru fundații.

3.3. A valoare se poate modifica prin adăugarea sau scăderea contravalorii materialelor/produselor și caracteristicilor de lucrări executate real și necuprinse în documentația existentă la data încheierii prezentului contract cu acordul scris al ambelor parti.



3.3. Această valoare se poate modifica prin adăugarea sau scăderea contravalorii materialelor/produselor și cantităților de lucrări executate real și necuprinse în documentația existentă la data încheierii prezentului contract cu acordul scris al ambelor parti.

3.4. În cazul necesității efectuării unor lucrări suplimentare nespecificate în devizul din Anexa 1 și Anexa Nr 2 a prezentului contract, părțile vor încheia un acord adițional în vederea stabilirii prețului lucrărilor suplimentare confirmate prin Anexe. În acest caz, prețul lucrărilor va fi stabilit reieșind din prețurile de piață la data încheierii acordului adițional.

3.5. Dacă pe perioada de executare a prezentului contract (construcție) prețurile materialelor de construcție se vor majora esențial, Antreprenorul va fi nevoie să recalculeze prețul materialelor la ziua majorării prețurilor materialelor.

#### 4. Modalități de plată

4.1. Plățile se vor efectua de către CLIENT la contul ANTREPRENORULUI, după cum urmează:

4.1.1. **1 703 400 lei (avans operational)** din suma Devizului Anexa 1 – în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul încheierii (semnării) prezentului contract pentru confectionarea pilotilor prefabricați.

4.1.2. **107 250 lei (avans operational)** din suma Devizului Anexa 1 – la transportarea utilajului la santier care va fi executata intre data de 15.10.2021-20.10.

4.1.3. **180 000 lei (avans operational)** din suma Devizului Anexa 1 – la data de 29.10.2021 dupa montarea pilotilor a 75 buc si incercarea pilotilor.

4.1.4. **180 000 lei (avans operational)** din suma Devizului Anexa 1 – la data de 05.11.2021 dupa montarea pilotilor a 75 buc si incercarea pilotilor.

4.1.5. **258 200 lei (achitarea totală a lucrarilor de montare a pilotilo)** din suma Devizului Anexa 1 – la data de 12.11.2021 dupa montarea pilotilor a 85 buc si incercarea pilotilor.

4.1.6. **30% (avans operational) in suma de (595 858 lei)** din suma Devizului Anexa 2 – în termen de 10 (zece) zile calendaristice din momentul încheierii (semnării) prezentului contract pentru procurarea materialelor si inceperei lucrarilor de terasament.

Avansul operațional din punctul 4.1.6. rămîne în contul Antreprenorului pînă la etapa semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

Achitările următoare din Devizului Anexa Nr.2 se vor executa in baza proceselor verbale de indeplinire semnate si verificate si vor fi achitate **100 % din suma indicată în procesul verbal de indeplinire** – în momentul recepționării etapei indicate în actul de recepție;

4.1.7. Clientul se obligă să achite integral suma conform proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor prezentate de Antreprenor la finalizarea lucrărilor după fiecare etapă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul recepționării lucrărilor.

4.1.8. În momentul semnării Actului de recepție finală, din suma indicată în procesul verbal de recepție finală va fi exclus avansul operațional de 30 %.

#### 5. Obligațiile părților

##### 5.1. Clientul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale;
- să prede amplasamentul pentru viitoarea construcție eliberat de resturi și deseuri;
- să asigure santierul cu electricitate și post de energie electrică cu capacitatea de 100kw;
- să asigure santierul cu apă tehnica sau potabilă pentru lucrări;
- să asigure paza santierului;

##### 5.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai tîrziu de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul transferării de către Client la contul Antreprenorului a avansului operațional.



- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

#### **6. Recepția lucrărilor**

6.1. Recepția lucrărilor de către Client se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

6.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Clientul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul eschivării nemotivate a Clientului de la semnarea și aprobarea Actului de recepție a lucrărilor executate, lucrările vor fi considerate ca fiind acceptate fără rezerve de către Client la expirarea termenului de 5 (cinci) zile din momentul primirii notificării de la Antreprenor despre faptul finalizării lucrărilor.

6.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespondere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 2 (doi) ani la lucrările de constructie montaj.

În acest interval de timp, Antreprenorul va înălțura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Clientului sau unei calamități naturale.

6.4. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul receptionării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct.6.3.

6.5. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înălțurare a viciilor și a abaterilor constatate.

#### **7. Responsabilitatea părților**

7.1. Nerespectarea de către Client a termenelor de achitare a costului lucrărilor receptionate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

7.2. Nerespectarea de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neachitată, achitată în beneficiul Clientului, pentru fiecare zi de întârziere.

#### **8. Încetarea contractului**

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor sale contractuale.

8.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

8.3. Prevederile prezentului contract nu înălță răspunderea Părții, a cărei conduită culpabilă a cauzat rezilierea Contractului, inclusiv răspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin rezilierea anticipată a Contractului.

8.4. Prezentul contract este valabil din data semnării pînă la data finisării/predării lucrărilor.

#### **9. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiunilor contractuale**

9.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:

a) ea se dă cauză de un impediment prevăzut la pct. 9.2. al prezentului contract.

b) ceață parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima parte a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.



9.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ca se datorază unui impediment în afara controlului acestia și dacă părții nu i se poate cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

#### 10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimită prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

#### 11. Litigii

11.1. Părțile contractante sunt obligate să întreprindă toate măsurile oportunе în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

#### 12. Lucrările în Subantrepriză și alte dispoziții

12.1. Atât Antreprenorul cât și Clientul, vor putea da în subantrepriză executarea unor lucrări din prezentul contract, de comun acord.

12.2. În cazul transmiterii în subantrepriză a unor lucrări, Clientul va achita separat Antreprenorului 10 % din valoarea totală a contractului de subantrepriză încheiat cu subantreprenorul contractat, pentru serviciile de Antrepriză generală.

#### 13. Dispoziții finale

13.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin acord adițional scris semnat de părțile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înălătură orice altă înțelegere dintrucăstăea, anterioară încheierii lui.

13.3. Modificările proiectului ce vor apărea pe parcurs se vor coordona cu autorul proiectului și Antreprenorul.

13.4. În toate celelalte cazuri neprevăzute de prezentul Contractul, părțile vor acționa în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

13.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pe 4 pagini, cîte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

#### 14. Semnăturile și rechizitele părților

##### ANTREPRENOR:

SRL „ANDRISTEAM”

mun. Chișinău, BD. Cuza Vodă 10, ap. 302

IDNO: 1021600000381,

Cod TVA: - 0309444

IBAN: MD78ML000000022515123078

BC „Moldindconbank” SA

sursașala RENAȘTERE Chișinău

Cod bancar: MOLDMD2X312

Mob: +(373) 60 00 12 22

Email: decorprim@andsteam.md

Administrator:

Gherman Andrei



##### BENEFICIAR:

SRL „BODEANU&CO SRL”

R-UL Ialoveni s.Vasieni

IDNO: 1013600031203

Cod TVA: - 6701300

IBAN: MD08ML0000002251314118

BC Mold MD 2X


Cod bancar: \_\_\_\_\_

Mob: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Administrator: \_\_\_\_\_

Iulian Bodeanu



**ACORD ADITIONAL NR. 1**  
**la CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ № 28/09/2021**

01 iunie 2022

mun. Chișinău

SRL „ANDRISTEAM” cu sediul: mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 10, ap. 302, Republica Moldova, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1021600000381, în persoana administratorului Gherman Andrei, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „**Antreprenor**”  
și

SRL „BODEANU&CO S.R.L.” cu adresa juridică: r-ul Ialoveni s.Vasieni, Republica Moldova, codul fiscal 1013600031203, în persoana administratorului Iulian Bodeanu, **numită în continuare „Client”**, au încheiat prezentul contract privind următoarile:

**1. Obiectul contractului**

1.1. Clientul încredințează, iar Antreprenorul General își asumă obligația să execute lucrările de **construcție generală la obiectul din mun.Chisinau str.Uzinelor 12**, în baza proiectului transmis de către Client, și cu cerințele normative în construcții (în continuare - Lucrări), iar Clientul, se obligă să recepteze și să achite costul lucrărilor, potrivit **ofertelor comerciale Anexa Nr. 4, Anexa Nr. 5, Anexa Nr. 5.1., Anexa Nr.6** acceptată și negociată de ambele părți prin prezentul Contract și care este parte integrantă a prezentului Acord.

1.2 Clientul se obligă să recepteze lucrările pe etape conform proceselor verbale de indeplinire a lucrărilor prezentate de Antreprenor la finalizarea lucrărilor.

1.3 Clientul se obligă să achite în baza Anexelor care vor parveni pe parcursul executării lucrarilor, care vor fi negociate de ambelc parti.

**2. Termenul de executare**

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește pentru o perioadă de **4 (patru) luni** de la data achitării pentru lucrări a avansului operațional stabilit în pct. 4.1.1 din prezentul Acord la contract. Termenul decurge din momentul parvenii mijloacelor bănești în contul Antreprenorului.

2.2. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi suspendat de către Antreprenor cu notificarea obligatorie a Clientului, în următoarele cazuri:

- Condiții meteorologice nefavorabile;
- Survine stoparea lucrărilor la solicitarea administrației publice locale sau a altor autorități;
- În caz de descoperiri arheologice și alte situații de impediment care nu pot fi imputate Antreprenorului.

**3. Valoarea Acordului**

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută la un preț de deviz stabilit și acceptat de ambele părți care constituie suma de **14.456.698,00 lei (Paisprezece milioane patru sute cincizeci și sase mii sute nouazeci și opt lei 00 bani)**. Pretul este indicat cu TVA 20%. În cazul alocării Clientului sursele de finanțare din proiectul de asistenta investitionala “Livada Moldovei” TVA va fi exclus.

3.2. Valoarea totală a contractului a fost stabilită prin negocierea ofertei prezentate de ANTREPRENOR și include valoarea materialelor utilizate, lucrărilor de construcție-montaj și finisare la obiectivul CLIENTULUI în baza la proiectul predat pentru fundații.



3.3. Această valoare se poate modifica prin adăugarea sau scăderea contravalorii materialelor/produselor și cantităților de lucrări executate real și necuprinse în documentația existentă la data încheierii prezentului Acord la contract cu acordul scris al ambelor parti.

3.3. Această valoare se poate modifica prin adăugarea sau scăderea contravalorii materialelor/produselor și cantităților de lucrări executate real și necuprinse în documentația existentă la data încheierii prezentului contract cu acordul scris al ambelor parti.

3.4. În cazul necesității efectuării unor lucrări suplimentare nespecificate în devizele din **Anexa Nr. 4**, **Anexa Nr. 5**, **Anexa Nr. 5.1.**, **Anexa Nr.6** a prezentului Acord la contract, părțile vor încheia un acord adițional în vederea stabilirii prețului lucrărilor suplimentare confirmate prin Anexe. În acest caz, prețul lucrărilor va fi stabilit reieșind din prețurile de piață la data încheierii acordului adițional.

3.5. Dacă pe perioada de executare a prezentului contract (construcție) prețurile materialelor de construcție se vor majora esențial, Antreprenorul va fi nevoie să recalculeze prețul materialelor la ziua majorării prețurilor materialelor.

#### 4. Modalități de plată

4.1. Plătile se vor efectua de către CLIENT la contul ANTREPRENORULUI, după cum urmează:

4.1.1. **60% (avans operațional)** din suma Devizului **Anexa Nr. 4**, **Anexa Nr. 5**, **Anexa Nr. 5.1.**, **Anexa Nr.6** cu TVA 0% – în termen de 60 (saizeci) zile calendaristice din momentul încheierii (semnării) prezentului Acord la contract pentru procurarea materialelor.

4.1.2. **40% (achitarea totală a lucrarilor)** din suma Devizului **Anexa Nr. 4**, **Anexa Nr. 5**, **Anexa Nr. 5.1.**, **Anexa Nr.6** cu TVA 0% la finalizarea fiecarei etape de lucrari in baza de procese verbale semnate de parti.

4.1.3. Clientul se obligă să achite integral suma conform proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor prezentate de Antreprenor la finalizarea lucrărilor după fiecare etapă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul semnării proceselor.

#### 5. Obligațiile părților

##### 5.1. Clientul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să achite plătile conform condițiilor contractuale.
- sa prede amplasamentul pentru viitoarea construcție eliberat de resturi și deseuri;
- sa asigure santierul cu electricitate și post de energie electrică cu capacitatea de 100kw;
- sa asigure santierul cu apă tehnică sau potabilă pentru lucrari;
- sa asigure paza santierului;

##### 5.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai tîrziu de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul transferării de către Client în contul Antreprenorului a avansului operațional.
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

#### 6. Recepția lucrărilor

6.1. Recepția lucrărilor de către Client se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

6.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Clientul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul eschivării nemotivate a Clientului de la semnarea și aprobarea Actului de recepție a lucrărilor executate, lucrările vor fi considerate ca fiind acceptate fără rezerve de



către Client la expirarea termenului de 5 (cinci) zile din momentul primirii notificării de la Antreprenor despre faptul finalizării lucrărilor.

6.3 Antreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespondere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 2 (doi) ani la lucrările de construcție montaj.

În acest interval de timp, Antreprenorul va înălțatura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Clientului sau unei calamități naturale.

6.4. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează să fie prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct.6.3.

6.5. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în acul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înălțurare a viciilor și a abaterilor constatate.

## 7. Responsabilitatea părților

7.1. Nerespectarea de către Client a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

7.2. Nerespectarea de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neachitată, achitată în beneficiul Clientului, pentru fiecare zi de întârziere.

## 8. Dispoziții finale

8.1. Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

8.2. Prezentul Acord este parte integranta a contractului de antrepriza nr. 28/09/2021 din 28 septembrie 2021.

## 14. Semnăturile și rechizitele părților

### ANTREPRENOR:

SRL „ANDRISTEAM”

mun. Chișinău, BD. Cuza Vodă 10, ap. 302

IDNO: 1021600000381,

Cod TVA: - 0309444

IBAN: MD78ML000000022515123078

BC „Moldindconbank” SA

sucursală RENAȘTERE Chișinău

Cod bancar: MOLDMD2X312

Mob: +(373) 60 00 12 22

Email: smsgt92@gmail.com

Administrator:

Gherman Andreev



### BENEFICIAR:

SRL „BODEANU&CO SRL”

R-UL Ialoveni s.Vasieni

IDNO: 1013600031203

Cod TVA: - 6701300

IBAN: \_\_\_\_\_

Banca Comercială Română SA

Cod bancar: RNCBMD2X504

Mob: 0785 15 357

Email: bodeanu.co@mail.ru

Administrator:

Iulian Bodeanu



TVHO

**Obiect:** Suprastructura la constructia Unui Depozit cu oficii str.Uzinelor 12

### Deviz Anexa Nr.4

4700000 lei

| Nr.      | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme                          | Unit<br>mas | Cantit   | Suma(lei) |         |
|----------|---|-------------|----------|-----------|---------|
|          |   |             |          | pret unit | total   |
| 1        | 2   | 3           | 4        | 5         | 6       |
| <b>1</b> | <b>Armarea si Betonarea Suprastructurii</b>                                     |             |          |           |         |
| 1        | Confectionarea si Montarea pieselor inglobate inclusiv gruntuirea               | kg          | 8188.00  | 43.22     | 353906  |
|          | inclusiv Materiale:   |             |          |           |         |
|          | Piese inglobate si elemente de ancorare   | kg          | 8200.00  |           |         |
|          | Armatura pentru piese inglobate   | kg          | 1420.00  |           |         |
|          | Electrozi   | kg          | 360.00   |           |         |
|          | Discuri   | buc         | 150.00   |           |         |
|          | Material marunt   |             |          |           |         |
| 2        | Armarea Stilpilor Stm-1-Stm-54.   | kg          | 18900.00 | 27.00     | 510300  |
|          | Montarea si demontarea schele pentru executarea lucrarilor inclusiv chiria      | m2          | 614.00   |           | 0       |
|          | inclusiv Materiale:   |             |          |           | 0       |
|          | Armatura  | kg          | 19000.00 |           | 0       |
|          | Sirma arsa de legat   | kg          | 420.00   |           | 0       |
|          | Discuri   | buc         | 100.00   |           | 0       |
| 3        | Betonarea Stilpilor Stm-1-Stm-54,inclusiv cofrarea.                             | m3          | 113.00   | 5800.00   | 655400  |
|          | inclusiv Materiale:   |             |          |           |         |
|          | Beton C16/20  | m3          | 113.00   |           |         |
|          | Cofraj din lemn si panouri laminate   | m2          | 386.00   |           |         |
|          | Elemente de prindere  | buc         | 740.00   |           |         |
|          | Material marunt   |             |          |           |         |
| 4        | Armarea grinzelor GM1---GM52 cota +3.750,+7450,                                 | kg          | 20300.00 | 32.00     | 649600  |
|          | Montarea si demontarea schele pentru executarea lucrarilor inclusiv chiria      | m2          | 4730.00  |           |         |
|          | inclusiv Materiale:   |             |          |           |         |
|          | Armatura  | kg          | 20300.00 |           |         |
|          | Sirma arsa de legat   | kg          | 275.00   |           |         |
|          | Discuri   | buc         | 120.00   |           |         |
| 5        | Betonarea grinzelor GM1---GM52 cota ,+3.750,+7450 la acoperis inclusiv cofrarea | m3          | 155.00   | 6500.00   | 1007500 |
|          | inclusiv Materiale:   |             |          |           |         |
|          | Beton C16/20 ANTRISTEAM   | m3          | 155.00   |           |         |



|   |   |      |          |         |                |
|---|---|------|----------|---------|----------------|
|   | Cofraj din lemn si panouri laminate                         | m2   | 442.00   |         |                |
|   | Elemente de prindere  | buc  | 800.00   |         |                |
|   | Material marunt   |      |          |         |                |
| 6 | Armarea planseului PM-1.                                    | kg   | 11775.00 | 27.00   | 317925         |
|   | inclusiv Materiale:   |      |          |         |                |
|   | Armatura  | kg   | 12000.00 |         |                |
|   | Sirma arsa de legat   | kg   | 250.00   |         |                |
|   | Discuri   | buc  | 100.00   |         |                |
| 7 | Betonarea planseului PM-1 inclusiv cofrarea si slefuirea    | m3   | 104.00   | 6500.00 | 676000         |
|   | inclusiv Materiale:   |      |          |         |                |
|   | Beton C16/20  | m3   | 104.00   |         |                |
|   | Cofraj din lemn si panouri laminate                         | m2   | 640.00   |         |                |
|   | Elemente de prindere popi                                   | buc  | 650.00   |         |                |
|   | Topin si lac  | m2   | 572.00   |         |                |
|   | Material marunt   |      |          |         |                |
| 8 | Armarea scarilor monolite Scm-1,2,3,4                       | kg   | 1475.00  | 27.00   | 39825          |
|   | inclusiv Materiale:   |      |          |         |                |
|   | Armatura  | kg   | 1500.00  |         |                |
|   | Sirma arsa de legat   | kg   | 120.00   |         |                |
|   | Discuri   | buc  | 25.00    |         |                |
| 9 | Betonarea scarilor monolite Scm-1,2,3,4 inclusiv cofrarea.  | m3   | 10.50    | 6800.00 | 71400          |
|   | inclusiv Materiale:   |      |          |         |                |
|   | Beton C16/20  | m3   | 10.50    |         |                |
|   | Cofraj din lemn si panouri laminate                         | m2   | 64.00    |         |                |
|   | Elemente de prindere popi                                   | buc  | 50.00    |         |                |
|   | Material marunt   |      |          |         |                |
|   | Total Cheltuieli Directe                                    |      |          |         | <b>4281856</b> |
|   | Inclusiv Manopera   |      |          |         |                |
|   | Inclusiv Materialele  |      |          |         |                |
|   | Inclusiv Mecanizmele  |      |          |         |                |
|   | Transportarea si descarcarea materialelor inclusiv armatura | 2%   |          |         | 85637          |
|   | Servicii macara pentru montarea carcaselor de armatura      | zile | 30.000   | 5000.00 | 150000         |
|   | <b>TOTAL</b>  |      |          |         | <b>4517493</b> |
|   | Cheltuieli de regie   | 2%   |          |         | 90350          |
|   | <b>TOTAL</b>  |      |          |         | <b>4607843</b> |
|   | Beneficiul de deviz   | 2%   |          |         | 92157          |
|   | <b>TOTAL</b>  |      |          |         | <b>4700000</b> |

Antreprenor



Client:




**Obiect:** Pardoseli la Depozit cu oficii str.Uzinelor 12


## **Deviz Anexa Nr.5 (Stratul Suport de 100mm)**

| Nr. | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanizme                              | Unit<br>mas | Cantit  | Suma(lei) |           |
|-----|---|-------------|---------|-----------|-----------|
|     |   |             |         | pret unit | total     |
| 1   | 2   | 3           | 4       | 5         | 6         |
| 1   | Pardoseli Armarea si Betonarea Stratul suport cu grosime de 100mm                   |             |         |           |           |
|     | Strat Suport de 100 mm  |             |         |           |           |
| 1   | Asezarea si compactarea stratului din pietris sub pardosea                          | m2          | 2300,00 | 214,11    | 492444    |
|     | inclusiv Materiale:   |             |         |           |           |
| 2   | Montarea peliculei, Montarea plasei VR si Betonarea stratului suport cu beton C8/10 | m2          | 2300,00 | 341,05    | 784415    |
|     | inclusiv Materiale:   |             |         |           |           |
|     | Pardosea pandus PN -1   |             |         |           |           |
| 1   | Excavarea solului pentru pandus cu demolarea betoane si transportare                | m3          | 49,00   | 250,00    | 12250     |
| 2   | Armarea si Betonarea peretilor si planseului pandusului                             | m3          | 19,60   | 6785,20   | 132990    |
|     | inclusiv Materiale:   |             |         |           |           |
| 3   | Asezarea si compactarea stratului din pietris la pandus                             | m2          | 62,00   | 257,94    | 15992     |
|     | inclusiv Materiale:   |             |         |           |           |
|     | Total Cheltuieli Directe  |             |         |           | 1438091   |
|     | Transportarea si descarcarea materialelor inclusiv armatura                         | 2%          |         |           | 3662      |
|     | <b>TOTAL</b>  |             |         |           | 1441753   |
|     | Cheltuieli de regie   | 2%          |         |           | 28835     |
|     | <b>TOTAL</b>  |             |         |           | 1470588   |
|     | Beneficiul de deviz   | 2%          |         |           | 29412     |
|     | <b>TOTAL Capitol I</b>  |             |         |           | 1 500 000 |

Antropenor



#### - Client:




TVA

**Obiect:** Pardoseli la Depozit cu oficii str.Uzinelor 12

### Deviz Anexa Nr. 5.1

2559671 lei

| Nr.      | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme             | Unit<br>mas | Cantit   | Suma(lei) |                |
|----------|--|-------------|----------|-----------|----------------|
|          |  |             |          | pret unit | total          |
| 1        | 2  | 3           | 4        | 5         | 6              |
| <b>1</b> | <b>Pardoseli Armarea si Betonarea</b>                              |             |          |           |                |
|          | <b>Pardosea Tip-1,Tip 2 si Tip-3</b>                               |             |          |           |                |
| 3        | Montarea polistirenului cu gr=50mm inclusiv 2 straturi de pelicula | m2          | 2070.00  | 248.00    | 513360         |
|          | inclusiv Materiale:  |             |          |           |                |
|          | Polistiren extrudat  | m3          | 105.50   |           |                |
|          | Pelicula tehnica in 2 straturi                                     | m2          | 5000.00  |           |                |
|          | Spuma de montaj  | buc         | 25.00    |           |                |
|          | Scotci pentru siglarea rosturilor                                  |             |          |           |                |
| 4        | Armarea pardoselilor Prd-1   | m2          | 2248.00  | 354.49    | 796883         |
|          | inclusiv Materiale:  |             |          |           |                |
|          | Armatura   | kg          | 21500.00 |           |                |
|          | Sirma arsa de legat  | kg          | 150.00   |           |                |
|          | Scafe pentru asigurare strat de protectie                          | buc         | 4800.00  |           |                |
|          | Discuri  | buc         | 50.00    |           |                |
| 5        | Betonarea pardoselilor industriale finale cu toping si lac         | m2          | 2248.00  | 491.79    | 1105540        |
|          | inclusiv Materiale:  |             |          |           |                |
|          | Beton C20/25   | m3          | 343.00   |           |                |
|          | Toping   | m2          | 2248.00  |           |                |
|          | Lac pentru pardoseli   | kg          | 250.00   |           |                |
|          | Material marunt  |             |          |           |                |
|          | Total Cheltuieli Directe   |             |          |           | <b>2415783</b> |
|          | Inclusiv Manopera  |             |          |           |                |
|          | Inclusiv Materialele   |             |          |           |                |
|          | Inclusiv Mecanismele   |             |          |           |                |
|          | Transportarea si descarcarea materialelor inclusiv armatura        | 2%          |          |           | 20607          |
|          | <b>TOTAL</b>   |             |          |           | <b>2436390</b> |
|          | Cheltuieli de regie  | 2%          |          |           | 48728          |
|          | <b>TOTAL</b>   |             |          |           | <b>2485118</b> |
|          | Beneficiul de la deviz   | 3%          |          |           | 74554          |



*bae*

|  |                 |  |  |         |
|--|-----------------|--|--|---------|
|  | TOTAL Capitol I |  |  | 2559671 |
|--|-----------------|--|--|---------|



Client:

*buc*

TVA 0

Obiect: Carcasa Metalica la Depozit cu oficii str.Uzinelor 12

## Deviz Anexa Nr.6

5697027 lei

| Nr.                       | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme                           | Unit<br>mas | Cantit   | Suma(lei) |                |
|---------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------------|
|                           |  |             |          | pret unit | total          |
| 1                         | 2  | 3           | 4        | 5         | 6              |
| <b>I Carcasa Metalica</b> |  |             |          |           |                |
| 1                         | Confectionarea si Montarea Carcasei metalice inclusiv gruntuirea                 | kg          | 96000.00 | 52.75     | 5064375        |
|                           | Materiale:   |             |          |           |                |
|                           | Metal pentru Carcasa metalica conform proiectului+coef de resturi 1,03 (93852kg) | kg          | 92000.00 |           |                |
|                           | Metal pentru racitoare si cornier la pardosea                                    | kg          | 4000.00  |           |                |
|                           | Electrozi,discuri,grunt s.a.   |             |          |           |                |
|                           | Material marunt  |             |          |           |                |
| 2                         | Vopsirea Carcasei Metalice   | m2          | 3876.00  | 65.00     | 251940         |
|                           | inclusiv Materiale:  |             |          |           |                |
|                           | Total Cheltuieli Directe   |             |          |           | <b>5316315</b> |
|                           | Inclusiv Manopera  |             |          |           |                |
|                           | Inclusiv Materialele   |             |          |           |                |
|                           | - Inclusiv Mecanismele   |             |          |           |                |
|                           | Transportarea si descarcarea materialelor  | 2%          |          |           | 106326         |
|                           | <b>TOTAL</b>   |             |          |           | <b>5422641</b> |
|                           | Cheltuieli de regie  | 2%          |          |           | 108453         |
|                           | <b>TOTAL</b>   |             |          |           | <b>5531094</b> |
|                           | Beneficiul de deviz  | 3%          |          |           | 165933         |
|                           | <b>TOTAL Capital</b>   |             |          |           | <b>5697027</b> |



Antreprenor:

Client:




Obiect: Depozit frigorific str.Uzinelor 12

**Deviz Anexa Nr. 1 la contractul nr.28/09/2021 din 28.09.21**  
**2.428.900 lei**

| Nr. | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |         |
|-----|--|-------------|--------|-----------|---------|
|     |  |             |        | pret unit | total   |
| 1   | 2  | 3           | 4      | 5         | 6       |
| 1   | Confectionarea pilotilor                               | buc         | 235    |           | 1703400 |
| 2   | Transportarea si dislocarea utilajului                 |             |        |           | 107250  |
| 3   | Montarea pilotilor prima etapa                         | buc         | 75     |           | 180000  |
| 4   | Montarea pilotilor a doua etapa                        | buc         | 75     |           | 180000  |
| 5   | Montarea pilotilor a treia etapa                       | buc         | 85     |           | 258250  |
|     |  |             |        |           |         |
|     | TOTAL (lei), inclusiv TVA20%                           |             |        |           | 2428900 |

Antrenor:

Client:




**Obiect:** Fundatii str.Uzinelor 12

### Deviz Anexa Nr.2

1 986 192 lei

| Nr.  | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanizme                            | Unit<br>mas | Cantit   | Suma(lei) |        |
|--|---|-------------|----------|-----------|--------|
|  |   |             |          | pret unit | total  |
| 1  | 2   | 3           | 4        | 5         | 6      |
| <b>I Lucrari de terasamente</b>            |   |             |          |           |        |
| 1  | Trasarea axelor in teren  | axe         | 20,00    | 300,00    | 6000   |
| 2  | Excavarea solului cu transportare si depozitare pe loc                            | m3          | 2712,00  | 55,00     | 149160 |
| 3  | Executarea umpluturii cu compactare pe straturi (lulul din partea Beneficiarului) | m3          | 3326,40  | 75,00     | 249480 |
| <b>II Armarea si betonarea fundatiilor</b> |   |             |          |           |        |
| 1  | Dezbatera si dezgolirea capetelor pilotilor                                       | buc         | 235,00   | 150,00    | 35250  |
| 2  | Betonarea stratului suport cu beton C8/10 cu grosimea de 100mm                    | m3          | 20,00    | 2800,00   | 56000  |
| inclusiv Materiale:                        |   |             |          |           |        |
|  | Beton C8/10   | m3          | 20,00    |           |        |
| 3  | Sudarea barelor de armatura la capetele barelor de armatura de la piloti          | buc         | 940,00   | 35,00     | 32900  |
| inclusiv Materiale:                        |   |             |          |           |        |
|  | Electrozi   |             |          |           |        |
|  | Armatura  |             |          |           |        |
|  | Discuri   |             |          |           |        |
| 4  | Armarea fundatiilor FM I-11   | kg          | 28932,00 | 2,00      | 57864  |
| inclusiv Materiale:                        |   |             |          |           |        |
|  | Armatura  | m2          | 29500,00 |           |        |
|  | Sirma arsa de legat   |             |          |           |        |
|  | Discuri   |             |          |           |        |
| 5  | Betonarea fundatiilor FM I-11 inclusiv cofrarea                                   | m3          | 120,51   | 3800,00   | 457938 |
| inclusiv Materiale:                        |   |             |          |           |        |
|  | Beton C16/20  | m3          | 121,00   |           |        |
|  | Cofraj din lemn si panouri laminate   |             |          |           |        |
|  | Elemente de prindere  |             |          |           |        |
|  | Material marunt   |             |          |           |        |
| 6  | Armarea grinzilor GR  | kg          | 0,00     | 0,00      | 0      |
| inclusiv Materiale:                        |   |             |          |           |        |
|  | Armatura  | kg          | 0,00     |           |        |
| SFERIC RASPANDIT de legat                  |   |             |          |           |        |
| Discuri                                    |   |             |          |           |        |
| 7  | Betonarea grinzilor GR  | m3          | 103,24   | 4000,00   | 412960 |



|                                      |     |        |                |
|--------------------------------------|-----|--------|----------------|
| inclusiv Materiale:                  |     |        |                |
| Beton C16/20                         | m3  | 104,00 |                |
| Cofraj din lemn si panouri laminate  |     |        |                |
| Elemente de prindere                 |     |        |                |
| Material marunt                      |     |        |                |
|                                      |     |        |                |
| Total Cheltuieli Directe             |     |        | <b>1457552</b> |
| Inclusiv Manopera                    |     |        |                |
| Inclusiv Materialele                 |     |        |                |
| Inclusiv Mecanizmele                 |     |        |                |
| Transportarea materialelor           | 5%  |        | 43727          |
| <b>TOTAL</b>                         |     |        | <b>1501279</b> |
| Cheltuieli de regie                  | 5%  |        | 75064          |
| <b>TOTAL</b>                         |     |        | <b>1576342</b> |
| Beneficiul de deviz                  | 5%  |        | 78817          |
| <b>TOTAL</b>                         |     |        | <b>1655160</b> |
| TVA                                  | 20% |        | 331032         |
|                                      |     |        |                |
| <b>TOTAL Capitol I +Capitolul II</b> |     |        | <b>1986192</b> |



Client: *[Signature]*





Nr. 389-22/LM din 03 august 2022

Către: ANDRISTEAM SRL  
c/f: 1021600000381

Prin prezenta, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicul confirmă faptul că agentul economic **BODEANU & CO SRL**, c/f: **1013600031203**, este acceptat în calitate de Beneficiar al Programului din cadrul proiectului de asistență investițională „Livada Moldovei”, implementat în baza Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, FI nr. 83.887 (MD) Serapis nr. 2014-0041, semnat la 31 iulie 2014 între Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții, în vederea implementării Proiectului de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei”, ratificat prin Legea nr. 46/2015.

Totodată, comunicăm că Instituția Publică Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicul (c/f: 1010601000302), a fost inclusă în Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (publicată în Monitorul Oficial nr. 52-53 din 14 aprilie 2010) cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Vom aprecia contribuția Dvs. la perfectarea livrării/livrărilor efectuate în baza contractului de antrepriza nr.28/09/2021 din 28.09.2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului sus menționate.

Se anexează:

- Copia contractului de antrepriza nr.28/09/2021 din 28.09.2021, semnat între BODEANU & CO SRL (beneficiar) și ANDRISTEAM SRL (antreprenor).

**Suma eligibilă/aprobată spre scutire constituie 594365.00 EUR (cinci sute nouăzeci și patru mii trei sute șaizeci și cinci euro, 00 eurocenți).**

Bunurile/Serviciile sunt destinate agentului economic BODEANU & CO SRL, Beneficiar al proiectului de asistență investițională „Livada Moldovei”, cu scutirea de TVA cu drept de deducere.

Director Executiv/I. Brumarel

Specialist creditare/Responsabil de proiect investițional



**Acord Aditional la CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ № 28/09/2021**

20 ianuarie 2022

mun. Chișinău

SRL „ANDRISTEAM” cu sediul: mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 10, ap. 302, Republica Moldova, numărul de identificare de stat și codul fiscal 102160000381, în persoana administratorului Gherman Andrei, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Antreprenor”  
și

SRL „BODEANU&CO S.R.L.” cu adresa juridică: r-ul Ialoveni s.Vasieni, Republica Moldova, codul fiscal 1013600031203, în persoana administratorului Iulian Bodeanu, numită în continuare „Client”, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

**1. Obiectul contractului**

- 1.1 Clientul se obligă să achite arenda generatorului în marime de 5633,25 lei inclusiv TVA pentru fiecare zi de lucru conform registrului de evidență a zilelor lucrate.
- 1.2 Clientul se obligă să achite și cheltuelile de motorina pentru generator pentru fiecare zi lucratoare conform actului.
- 1.3 Prezentul acord este parte componentă a contractului de antrepriza № 28/09/2021.
- 1.4 Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare pe 2 pagini, cîte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

**14. Semnăturile și rechizitele părților**

**ANTREPRENOR:**

SRL „ANDRISTEAM”  
mun. Chișinău, BD. Cuza Vodă 10, ap. 302  
IDNO: 102160000381,  
Cod TVA: - 0309444  
IBAN: MD78ML000000022515123078  
BC „Moldindconbank” SA  
surcusală RENAȘTERE Chișinău  
Cod bancar: MOLDMD2X312  
Mob: +(373) 60 00 12 22  
Email: decorprim@mail.ru  
Administrator:  
Gherman Andrei 



**BENEFICIAR:**

SRL „BODEANU&CO SRL”  
R-UL Ialoveni s.Vasieni  
IDNO: 1013600031203  
Cod TVA: - \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_  
BC \_\_\_\_\_  
Cod bancar: \_\_\_\_\_  
Mob: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Administrator: \_\_\_\_\_  
Iulian Bodeanu 



Obiect: FRIGIDER AGRICOL str.Uzinelor 12

**Proces Verbal Nr 1 la Anexa Nr.3**  
**Lucrari suplimentare aparute dupa demolare pina la data de**  
**10,02,2022**

193 085 lei


| Nr.  | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanizme  | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |       |
|--|---|-------------|--------|-----------|-------|
|  |   |             |        | pret unit | total |
| 1  | 2   | 3           | 4      | 5         | 6     |
| <b>I Lucrari suplimentare aparute dupa demolare pina la data de 10,02,2022</b> |   |             |        |           |       |
| 1  | Lucrari de amenajare si transportare a solului pe terenul invecinat.lucrari de impingere si planificare,taierea tufarilor si curatirea teritoriului inclusiv Mecanizme: | h/ut        | 60.00  | 500.00    | 30000 |
|  | Camaz din data 19,20,21,22,01,2022  | h/ut        | 30.00  |           |       |
|  | Buldoexcavator la fel   | h/ut        | 30.00  |           |       |
| 2  | Stramutarea cablului existent de lumina de la vecin de pe axa 12 inclusiv Materiale:  | m           | 46.00  | 120,00    | 5520  |
|  | Nisip   | tn          | 10.00  | 208,00    | 2080  |
|  | Banda de avertizare   | m           | 50.00  | 2,90      | 145   |
| 3  | Executarea umpluturii cu argila pe straturi cu compactare a gropilor de pe axa A-3,G-1,G-2 inclusiv Materiale:  | m3          | 500.00 | 85,00     | 42500 |
|  | Argila adusa la santier coef 1,35   | m3          | 600,00 | 75,00     | 45000 |
|  | Compactor de 12 tn si de 5 tn   | h/ut        |        |           |       |
| 4  | Pomparea apelor din gropile provenite din demolare(2 persoane 7 zile) inclusiv Materiale:   | om/zi       | 14,00  | 500,00    | 7000  |
|  | Pompa de apa arenda   | zile        | 7.00   | 500,00    | 3500  |
| 5  | Conectarea temporara a santierului cu energie electrica inclusiv Materiale:   | set         | 1,00   | 6200,00   | 6200  |
|  | Materiale electrice   |             |        |           |       |
| 6  | Transportarea solului provenit din decoperirea elementelor de betoane vechi de pe teritoriul santierului pe loc teren invecinat inclusiv Mecanizme:                     | h/ut        |        |           |       |
|  | Camaz 3zile   | h/ut        | 0,00   | 0,00      | 0     |

|   |     |      |      |        |               |
|---|-----|------|------|--------|---------------|
| Buldozer pentru impingerea solului cu betoane |     | h/ut | 8.00 | 500.00 | 4000          |
|   |     |      |      |        |               |
| Total Cheltuieli Directe                      |     |      |      |        | <b>145945</b> |
| Inclusiv Manopera                             |     |      |      |        |               |
| Inclusiv Materialele                          |     |      |      |        |               |
| Inclusiv Mecanizmele                          |     |      |      |        |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |     |      |      |        | <b>145945</b> |
| Cheltuieli de regie                           | 5%  |      |      |        | 7297          |
| <b>TOTAL</b>                                  |     |      |      |        | <b>153242</b> |
| Beneficiul de deviz                           | 5%  |      |      |        | 7662          |
| <b>TOTAL</b>                                  |     |      |      |        | <b>160904</b> |
| TVA   | 20% |      |      |        | 32181         |
| <b>TOTAL inclusiv TVA</b>                     |     |      |      |        | <b>193085</b> |

Antreprenor :



Client:



Obiect: FRIGIDER AGRICOL str.Uzinelor 12

**Deviz Anexa Nr.3**  
**Lucrari suplimentare aparute dupa demolare pina la data de**  
**10,02,2022**

228 509 lei

| Nr. | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanizme  | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |       |
|-----|---|-------------|--------|-----------|-------|
|     |   |             |        | pret unit | total |
| 1   | 2   | 3           | 4      | 5         | 6     |
| I   | <b>Lucrari suplimentare aparute dupa demolare pina la data de 10,02,2022</b>  |             |        |           |       |
| 1   | Lucrari de amenajare si transportare a solului pe terenul invecinat,lucrari de impingere si planificare,taierea tufarilor si curatirea teritoriului | h/ut        | 60,00  | 500,00    | 30000 |
|     | inclusiv Mecanizme:   |             |        |           |       |
|     | Camaz din data 19,20,21,22,01,2022  | h/ut        | 30,00  |           |       |
|     | Buldoexcavator la fel   | h/ut        | 30,00  |           |       |
| 2   | Stramutarea cablului existent de lumina de la vecin de pe axa 12  | m           | 46,00  | 120,00    | 5520  |
|     | inclusiv Materiale:   |             |        |           |       |
|     | Nisip   | tn          | 10,00  | 208,00    | 2080  |
|     | Banda de avertizare   | m           | 50,00  | 2,90      | 145   |
|     |   |             |        |           |       |
| 3   | Executarea umpluturii cu argila pe straturi cu compactare a gropilor de pe axa A-3,G-1,G-2  | m3          | 550,00 | 85,00     | 46750 |
|     | inclusiv Materiale:   |             |        |           |       |
|     | Argila adusa la santier coef 1,35   | m3          | 743,00 | 75,00     | 55725 |
|     | Compactor de 12 tn si de 5 tn   | h/ut        |        |           |       |
|     |   |             |        |           |       |
| 4   | Pomparea apelor din gropile provenite din demolare(2 persoane 5 zile)   | om/zi       | 10,00  | 500,00    | 5000  |
|     | inclusiv Materiale:   |             |        |           |       |
|     | Pompa de apa arenda   | zile        | 5,00   | 500,00    | 2500  |
| 5   | Conectarea temporara a santierului cu energie electrica   | set         | 1,00   | 6200,00   | 6200  |
|     | inclusiv Materiale:   |             |        |           |       |
|     | Materiale electrice   |             |        |           |       |
| 6   | Transportarea solului provenit din decopertarea elementelor de betoane vechi de pe teritoriu santierului pe loc teren invecinat                     | h/ut        |        |           |       |
|     | inclusiv Mecanizme:   |             |        |           |       |




|   |      |       |        |               |
|---|------|-------|--------|---------------|
| Camaz 3zile                                   | h/ut | 24,00 | 450,00 | 10800         |
| Buldozer pentru impingerea solului cu betoane | h/ut | 16,00 | 500,00 | 8000          |
|   |      |       |        |               |
|   |      |       |        |               |
| Total Cheltuieli Directe                      |      |       |        | <b>172720</b> |
| Inclusiv Manopera                             |      |       |        |               |
| Inclusiv Materialele                          |      |       |        |               |
| Inclusiv Mecanizmele                          |      |       |        |               |
|   |      |       |        |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |      |       |        | <b>172720</b> |
| Cheltuieli de regie                           | 5%   |       |        | 8636          |
|   |      |       |        |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |      |       |        | <b>181356</b> |
| Beneficiul de deviz                           | 5%   |       |        | 9068          |
|   |      |       |        |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |      |       |        | <b>190424</b> |
| TVA   | 20%  |       |        | 38085         |
|   |      |       |        |               |
| <b>TOTAL inclusiv TVA</b>                     |      |       |        | <b>228509</b> |

Antreprenor :



Client:



Obiect: Fundatii str.Uzinelor 12

**Deviz Anexa Nr. 1a suplimentar**

**166 900 lei**

| Nr. | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |               |
|-----|--|-------------|--------|-----------|---------------|
|     |  |             |        | pret unit | total         |
| 1   | 2  | 3           | 4      | 5         | 6             |
| 1   | <b>Confectionarea pilotilor suplimentari</b>           | buc         | 14     | 8883,79   | 124373        |
| 2   | <b>Montarea pilotilor etapa suplimentara</b>           | buc         | 14     | 3037,64   | 42527         |
|     |  |             |        |           |               |
|     | <b>TOTAL (lei)</b>                                     |             |        |           | <b>166900</b> |

Antreprenor:



Client:



**Дополнительное соглашение  
к Договору  
№ 29/09 от 29 сентября 2021г.**

г. Кишинев

«20» января 2021 года

«Geopile» S.R.L. в лице директора Vahid Bachirov, с одной стороны,  
«ANDRISTEAM» S.R.L. в лице директора Gherman Andrei, с другой стороны,  
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Добавить пункт о том, что заказчик обязуется оплатить аренду генератора 3000 лей включая НДС за каждый рабочий день и обеспечить дизельным топливом для генератора.

4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29 сентября 2021г.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № 29/9 от 29 сентября 2021г.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один - для Подрядчика, второй - для Заказчика.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи:

**Подрядчик:**

**Заказчик:**

|   |  |
|---|--|
| <p>«Geopile» S.R.L.</p> <p>MD-2001, mun. Chisinau, bd. Negruzzi 2/2<br/>of.2</p> <p>BC MOLDINDCONBANK SA FIL<br/>Premium<br/>Cod bancar MOLDMD2X320<br/>IBAN MD96ML000000002251320488<br/>C/F 1016600003180/ TVA0209490</p> | <p>"ANDRISTEAM" SRL</p> <p>Adresa juridică:<br/>Or. Chisinau str. Cuza Voda 10 ap. 302<br/>c/f: 1021600000381<br/>IBAN: MD78ML000000022515123078<br/>BC "Moldindconbank" S.A.,<br/>MOLDMD2X312</p> |
| <p>Директор<br/><b>Bachirov Vahid</b></p>   | <p>Директор<br/><b>Gherman Andrei</b></p>  |



Obiect: Canalizare etapa 1 Depozit cu oficii pe str.Uzinelor 12

### Deviz Anexa Nr.8

74 740 lei

| Nr.                                   | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |              |
|---------------------------------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
|                                       |  |             |        | pret unit | total        |
| 1                                     | 2  | 3           | 4      | 5         | 6            |
| <b>I      Canalizare UTILAJ D=400</b> |  |             |        |           |              |
| 1                                     | Saparea transeelor                                     | m           | 50,00  | 45,00     | 2250         |
| 2                                     | Imprastierea si compactarea stratului cu nisip         | m           | 50,00  | 30,00     | 1500         |
| inclusiv Materiale:                   |  |             |        |           |              |
|                                       | Nisip  | m3          | 4,00   | 340,00    | 1360         |
| 3                                     | Montarea tevilor                                       | m           | 50,00  | 0,00      | 0            |
| inclusiv Materiale:                   |  |             |        |           |              |
|                                       | Tevi conform contului                                  | set         | 1,00   | 1890,00   | 1890         |
|                                       | Tevi conform contului                                  | set         | 1,00   | 7605,00   | 7605         |
|                                       | Tevi conform contului                                  | set         | 1,00   | 51534,00  | 51534        |
| 4                                     | Atuparea si compactarea santurilor                     | m           | 50,00  | 30,00     | 1500         |
| inclusiv Materiale:                   |  |             |        |           |              |
|                                       | Nisip  | m3          | 6,00   | 340,00    | 2040         |
| Total Cheltuieli Directe              |  |             |        |           |              |
|                                       | Inclusiv Manopera                                      |             |        |           |              |
|                                       | Inclusiv Materialele                                   |             |        |           |              |
|                                       | Inclusiv Mecanizmele                                   |             |        |           |              |
|                                       | Transportarea materialelor                             | 2%          |        |           | 106          |
| <b>TOTAL</b>                          |  |             |        |           |              |
|                                       | Cheltuieli de regie                                    | 2%          |        |           | 1396         |
| <b>TOTAL</b>                          |  |             |        |           |              |
|                                       | Beneficiul de deviz                                    | 5%          |        |           | 3559         |
| <b>TOTAL Capitol I</b>                |  |             |        |           |              |
|                                       |  |             |        |           | <b>74740</b> |

Antreprenor:                   



Client: buc



**Obiect:** Canalizare etapa 1 Depozit cu oficii pe str.Uzinelor 12

### Deviz Anexa Nr.7

73 331 lei

| Nr.                         | Denumirea lucrarilor<br>Manopera, materiale, mecanisme | Unit<br>mas | Cantit | Suma(lei) |              |
|-----------------------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
|                             |  |             |        | pret unit | total        |
| 1                           | 2  | 3           | 4      | 5         | 6            |
| <b>I Canalizare Etapa 1</b> |  |             |        |           |              |
| 1                           | Saparea transeelor                                     | m           | 164,00 | 45,00     | 7380         |
| 2                           | Imprastierea si compactarea stratului cu nisip         | m           | 164,00 | 30,00     | 4920         |
| inclusiv Materiale:         |  |             |        |           |              |
|                             | Nisip  | m3          | 15,00  | 250,00    | 3750         |
| 3                           | Montarea tevilor                                       | m           | 164,00 | 0,00      | 0            |
| inclusiv Materiale:         |  |             |        |           |              |
|                             | Tevi conform contului                                  | set         | 1,00   | 40245,00  | 40245        |
| 4                           | Atuparea si compactarea santurilor                     | m           | 164,00 | 30,00     | 4920         |
| inclusiv Materiale:         |  |             |        |           |              |
|                             | Nisip  | m3          | 25,00  | 250,00    | 6250         |
| Total Cheltuieli Directe    |  |             |        |           |              |
|                             | Inclusiv Manopera                                      |             |        |           |              |
|                             | Inclusiv Materialele                                   |             |        |           |              |
|                             | Inclusiv Mecanizmele                                   |             |        |           |              |
|                             | Transportarea materialelor                             | 2%          |        |           | 1005         |
| <b>TOTAL</b>                |  |             |        |           |              |
|                             | Cheltuieli de regie                                    | 2%          |        |           | 1369         |
| <b>TOTAL</b>                |  |             |        |           |              |
|                             | Beneficiul de deviz                                    | 5%          |        |           | 3492         |
| <b>TOTAL Capitol I</b>      |  |             |        |           |              |
|                             |  |             |        |           | <b>73331</b> |



Antreprenor:

Client:

