

Antreprenor: SRL DIMA-PAVAJ

Investitor: Liceul Teoretic A.Mateevici, s.AICuza,r.Cahul

Obiect: Lucrări de montare a pavajului în curtea liceului  
teoretic "Alexei Mateevici" din s.Alexandru Ioan Cuza, r-ul  
Cahul

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3			<b>105,952</b> 105,952
1.1	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,6000	80,410
1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,6000	25,542
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			<b>846,650</b> 837,210
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,0000	0,440
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,6000	586,520
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,6000	250,690
2.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	60,0000	9,000
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj grosimea 4cm	m2			<b>338,282</b> 98,762
3.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,0150	168,0000	170,520
3.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5000	4,000
3.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,5000	39,325
3.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,0000	1,250
3.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,0000	21,425
3.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,0000	3,000
3.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,6000	95,773
3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,6000	2,989
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100 m3			<b>2 621,240</b> 416,240
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,6000	416,240
4.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	450,0000	2 205,000
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m.	t			<b>176,902</b> 176,902
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	94,6000	176,902
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km.	t			<b>49,400</b> 0,000
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	650,0000	49,400

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.