

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Bloc administrativ. Iluminatul electric interior (marca 2-IEI)

Valoarea de deviz 215 047,473 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	205,590 182,490	205,590 182,490
	1	Muncitor	h-om	2,370		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220		
2	08-03-575-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	17,000	87,200 86,240	1 482,400 1 466,080
	1	Muncitor	h-om	19,040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340		
3	11-02-001-01 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (шины)	buc	1,000	79,310 79,310	79,310 79,310
	1	Muncitor	h-om	1,030		
Total Echipament electric					1 767,300	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 727,880
		1.2. Echipament pentru iluminare				
4	08-03-594-1 п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,380	14 815,947 6 776,000	5 630,060 2 574,880
	1	Muncitor	h-om	33,440		
	5009113	Prezoane	buc	77,520		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,775		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,064		
5	08-02-144-2 п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,010	1 001,000 1 001,000	10,010 10,010
	1	Muncitor	h-om	0,130		
6	pret п. К=1,000	Corp de iluminat, ALS.OPL UNILED 2300лм 1x33, IP54, потолочный	buc	31,000	1 720,000 0,000	53 320,000 0,000
	8558822	Corp de iluminat, ALS.OPL UNILED 2300лм 1x33, IP54, потолочный (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/commercial-luminaires/damp-proof/als-opl-uni-led/als-opl-uni-led-600x200-4000k/)	buc	31,000		
7	pret п. К=1,000	Corp de iluminat, ARCTIC.OPL ECOLED 4850лм 1x17, IP65, потолочный	buc	2,000	2 940,000 0,000	5 880,000 0,000
	445585220	Corp de iluminat, ARCTIC.OPL ECOLED 4850лм 1x17, IP65, потолочный (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/up-to-5-meters/arctic-opl-eco-led/arctic-opl-eco-led-1200-5000k/)	buc	2,000		
8	pret п. К=1,000	Corp de iluminat, Сфера МК-АО-П220-Н-К 3,5Вт, IP65, потолочный взрывозащищенный	buc	1,000	8 950,000 0,000	8 950,000 0,000
	99225599	Corp de iluminat, Сфера МК-АО-П220-Н-К 3,5Вт, IP65, потолочный взрывозащищенный (https://rs24.ru/product/2268870)	buc	1,000		
9	pret п. К=1,000	Corp de iluminat, К.LED/2,5 850лм 1x12, IP54, настенный	buc	3,000	1 100,000 0,000	3 300,000 0,000
	775588777	Corp de iluminat, К.LED/2,5 850лм	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1x12, IP54, настенный (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/commercial-luminaires/wall-and-batten-luminaries/k-led/k-led-200-4000k/)				
10	pret п. K=1,000	Corp de iluminat, ELP-57-A-LED 1x3,5, IP65, пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с опаловым рассеивателем, с блоком питания	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
	119955	Corp de iluminat, ELP-57-A-LED 1x3,5, IP65, пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с опаловым рассеивателем, с блоком питания	buc	1,000		
Total Echipament pentru iluminare						77 390,070
Inclusiv salariu						2 584,890
1.3. Cablu						
11	08-02- 412-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,450	662,013 605,220	2 945,959 2 693,229
	1	Muncitor	h-om	34,977		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,379		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,560		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,290		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,223		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,089		
12	pret п. K=1,000	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x1,5mm2	m	205,000	13,000 0,000	2 665,000 0,000
	9999995	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x1,5mm2	m	205,000		
13	pret п. K=1,000	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x2,5mm2	m	150,000	19,800 0,000	2 970,000 0,000
	773355	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x2,5mm2	m	150,000		
14	pret п. K=1,000	Cablu BBΓnr(A)-LS 4x1,5mm2	m	90,000	17,300 0,000	1 557,000 0,000
	115599	Cablu BBΓnr(A)-LS 4x1,5mm2	m	90,000		
Total Cablu						10 137,959
Inclusiv salariu						2 693,229
1.4. Materiale						

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-397-1 п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,050	991,120 823,900	49,556 41,195
	1	Muncitor	h-om	0,535		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,062		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,015		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,111		
16	pret п. К=1,000	Профиль монтажный С - образный, К108	buc	5,000	190,000 0,000	950,000 0,000
	8522585	Профиль монтажный С - образный, К108 2000x40x20	buc	5,000		
17	08-02-409-1 п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,450	3 585,350 1 832,600	15 954,808 8 155,070
	1	Muncitor	h-om	105,910		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,272		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	59,630		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	59,630		
	5009030	Flanse	10 buc	4,450		
	5009031	Scoabe	10 buc	29,815		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	80,100		
	5009070	Racordari	10 buc	8,010		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,015		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,538		
18	pret п. К=1,000	Teava din PVC D25 mm pentru cabluri electrice	m	445,000	10,000 0,000	4 450,000 0,000
	456321	Teava din PVC D25 mm pentru cabluri electrice	m	445,000		
19	pret п. К=1,000	Cutie pentru instalarea prizelor si intrerupatoarelor У197	buc	54,000	4,000 0,000	216,000 0,000
	852147	Cutie pentru instalarea prizelor si intrerupatoarelor У197	buc	54,000		
20	pret п. К=1,000	Cutie KOP74	buc	30,000	24,200 0,000	726,000 0,000
	963258	Cutie KOP74	buc	30,000		
21	08-03-603-1 п. К=3=1,000;	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В)	buc	1,000	863,210 110,110	863,210 110,110

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	1	Muncitor	h-om	1,430		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040		
	528674	ЯТП-0,25, 220/12В	buc	1,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260		
22	08-03- 591-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A, 220В IP54 EVV10-021-10-5)	100 buc	0,040	7 698,000 3 041,500	307,920 121,660
	1	Muncitor	h-om	1,580		
	459321	Выключатель 1 кл. 10А, 220В IP54 EVV10-021-10-5	buc	4,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256		
23	08-03- 591-4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A, 220В IP54 EVV10-021-10-5)	100 buc	0,500	8 629,300 3 380,300	4 314,650 1 690,150
	1	Muncitor	h-om	21,950		
	448484848	Выключатель 2 кл. 10А, 220В IP54 EVV10-021-10-5	buc	50,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,510		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,515		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,200		
24	08-01- 087-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Constructii metalice	t	0,100	34 142,000 4 789,400	3 414,200 478,940
	1	Muncitor	h-om	6,220		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,420		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,700		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,080		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,510		
25	08-02- 390-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm	100 m	0,200	2 543,820 1 565,410	508,764 313,082

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,066		
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,280		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,526		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,526		
26	pret п. K=1,000	Кабель-канал 100x60мм, L=2м, "ЭЛЕКОР"	m	20,000	109,000 0,000	2 180,000 0,000
	777777733	Кабель-канал 100x60мм, L=2м, "ЭЛЕКОР"	m	20,000		
Total Materiale						33 935,108
Inclusiv salariu						10 910,207
		Cheltuieli directe	?			123 230,437
		CAS	24,00 %			4 299,889
		TRANSPORT	7,00 %			7 125,598
		TOTAL	100,00 +			134 655,924
		REGIE(ELECTRIC)	50,00 %			67 327,963
		TOTAL	100,00 +			201 983,887
		BENEFICIUL DE DEVIZ	4,00 %			8 079,356
Total Lucrari de montare						210 063,243
Inclusiv salariu						17 916,206
2. . Utilaj						
27	pretul firmei п. K=1,000	ЩРН-36 ЕКFPROxima 1AP- щит распред. навесной на 36 модуля, IP54, 480(h)x300x120	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
	282222229	ЩРН-36 ЕКFPROxima 1AP- щит распред. навесной на 36 модуля, IP54, 480(h)x300x120 (https://volta.md/ru/produs/cutie-pentru-automate-iek-schn-36z-1-74-u2-579-h-310-h-135-mm-21096IEK)	buc	1,000		
28	pretul firmei п. K=1,000	Шина РЕ и N	buc	1,000	40,000 0,000	40,000 0,000
	88888822	Шина РЕ и N	buc	1,000		
29	pretul firmei п. K=1,000	Выключатель нагрузки ВН- 63/3P/32А	buc	1,000	190,000 0,000	190,000 0,000
	666666677	Выключатель нагрузки ВН-	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		63/3P/32A				
30	pretul firmei п. K=1,000	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63/1P/ C10	buc	10,000	23,000 0,000	230,000 0,000
	222222288	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63/1P/ C10	buc	10,000		
31	pretul firmei п. K=1,000	Выключатель АВДТ-63М/3Р+N/ 30mA/10A (AC)	buc	1,000	420,000 0,000	420,000 0,000
	44444449	Выключатель АВДТ-63М/3Р+N/ 30mA/10A (AC)	buc	1,000		
32	pretul firmei п. K=1,000	Выключатель АВДТ-63М/3Р+N/ 30mA/20A (AC)	buc	5,000	570,000 0,000	2 850,000 0,000
	888885	Выключатель АВДТ-63М/3Р+N/ 30mA/20A (AC)	buc	5,000		
Cheltuieli directe			?		4 930,000	
CHELTUELI ACHIZITIONARE DEPOZITARE			1,10 %		54,230	
Total . Utilaj					4 984,230	
Inclusiv salariu					0,000	
TVA			20,00 %		43 009,495	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**215 047,473
17 916,206**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)