

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Казаклия

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)


сумма без НДС 745 328 (Семьсот сорок пять тысяч триста двадцать восемь) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 149 064 (Сто сорок девять тысяч шестьдесят четыре) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 06 сентября 2021 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферту, которую Вы можете получить.

Дата 06 июля 2021 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант:

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 05.07.2021

Nr. 174

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primaria sat. Cazaclia

Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului **Îmbunătățirea în apropierea bisericii din sat. Cazaclia, rnul Ceadir-Lunga - repetat - 21041123 din 22.06.2021**, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1003611001595 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.529 din 12.02.2019, ne obligăm față de ne obligăm față de **Primaria sat. Cazaclia (IDNO 1007601004445)** să plătim suma de **9 000 MDL (Nouă mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **06 septembrie 2021** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



[Handwritten signature]





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 29.03.2021

Nr. _____

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595, la data de **28 martie 2021** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 28 martie 2021
1	MD11ML000000000225114335 <i>(cont curent)</i>	MDL	1095588.39
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciadir-Lunga



_____ *itri Berber*

Ex: Elena Chioroglo 343
Tel: 029121680
ID: 314603C10735

Confidențial - MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2110879-2057**

din
от **23.06.2021**

1. Destinația / Назначение

Для участия в процедуре государственных закупок"

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы





Semnătura/Подпись

Formuzal M.V.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.06.2021 ora 14:31:46
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)


NOTA (0,00)

**Благоустройство возле церкви
в с.Казаклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Благоустройство возле церкви в с.Казаклия

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 894 392 Lei

№ crt.	Simböl norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство проезжей части и тротуаров				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	13,560	50,42 14,42	683,72 195,47
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 5 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	67,800	14,40 0,00	976,50 0,00
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 356,000	3,51 2,88	4 763,45 3 909,35
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	91,600	370,80 66,31	33 965,27 6 073,90
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)	m3	3,800	156,83 156,83	595,97 595,97
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind	m	71,000	244,31	17 345,92



1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)			44,97	3 193,21
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	m2	614,000	225,06 60,20	138 188,09 36 960,98
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 6 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	m2	694,000	238,26 60,20	165 350,38 41 776,74
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	78,000	129,30 17,30	10 085,29 1 349,25
10	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,8x0,75м, для ливневых каналов)	buc	7,000	1 613,93 121,09	11 297,48 847,60
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток - Рама из уголка 70мм - (на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура АIII d25 мм - 37 шт, по 8 шт-29,6м))	buc	7,000	1 931,76 65,16	13 522,29 456,09
12	TsA01HI	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in	m3	2,600	156,83 156,83	407,77 407,77



1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)				
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонные участки толщиной 10 см)	m2	26,000	122,05 18,45	3 173,20 479,73
14	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса)	kg	296,000	20,55 3,00	6 081,41 887,50
15	DD08A	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm (Мощение дорожного покрытия узором, колотым гранитом по основанию из сухой песчано-цементной смеси) материал заказчика	m2	54,000	284,65 256,01	15 371,12 13 824,56
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Устройство проезжей части и тротуаров				421 807,86
		Inclusiv salariu				421 807,86
		2. Ремонт моста и тротуар				110 958,12
16	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	62,000	8,65 8,65	536,24 536,24
17	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, небитумированных)	m2	62,000	9,80 9,80	607,74 607,74
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,100	483,19 483,19	531,51 531,51
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	15,600	538,48 57,08	8 400,34 890,50
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	142,000	225,06 60,20	31 958,81 8 547,98



1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком				
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	148,000	129,30 17,30	19 136,17 2 560,10
		Total	Lei			61 170,81
		Total Ремонт моста и тротуар Inklusiv salariu				61 170,81
		3. Тротуар 182 мп по плитам				13 674,07
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,490	483,18 483,18	719,94 719,94
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,900	538,48 57,08	5 330,99 565,13
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка рамы размером 1м*1м из уголка 50 под ливневую решетку (решетка заказчика))	buc	11,000	707,76 65,16	7 785,31 716,71
25	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)	m3	18,300	156,83 156,83	2 870,08 2 870,08
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	342,000	129,30 17,30	44 220,10 5 915,92
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-	m2	171,000	225,06 60,20	38 485,60 10 293,69



1	2	3	4	5	6	7
		песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком				
		<i>Total</i>	Lei			99 412,02
		Total Trotuar 182 мп по плитам Inklusiv salariu				99 412,02
						21 081,47

		Total	Lei	582 392
		Сбцфонд	24 %	34 972
		Транспорт материалов	8 %	34 146
		Итого		651 510
		Накладные расходы	10 %	65 151
		Итого		716 661
		Сметная прибыль	4 %	28 667
		Итого		745 328
		НДС	20 %	149 064
		Total deviz: Inklusiv salariu		894 392
				145 715

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Устройство проезжей части и тротуаров						
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			50,42
	7129020012800	Pavator				14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	0,2500	57,66	14,42
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 5 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	0,0800	450,00	36,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			14,40
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	0,0320	450,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM				3,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	0,0500	57,66	2,88
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	0,0014	450,00	0,63
	7129020012800	Pavator				370,80
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	m3	1,1300	240,00	271,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1530	180,00	27,54
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)	m3	0,0230	250,00	5,75
	9310060019900	Muncitor necalificat				156,83
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	2,7200	57,66	156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			244,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0530	980,00	51,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	4,1600	1,40	5,82
	2666122800310	Bordura 30x15	m3	0,0120	240,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	138,00	138,69
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	m2	0,0070	0,00	0,00
						225,06
						60,20



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0124	57,66	58,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	kg	26,4000	1,40	36,96
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	240,00	1,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0760	90,00	6,84
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 6 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	buc	0,0200	45,00	0,90
			m2			238,26
						60,20
	7129020012800	Pavator				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0124	57,66	58,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	kg	26,4000	1,40	36,96
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m2	1,0150	128,00	129,92
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	240,00	1,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0760	90,00	6,84
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	buc	0,0200	45,00	0,90
			m			129,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480	980,00	47,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200	1,40	1,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m3	0,0030	240,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	62,50	62,81
10	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,8x0,75м, для ливневых каналов)	m3	0,0030	0,00	0,00
			buc			1 613,93
						121,09
	7123030012500	Montator P.B				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2666122800600	Element prefabricat U, 2,0x0,8x0,75m	m3	0,0060	890,00	5,34
	2922140006000	Macara pe pneuri	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
11	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток - Рама из уголка 70мм - (на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура АIII d25 мм -37 шт, по 8 шт-29,6м))	h-ut	0,5000	450,00	225,00
			buc			1 931,76
						65,16
	7129090010600	Drenor-calalist				
	2875274203624	rama из уголка под решетку	h-om	1,1300	57,66	65,16
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)	buc	1,0000	1 830,00	1 866,60
			m3			156,83
						156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat				
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонные участки толщиной 10 см)	h-om	2,7200	57,66	156,83
			m2			122,05
						18,45
	7123010010200	Betonist				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2663102100000	Beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	980,00	98,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0160	240,00	3,84
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	m3	0,0120	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	15,00	0,53
14	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere	h-ut	0,0010	250,00	0,25
			kg			20,55

1	2	3	4	5	6	7
		centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса)				3,00
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0490	57,66	2,83
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2010237318750	Distantieri	kg	1,0150	16,80	17,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500	2,30	0,34
15	DD08A	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm (Мощение дорожного покрытия узором, колотым гранитом по основанию из сухой песчано-цементной смеси) материал заказчика	kg	0,0100	15,00	0,15
			m2			284,65
	7129020012800	Pavator				256,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3300	57,66	249,67
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	h-om	0,1100	57,66	6,34
	10113051	Ciment, marca 400	m3	0,0600	90,00	5,40
	2666122800316	Pavele de granit despicat	kg	16,6000	1,40	23,24
		2. Ремонт моста и тротуар	m2	1,0300	0,00	0,00
16	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat				8,65
17	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, небитумированных)	h-om	0,1500	57,66	8,65
			m2			9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat				9,80
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	h-om	0,1700	57,66	9,80
			100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat				483,19
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	h-om	8,3800	57,66	483,19
			m3			538,48
	9310060019900	Muncitor necalificat				57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	h-om	0,9900	57,66	57,08
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	180,00	37,80
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	h-ut	0,4200	180,00	75,60
			m2			225,06
						60,20
	7129020012800	Pavator				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0124	57,66	58,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	kg	26,4000	1,40	36,96
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	240,00	1,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0760	90,00	6,84
			buc	0,0200	45,00	0,90
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, netu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			129,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480	980,00	47,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200	1,40	1,43
			m3	0,0030	240,00	0,72



1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		3. Тротуар 182 мн по плитам				
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			483,18
	9310060019900	Muncitor necalificat				483,18
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	h-om	8,3800	57,66	483,18
			m3			538,48
	9310060019900	Muncitor necalificat				57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	h-om	0,9900	57,66	57,08
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	320,00	368,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	180,00	37,80
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка рамы размером 1м*1м из уголка 50 под ливневую решетку (решетка заказчика))	h-ut	0,4200	180,00	75,60
			buc			707,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	rama из уголка под решетку	buc	1,0000	630,00	642,60
25	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную)	m3			156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat				156,83
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	h-om	2,7200	57,66	156,83
			m			129,30
	9310060019900	Muncitor necalificat				17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480	980,00	47,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200	1,40	1,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m3	0,0030	240,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	62,50	62,81
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка трех цветов, цвет согласовать с заказчиком	m2	0,0030	0,00	225,06
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	90,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90

APROBAT:

Investitor



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Благоустройство возле церкви
в с.Казаклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Благоустройство возле церкви в с.Казаклия

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 894 392 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist				
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,280	57,66	419,76
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,504	57,66	836,30
4.	7129020012800	Pavator	h-om	13,300	57,66	766,88
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2 128,491	57,66	122 728,79
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,340	57,66	1 172,80
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	221,893	57,66	12 794,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,088	57,66	4 041,27
Total manopera			h-om	51,223	57,66	2 953,51
						145 715

Materiale:

1.	10113051	Ciment, marca 400	kg	896,400	1,40	1 254,96
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,325	320,00	9 384,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,556	240,00	613,44
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,416	240,00	99,84
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,105	240,00	1 945,20
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	123,196	90,00	11 087,64
7.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	3,240	90,00	291,60
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	103,508	240,00	24 841,92
9.	2010237318750	Distantieri	buc	44,400	2,30	102,12
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	874,720	1,40	1 224,60
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 593,600	1,40	3 631,04
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	42 794,400	1,40	59 912,16
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	940,905	115,00	108 204,07
14.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	704,410	128,00	90 164,48
15.	2663102100000	Beton	m3	2,626	980,00	2 573,48
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,027	980,00	30 406,46
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,042	890,00	37,38
18.	2666122800310	Bordura 30x15	m	71,355	138,00	9 846,99
19.	2666122800316	Pavele de granit despicat	m2	55,620	0,00	0,00



20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	570,840	62,50	35 677,51
21.	2666122800600	Element prefabricat U, 2,0x0,8x0,75m	buc	7,070	1 250,00	8 837,50
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	300,440	16,80	5 047,39
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,960	15,00	44,40
24.	2875274203624	рама из уголка под решетку	buc	7,140	1 830,00	13 066,20
25.	28752742036241	рама из уголка под решетку	buc	11,220	630,00	7 068,60
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,420	45,00	1 458,90
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,312	0,00	0,00
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,201	0,00	0,00
29.	4100126202818	Apa	m3	2,550	0,00	0,00
Total materiale de constructii						426 823

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,710	180,00	1 927,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,355	180,00	963,90
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,500	450,00	1 575,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,153	450,00	2 318,85
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,015	180,00	2 522,70
6.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,390	35,00	13,65
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,133	250,00	533,25
Total utilaje de constructii						9 854

Total	Lei	582 392
Соцфонд	24 %	34 972
Транспорт материалов	8 %	34 146
Итого		651 510
Накладные расходы	10 %	65 151
Итого		716 661
Сметная прибыль	4 %	28 667
Итого		745 328
НДС	20%	149 064

Total deviz:

894 392

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO
(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

