

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie a birourilor Judecatoriei Soroca****Valoarea de deviz 488 078,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1 1.1. Biroul N1				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,85	20,78 19,32	661,87 615,28
2	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	3,27 3,27	5,88 5,88
3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	12,59 12,59	37,77 37,77
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	129,10	14,86 13,43	1 918,74 1 733,78
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	123,01	25,57 9,23	3 145,53 1 135,71
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	123,01	2,64 1,26	324,61 154,87
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,01	59,28 51,20	7 291,77 6 298,44
8	CK26B	Cornier din aluminiu la glfuri	m	65,50	20,42 16,79	1 337,45 1 099,61
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	123,01	16,81 8,39	2 067,72 1 032,46

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	123,01	31,09 23,08	3 823,97 2 839,27
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	123,01	2,64 1,26	324,61 154,87
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,01	36,09 28,96	4 439,96 3 562,41
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,98	17,49 3,00	17,14 2,94
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,10	174,85 92,32	5 262,90 2 778,83
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	785,34 27,28	2 356,03 81,84
16	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	166,77 92,49	278,51 154,45
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glfurilor	m2	10,53	2,66 1,28	27,98 13,43
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	10,53	59,29 51,22	624,31 539,31
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele galafurilor	m2	10,53	31,08 23,08	327,31 243,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	2,66 1,28	27,98 13,43
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,53	36,11 28,98	380,27 305,12
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	30,10	53,68	1 615,90

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			35,67	1 073,59
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	31,85	182,31 54,57	5 806,51 1 737,98
24	RpEA02A	Montarea tubului izolanat gofrat	m	36,00	23,30 19,31	838,93 695,02
25	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	24,60 10,49	590,36 251,82
26	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	23,76 9,65	285,12 115,84
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 382,67 1 357,00	41,48 40,71
28	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	8,00	62,77 16,79	502,14 134,30
29	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	15 296,33 7 764,33	458,89 232,93
30	576878	corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	3,00	270,00 0,00	810,00 0,00
31	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,00	19,60 6,30	235,19 75,55
		Cheltuieli directe	Lei			45 866,83
		Total Biroul N1 Inclusiv salariu				45 866,83
		1.2. Biroul nr 2				
32	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de	buc	2,00	12,59	25,18

1	2	3	4	5	6	7
		orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			12,59	25,18
33	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	3,50 3,50	2,10 2,10
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	785,30 27,28	785,30 27,28
35	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:glafuri si usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,45	2,60 1,22	8,98 4,20
37	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	11,40	20,41 16,79	232,70 191,38
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	3,45	59,30 51,21	204,57 176,69
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,45	31,09 23,11	107,26 79,74
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,45	2,60 1,22	8,98 4,20
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,45	36,08 28,95	124,47 99,89
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	56,40	25,58 9,23	1 442,77 520,85
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	56,40	2,64 1,26	148,76 70,93
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,40	59,28 51,20	3 343,46 2 887,96

1	2	3	4	5	6	7
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,40	16,81 8,39	948,12 473,42
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	56,40	31,09 23,08	1 753,59 1 301,91
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,40	2,64 1,26	148,76 70,93
48	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,40	36,09 28,96	2 035,71 1 633,47
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	17,84 3,36	8,92 1,68
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,50	174,83 92,33	2 884,67 1 523,52
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,50	53,23 35,69	878,37 588,84
52	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	20,00	23,30 19,31	466,06 386,12
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	12,00	24,60 10,49	295,19 125,91
54	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	8,00	23,77 9,65	190,12 77,22
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 369,00 1 343,00	13,69 13,43
56	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	2,00	62,77	125,54

1	2	3	4	5	6	7
					16,79	33,58
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	16,50	182,30 54,56	3 007,98 900,26
58	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
59	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
60	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 739,68
		Total Biroul nr 2 Inclusiv salariu				19 739,68 11 473,35
		1.3. Biroul nr3				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,81	20,77 19,34	224,55 209,02
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,38	14,86 13,43	659,47 595,97
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,81	174,84 92,33	1 889,97 998,05
64	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	6,20	2,66 1,29	16,52 7,97
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,20	59,24 51,18	367,30 317,29
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,38	2,64 1,26	117,09 55,82

1	2	3	4	5	6	7
68	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,38	79,79 27,28	3 541,06 1 210,83
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	2,66 1,28	9,59 4,62
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	3,60	59,23 51,18	213,24 184,25
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	31,06 23,08	111,83 83,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	2,66 1,28	9,59 4,62
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	36,08 28,91	129,88 104,09
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,81	53,45 35,68	577,82 385,70
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	10,81	182,26 54,55	1 970,24 589,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 923,01
		Total Biroul nr3 Inclusiv salariu				9 923,01 4 798,02
		1.4. Arhiva, sala 1, sala 2				
76	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	3,16	166,82 92,44	527,16 292,11
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,80	2,61 1,23	17,77 8,39
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,80	59,32 51,23	403,38 348,35

1	2	3	4	5	6	7
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,80	31,10 23,08	211,49 156,97
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,80	2,61 1,23	17,77 8,39
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,23	36,09 28,96	946,68 759,66
82	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m	5,80	64,26 54,56	372,72 316,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 496,97
		Total Arhiva, sala 1, sala 2 Inclusiv salariu				2 496,97 1 890,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78 026,49
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				78 026,49 45 322,14
		2. E 2.1. Biroul nr1				
83	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,02	167,09 92,58	170,43 94,43
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60	2,65 1,27	14,86 7,13
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,60	59,25 51,19	331,81 286,66
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,60	31,12 23,08	174,25 129,26
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,78	2,64 1,26	213,07 101,57
88	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,78	36,09 28,96	2 915,68 2 339,41
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,58	17,34	10,06

1	2	3	4	5	6	7
		material hidrofug, etc.			2,90	1,68
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,02	2,59 1,24	2,64 1,26
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,02	31,05 23,05	31,67 23,51
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,87	2,66 1,28	20,92 10,07
93	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,87	36,11 28,96	284,15 227,90
94	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m	3,00	64,26 54,56	192,77 163,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 362,31
		Total Biroul nr1 Inclusiv salariu				4 362,31 3 386,57
		2.2. Biroul n2				
95	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,80	39,52 39,52	189,70 189,70
96	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	3,27 3,27	5,88 5,88
97	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
98	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	45,10	25,57 9,23	1 153,36 416,34
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	45,10	2,64 1,26	118,86 56,66
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,10	59,27 51,20	2 673,27 2 309,19

1	2	3	4	5	6	7
101	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	26,50	20,42 16,79	541,16 444,89
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,10	16,81 8,39	758,05 378,57
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,10	31,10 23,09	1 402,52 1 041,27
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,10	2,64 1,26	118,86 56,66
105	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,10	36,09 28,96	1 627,87 1 306,11
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	17,70 3,15	7,08 1,26
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,80	174,85 92,33	2 937,43 1 551,21
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	785,34 27,28	2 356,03 81,84
109	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,01	2,64 1,26	26,39 12,59
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	10,01	59,27 51,19	593,26 512,45
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	10,01	31,07 23,06	310,98 230,84
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,01	2,64	26,39

1	2	3	4	5	6	7
					1,26	12,59
114	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,01	36,10 28,97	361,35 290,01
115	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,80	52,97 35,67	889,95 599,33
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	19,20	182,28 54,56	3 499,84 1 047,57
117	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	32,00	23,30 19,31	745,73 617,80
118	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	18,00	24,61 10,49	442,89 188,87
119	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	14,00	23,75 9,65	332,56 135,14
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 369,00 1 343,00	13,69 13,43
121	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	6,00	62,77 16,79	376,61 100,73
122	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
123	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	270,00 0,00	540,00 0,00
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 623,32
		Total Biroul n2 Inclusiv salariu				22 623,32 11 878,77
		2.3. Biroul nr3				
125	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,34	39,45 39,45	723,56 723,56
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,10	20,72 19,28	188,55 175,44
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	3,50 3,50	2,10 2,10
128	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	12,59 12,59	12,59 12,59
129	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	42,80	210,38 156,54	9 004,37 6 700,09
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,80	2,64 1,26	112,78 53,72
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,80	31,05 23,08	86,93 64,63
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,80	2,64 1,26	112,78 53,72
133	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,80	36,09 28,96	1 544,81 1 239,37
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	17,70 3,15	7,08 1,26
135	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	8,00	20,42 16,79	163,34 134,30
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,10	174,77	1 590,37

1	2	3	4	5	6	7
					92,29	839,82
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	785,30 27,28	785,30 27,28
138	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,10	53,29 35,65	484,93 324,43
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	9,10	182,23 54,52	1 658,28 496,09
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	12,00	23,30 19,31	279,62 231,67
141	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	7,00	24,59 10,49	172,16 73,45
142	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	5,00	23,77 9,65	118,84 48,27
143	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 369,00 1 343,00	13,69 13,43
144	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	1,00	62,80 16,79	62,80 16,79
145	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	15 211,00 7 764,00	152,11 77,64
146	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	1,00	2 808,00 0,00	2 808,00 0,00
147	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	4,00	19,60 6,29	78,39 25,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 163,38
		Total Biroul nr3 Inclusiv salariu				20 163,38 11 334,83
		2.4. Biroul n4				
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,00	39,45 39,45	473,42 473,42
149	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	3,50 3,50	2,10 2,10
150	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	54,09	25,58 9,23	1 383,52 499,44
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	54,09	2,64 1,26	142,60 67,99
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,09	59,28 51,20	3 206,49 2 769,60
154	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	7,80	20,42 16,79	159,28 130,94
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,09	16,81 8,40	909,39 454,12
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,09	31,09 23,08	1 681,53 1 248,61
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,09	2,64 1,26	142,60 67,99
158	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,09	36,09 28,96	1 952,26 1 566,32
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,43	17,47	7,51

1	2	3	4	5	6	7
					2,93	1,26
160	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50	174,84 92,31	2 710,09 1 430,76
161	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	785,30 27,28	785,30 27,28
162	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	2,66 1,28	9,59 4,62
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	3,60	59,23 51,18	213,24 184,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	31,06 23,08	111,83 83,10
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	2,66 1,28	9,59 4,62
167	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	36,08 28,91	129,88 104,09
168	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,50	52,48 35,66	813,38 552,74
169	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	1,30	182,33 54,56	237,03 70,93
170	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	12,00	23,30 19,31	279,62 231,67
171	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite,	m	8,00	24,61 10,49	196,84 83,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
172	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	4,00	23,75 9,65	94,99 38,61
173	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 369,00 1 343,00	13,69 13,43
174	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	3,00	62,75 16,79	188,26 50,36
175	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
176	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	1 404,00 0,00	2 808,00 0,00
177	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 235,64
		Total Biroul n4 Inclusiv salariu				19 235,64 10 440,03
		2.5. Biroul n5				
178	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	19,20	39,43 39,43	757,14 757,14
179	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	3,27 3,27	5,88 5,88
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	12,59 12,59	37,77 37,77
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	142,23	14,86 13,43	2 113,76 1 910,05
182	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	164,97	25,57	4 218,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var			9,23	1 523,09
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	164,97	2,64 1,26	435,45 207,75
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,97	59,28 51,20	9 778,96 8 446,88
185	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	50,50	20,42 16,79	1 031,19 847,80
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,97	16,81 8,39	2 772,98 1 384,59
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	164,97	31,09 23,09	5 128,97 3 808,35
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	164,97	2,64 1,26	435,45 207,75
189	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,97	36,09 28,96	5 954,36 4 777,45
190	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,40	17,51 3,00	24,51 4,20
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,40	174,85 92,33	8 637,53 4 561,30
192	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	785,34 27,28	2 356,03 81,84
193	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	166,77 92,49	278,51 154,45
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	2,66 1,28	27,98 13,43

1	2	3	4	5	6	7
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	10,53	59,29 51,22	624,31 539,31
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	10,53	31,08 23,08	327,31 243,01
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	2,66 1,28	27,98 13,43
198	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,53	36,11 28,98	380,27 305,12
199	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,10	53,68 35,67	1 615,90 1 073,59
200	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	50,30	182,28 54,55	9 168,58 2 743,99
201	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	36,00	23,30 19,31	838,93 695,02
202	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	24,60 10,49	590,36 251,82
203	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	23,76 9,65	285,12 115,84
204	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 382,67 1 357,00	41,48 40,71
205	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	6,00	62,77 16,79	376,61 100,73

1	2	3	4	5	6	7
206	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06	15 301,83 7 764,50	918,11 465,87
207	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	6,00	468,00 0,00	2 808,00 0,00
208	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24,00	19,60 6,30	470,37 151,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			62 468,13
		Total Biroul n5 Inclusiv salariu				62 468,13 35 469,25
		2.6. Biroul n7				
209	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	22,62	14,87 13,43	336,34 303,86
210	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,80	23,72 18,89	422,26 336,18
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,40	2,63 1,25	45,83 21,82
212	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40	36,09 28,97	628,05 504,06
213	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
214	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuru	m	5,10	20,42 16,79	104,12 85,62
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	2,10	2,60 1,20	5,47 2,52
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la glafuri	m2	2,10	59,23 51,16	124,39 107,44
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	2,10	31,17	65,46

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele glafurilor			23,18	48,68
218	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,51	35,98 28,80	18,35 14,69
219	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	22,62	79,77 27,27	1 804,37 616,96
220	CL21B	Praguri de trecere din aluiniu la podele 13 cm latime	m	1,00	64,26 54,57	64,26 54,57
221	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	5,00	51,24 29,38	256,20 146,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 959,96
		Total Biroul n7 Inclusiv salariu				3 959,96 2 290,30
		2.7. Biroul n8				
222	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri si usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
223	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,10	20,42 16,79	104,12 85,62
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,50	2,47 1,12	3,71 1,68
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	59,27 51,21	88,91 76,81
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1,50	31,19 23,23	46,78 34,84
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,60	2,64 1,26	160,01 76,39
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,60	36,09 28,96	2 187,13 1 754,77

1	2	3	4	5	6	7
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,48	17,12 2,62	8,22 1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 683,74
		Total Biroul n8 Inclusiv salariu				2 683,74 2 078,38
		2.8. Biroul N8a				
230	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	3,50 3,50	2,10 2,10
231	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
232	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,80	14,87 13,43	918,69 830,17
233	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	55,82	25,58 9,23	1 427,85 515,39
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	56,20	2,64 1,26	148,48 70,93
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,20	59,27 51,20	3 331,21 2 877,46
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	56,20	31,09 23,08	1 747,38 1 297,29
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,20	2,64 1,26	148,48 70,93
238	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,20	36,09 28,96	2 028,45 1 627,60
239	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	166,39 92,18	84,86 47,01
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,60	2,66	9,59

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor			1,28	4,62
241	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	20,20	20,42 16,79	412,42 339,12
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,60	59,23 51,18	213,24 184,25
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,60	31,06 23,08	111,83 83,10
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	2,66 1,28	9,59 4,62
245	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	36,08 28,91	129,88 104,09
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00	174,84 92,33	2 622,66 1 385,01
247	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	785,30 27,28	785,30 27,28
248	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	16,86	182,31 54,57	3 073,81 919,98
249	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	17,40	23,29 19,30	405,32 335,76
250	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	9,40	24,61 10,49	231,36 98,63
251	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala,	m	8,00	23,77 9,65	190,12 77,22

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea 3x1,5 mmp				
252	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 369,00 1 343,00	13,69 13,43
253	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	2,00	62,77 16,79	125,54 33,58
254	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
255	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	1 404,00 0,00	2 808,00 0,00
256	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 468,60
		Total Biroul N8a Inclusiv salariu				21 468,60 11 180,40
		2.9. Biroul n9				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,10	2,64 1,26	118,86 56,66
258	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50	36,08 28,95	775,65 622,42
259	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:glafuri la usi	m2	1,02	167,09 92,58	170,43 94,43
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,50	2,59 1,22	14,27 6,72
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,50	59,27 51,20	325,98 281,62
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,50	31,15 23,12	171,33 127,17
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	80,67	2,64	212,88

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,26	101,57
264	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,67	36,09 28,96	2 911,59 2 336,05
265	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,64	17,05 2,62	10,91 1,68
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,22	2,66 1,28	19,17 9,23
267	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,22	36,07 28,95	260,44 209,01
268	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	53,33 35,67	1 066,54 713,49
269	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	22,50	182,28 54,56	4 101,31 1 227,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 159,36
		Total Biroul n9 Inclusiv salariu				10 159,36 5 787,67
		2.10. Biroul n10				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,60	2,66 1,28	12,23 5,88
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,60	59,23 51,18	272,48 235,45
272	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	10,20	20,42 16,79	208,24 171,24
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,60	31,06 23,08	142,86 106,19
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,26	2,64 1,26	219,82 104,92

1	2	3	4	5	6	7
275	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,26	36,09 28,96	3 005,10 2 411,18
276	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,25	17,45 3,02	21,81 3,78
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,60	174,85 92,33	3 601,90 1 902,08
278	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri si usi	m2	1,79	166,94 92,38	298,83 165,36
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,99	2,64 1,26	21,11 10,07
280	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,99	36,09 28,94	288,38 231,25
281	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	53,33 35,67	1 066,54 713,49
282	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	21,00	182,29 54,56	3 828,18 1 145,79
283	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m	12,00	23,30 19,31	279,62 231,67
284	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	23,76 9,65	285,12 115,84
285	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
286	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	1 404,00 0,00	2 808,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
287	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 823,79
		Total Biroul n10 Inclusiv salariu				16 823,79
		2.11. Biroul n11				7 759,84
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,10	2,61 1,24	15,92 7,55
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,10	59,26 51,19	361,48 312,26
290	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	10,20	20,42 16,79	208,24 171,24
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,10	31,14 23,12	189,94 141,02
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,17	2,64 1,26	201,26 96,11
293	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,17	36,09 28,96	2 749,31 2 205,94
294	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	17,70 3,15	14,16 2,52
295	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,90	174,81 92,31	3 478,71 1 837,03
296	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	166,77 92,49	278,51 154,45
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,90	2,66 1,27	21,02 10,07
298	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	7,90	36,10	285,21

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			28,95	228,74
299	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	53,33 35,67	1 066,54 713,49
300	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	20,96	182,28 54,55	3 820,61 1 143,27
301	RpEA02A	Montarea tubului izolat gofrat	m	12,00	23,30 19,31	279,62 231,67
302	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	23,76 9,65	285,12 115,84
303	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	15 339,00 7 764,50	306,78 155,29
304	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	1 404,00 0,00	2 808,00 0,00
305	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	19,60 6,29	156,79 50,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 527,22
		Total Biroul n11 Inclusiv salariu				16 527,22 7 576,85
		2.12. Biroul n12				
306	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	3,27 3,27	5,88 5,88
307	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	12,59 12,59	37,77 37,77
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	66,70	14,86 13,43	991,31 895,64
309	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	31,85	25,57	814,51

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var			9,24	294,21
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	31,85	2,65 1,26	84,27 40,29
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,85	59,29 51,21	1 888,24 1 630,95
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,85	31,09 23,09	990,26 735,31
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,85	2,65 1,26	84,27 40,29
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,85	36,10 28,96	1 149,67 922,50
315	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	31,68	23,71 18,88	751,05 598,07
316	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	67,79	210,38 156,55	14 261,90 10 612,53
317	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	10,75	145,13 75,00	1 560,19 806,24
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,54	2,64 1,26	207,44 99,05
319	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m	36,90	20,42 16,79	753,44 619,48
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	78,54	31,09 23,08	2 441,51 1 812,68
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,54	2,64 1,26	207,44 99,05

1	2	3	4	5	6	7
322	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,54	36,09 28,96	2 834,83 2 274,35
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,65	17,65 3,23	11,47 2,10
324	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pervaz	m2	1,82	36,84 27,21	67,04 49,52
325	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	785,48 27,28	1 570,96 54,56
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte pvc	m2	31,85	182,31 54,57	5 806,51 1 737,98
327	RpEA02A	Montarea tubului izolan gofrat	m	36,00	23,30 19,31	838,93 695,02
328	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	24,60 10,49	590,36 251,82
329	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	23,76 9,65	285,12 115,84
330	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 368,50 1 343,00	27,37 26,86
331	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	4,00	62,77 16,79	251,07 67,15
332	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	15 296,33 7 764,33	458,89 232,93

1	2	3	4	5	6	7
333	576878	Corp de eluminat cu 4 tuburi	buc	3,00	936,00 0,00	2 808,00 0,00
334	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,00	19,60 6,30	235,19 75,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42 014,89
		Total Biroul n12 Inclusiv salariu				42 014,89 24 833,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			242 490,34
		Total E Inclusiv salariu				242 490,34 134 016,51

		Cheltuieli directe	Lei	320 516,83
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	40 351,20
		Transportarea materialelor	5 %	6 467,12
		Total		367 335,15
		Cheltuieli de regie	7,5 %	27 550,13
		Total		394 885,28
		Beneficiul de deviz	3 %	11 846,55
		Total		406 731,83
		TVA	20 %	81 346,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		488 078,20 179 338,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)