

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 4 din “ 7 iunie 2022

“ ”

or. Rîșcani
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Președintele Raionului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Președintele Raionului Rîșcani
3. Obiectul achiziției **Dezvoltare infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS si spalașilor destinate activitatilor NON-AGRICOLE din or.Riscani.**
4. Cod CPV: 45000000-7

Lista lucrărilor: **Bloc sanitar**

Lucrari de constructie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Земляные работы		
1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,25
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	0,80
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. 1	100 m3	0,26
4	TsC22D1k2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m)	100 m3	0,26
5	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (для обратной засыпки и подсыпки под полы)	100 m3	0,09
6	TsC22D1k2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,09
7	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	8,90

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09
9		Примечание : Грунт в объеме 6.5м3 оставить на площадке для подсыпки под крыльцо, пандус.	m3	0,00
		Capitolul 2. Фундаменты(л.11)		
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...M100. Монтаж ж.б.ленточны й фундамент	m3	18,00
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere φ6A1	kg	35,80
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere φ12AIII	kg	101,60
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm φ14AIII-Арматурные выпуски M1	kg	34,90
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	74,90
15	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,50
16	IzF04Fk2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc -Cosoroba-2 strat	m2	37,40
		Capitolul 3. Монолитный ж/б каркас (л13,14,15)		
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 Монолитный каркас	m3	7,00
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	126,40

1	2	3	4	5
		φ6A1		
19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ12AIII	kg	164,20
20	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ14AIII	kg	125,90
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ20AIII	kg	121,10
22	CC13E	Innadirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm (C21-PH)	buc	24,00
23	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv φ12A1(арматурные выпуски)	kg	11,60
24	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	35,00
		Capitolul 4. Стены		
25	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară -Наружные стены т.39.0см	m3	26,75
26	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m	m3	0,32
27	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice M200 (Монолитные перемычки)	m3	1,20
28	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ6A1	kg	20,00
29	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ12AIII	kg	47,95
30	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8	kg	37,60

1	2	3	4	5
		mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 18AIII$		
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00
		Capitolul 5. Монолитные ж.б перекрытия на отм+3,00м		
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200Монолитное ж.бб перекрытие	m3	7,70
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 8A1$	kg	12,70
34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $\phi 10AIII$	kg	873,00
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,40
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,00
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondensat)	m2	42,60
38	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Izover gr.50mm)	m2	42,60
		Capitolul 6. Кровля		
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,37
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. -	m3	1,37
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. обрешетка (всего 0,145м3	m2	69,00

1	2	3	4	5
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. прижимная -обрешетка(всего 0,634м3	m2	69,00
43	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.(Обрешетка развернутой поверхности)	100 m2	0,47
44	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.(Обрешетка развернутой поверхности)	100 m2	0,17
45	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Обрешетка развернутой поверхности	100 m2	0,47
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Прижимная обрешетка развернутой поверхности	100 m2	0,17
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -(folie anticondensat)	m2	69,00
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	69,00
49	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple -Подшивка карниза деревянной вагонкой 12,5мм-всего 0,2м3	m2	15,70
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100mm"LIDER"	m	9,20
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -φ80мм "LIDER"	m	3,20
52	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc	1,00
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Retinator de zapad 4buc x 2m	m	8,00
54	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	33,40
Capitolul 7. OKHA				
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,66
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	7,00

1	2	3	4	5
		pentru ferestre -Подоконники		
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы)	m	7,00
		Capitolul 8. Двери		
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11,2*2,2h =1buc ("Sandwich" с замком)	m2	2,64
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 0.9*2.2h=1buc.(Глухие "Sandwich" с замком)	m2	1,98
60	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF с замком и наличниками U3 08*2,1p=2buc, 0.8*2.1h 2buc	m2	5,50
		Capitolul 9. Перегородки		
61	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m- gr.12cm	100 m2	0,43
62	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки в санузлах с дверными блоками)	m2	23,30
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Детали крепления перегородок)	kg	76,20
64	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,08
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ115	t	0,08
		Capitolul 10. Полы		
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr.80mm)	m3	3,08
67	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (M200, gr7,0cm)	m2	8,50

1	2	3	4	5
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M150 (Монолитная ж.б подготовка т.80мм)	m3	3,08
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	117,60
70	IzF04Bк2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2strat	m2	38,44
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,44
72	CG01A1к4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 2cm	m2	38,44
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	38,44
		Capitolul 11. Потолки		
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -ВОДОСТОЙКИЙ	m2	38,44
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,44
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,44
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,44
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,44
		Capitolul 12. Стены		
79	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	154,80
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,80
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,80
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2	118,00

1	2	3	4	5
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		Capitolul 13. Наружная отделка		
83	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Fasrock" gr100.0mm-Наружная изоляция стен , цоколь	m2	114,40
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Fasrock" 100mm cu finisare glafurilor	m2	5,50
85	CK26D	Profiluri din colt din aluminiu 25*25mm montate la ferestre sau usi	m	27,40
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,60
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,60
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105,60
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -Placaj cu placi artificiale de tip CASAUTI- цоколь	m2	8,80
90	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	38,50
91	CB14A1к2 3,5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	-38,50
		Capitolul 14. Крыльца, пандус		
92	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3	2,50

1	2	3	4	5
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. M200		
94	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $\phi 6A1$	kg	9,40
95	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere $\phi 10AIII$	kg	167,70
96	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	3,30
97	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m ²	9,70
98	CK26D	Противоскользящие резиновые прокладки	m	4,80
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение пандуса	kg	25,80
100	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t	0,03
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ115	t	0,03
		Capitolul 15. Отмостка		
102	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-Amenajare gr.15cm	m ³	4,12
103	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast -gr.15cm	m ³	4,12
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa turnat cu mijloace clasice M200 gr.10,0cm,	m ³	2,80
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	85,40

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la placi -Bp 1 d=4mm		

Bloc sanitar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare		
		Capitolul 1.1. A1-Водопровод холодный		
1	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3.5 mm	m	16,00
2	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,00
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,00
4	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet apa tip Fi-Fi cu sfera si fluture de actionare 3/4")	buc	16,00
5	SA16B	Teu sudare polipropilena 3/4"	buc	14,00
6	SA16B	Cot sudare polipropilena 3/4"	buc	7,00
7	SA16B	Reductia d50x25	buc	1,00
		Capitolul 1.2. T3-Водопровод горячий		
8	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3.5 mm	m	6,00
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,00
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	6,00
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet apa tip Fi-Fi cu sfera si fluture de actionare 3/4")	buc	8,00
12	SA16B	Teu sudare polipropilena 3/4"	buc	6,00

1	2	3	4	5
13	SA16B	Cot sudare polipropilena 3/4"	buc	5,00
		Capitolul 1.3. К1 Канализация Capitolul 1.3.1. Земляные работы		
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00
		Capitolul 1.3.2. Сантехработы		
17	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,50
18	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,50
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PE100 SN4	m	5,00
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot de canalizare PVC d=50mm)	buc	7,00
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot de canalizare PVC d=110mm)	buc	3,00
22	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu egal de canalizare PVC d=50mm)	buc	7,00
23	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu egal de canalizare PVC d=110mm)	buc	3,00
24	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Reductie PVC d=110/50mm)	buc	4,00
25	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu redus de canalizare PVC SN4 d=110x50mm)	buc	1,00

1	2	3	4	5
26	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cruce de canalizare PVC SN4 d=110mm)	buc	1,00
27	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon pardosela cu iesere verticala d50)	buc	2,00
		Capitolul 1.4. Utilaj sanitar		
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea")	buc	5,00
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00
30	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
31	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	2,00
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
32	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler V-100l)	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
33	Pretul firmei	Boiler V-100l	buc	1,00

Bloc sanitar.Ventilare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка наружная воздухозаборная d315 I GK315 "SYSTEMAIR")	buc	1,00
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 200x100)	buc	10,00

1	2	3	4	5
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка наружная металлическая 347x347)	buc	1,00
4	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная ручная типа P250P)	buc	2,00
5	VB25A2	Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate(Диффузор "Vents" MV125PFs d=125)	buc	1,00
6	VB25A2	Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate(Диффузор "Vents" MV250PFs d=250)	buc	4,00
7	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	8,40
8	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	11,30
9	IzH09A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabbit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv(Несгораемый прошивной мат из минваты со стальной сеткой толщ.30мм с покрытием фольгой алюминиевой)	m2	18,00
10	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Лючки для измерения давлений воздушных потоков)	buc	7,00
11	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00
		Capitolul 2. Montarea utilajului Capitolul 2.1. П1 Capitolul 2.1.1. Приточная установка в составе:		
12	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Канальный	buc	1,00

1	2	3	4	5
		вентилятор L=800m ³ /ч, H=260Па, N=0,201 КВт , n=2520об/мин "SYSTEMAIR")		
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare((Регулятор скорости REE 2))	buc	1,00
14	IC40Епрм	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Быстроразъемные хомуты FK315)	buc	2,00
15	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ((Электрический нагреватель СВ 315-9 Qуст.=9.0кВт "SYSTEMAIR"))	buc	1,00
16	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр G3 и кассета для карманного фильтра FFR 315 "SYSTEMAIR")	buc	1,00
17	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка круглая d315 "SYSTEMAIR")	buc	1,00
18	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый LDC315-900"SYSTEMAIR")	buc	1,00
		Capitolul 2.2. B1		
19	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Канальный вентилятор L=800m ³ /ч, H=260Па, N=0,201 КВт , n=2520об/мин "SYSTEMAIR")	buc	1,00
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare((Регулятор скорости REE 2))	buc	1,00
21	IC40Епрм	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Быстроразъемные хомуты FK315)	buc	2,00
22	VB01B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Обратный клапан RSC315)	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului Capitolul 3.1. П1 Capitolul 3.1.1. Приточная установка в составе:		
23	Pretul firmei	Канальный вентилятор L=800m ³ /ч, H=260Па, N=0,201 КВт	buc	1,00

1	2	3	4	5
		,n=2520об/мин "SYSTEMAIR"		
24	Pretul firmei	Регулятор скорости REE 2	buc	1,00
25	Pretul firmei	Быстроразъемные хомуты FK315	buc	2,00
26	Pretul firmei	Электрический нагреватель CB 315-9 Qуст.=9.0кВт "SYSTEMAIR"	buc	1,00
27	Pretul firmei	Воздушный фильтр G3 "SYSTEMAIR"	buc	1,00
28	Pretul firmei	Кассета для карманного фильтра FFR 315 "SYSTEMAIR"	buc	1,00
29	Pretul firmei	Заслонка круглая d315 "SYSTEMAIR"	buc	1,00
30	Pretul firmei	Шумоглушитель круглый LDC315-900"SYSTEMAIR"	buc	1,00
		Capitolul 3.2. B1		
31	Pretul firmei	Канальный вентилятор L=800м3/ч,Н=260Па,N=0,201 кВт ,n=2520об/мин "SYSTEMAIR"	buc	1,00
32	Pretul firmei	Регулятор скорости REE 2	buc	1,00
33	Pretul firmei	Быстроразъемные хомуты FK315	buc	2,00
34	Pretul firmei	Обратный клапан RSC315 "SYSTEMAIR"	buc	1,00

Bloc sanitar.Incalzire.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea utilajului		
1	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric(Электрический настенный конвектор)	buc	5,00
		Capitolul 2. Costul utilajului		
2	Pretul firmei	Электрический настенный конвектор в комплекте с термостатом,защитой от перегрева,кронштейнами для крепления ВЕС/М-1000 N=1.0 кВт	buc	4,00
3	Pretul firmei	Электрический настенный конвектор в комплекте с термостатом,защитой от	buc	1,00

1	2	3	4	5
		перегрева,кронштейнами для крепления БЕС/М-2000 N=2.0 кВт		

Bloc sanitar.Echipament electric

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН 12)	buc	1,00
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ 32 С 10А 30 мА.)	buc	3,00
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32	buc	1,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A	buc	2,00
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН 24)	buc	1,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ 32 С 16А 30 мА.)	buc	3,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20A	buc	1,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A	buc	3,00
11	08-03-526-1	Расцепитель независимый РН 47.	buc	1,00
12	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛСП 2*36 IP65	100 buc	0,02
13		Светильник ЛСП 3908А 2*36	buc	2,00
14		Лампа ЛБ 36 W	buc	4,00

1	2	3	4	5
15	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО 3019 2*9 IP54	100 buc	0,09
16		Светильник ЛПО 33019 2*9	buc	9,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(5*4 mm2)	100 m	0,05
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(5*2,5 mm2)	100 m	0,05
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(3*2,5 mm2)	100 m	1,26
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(3*1,5 mm2)	100 m	0,56
21		Cablu ВВГ нг 5*4 mm2	m	5,00
22		Cablu ВВГ нг 5*2,5 mm2	m	5,00
23		Cablu ВВГ нг 3*2.5 mm2	m	126,00
24		Cablu ВВГ нг 3*1.5 mm2	m	56,00
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	1,77
26		Труба гофрированная негорючая . ф 25 мм	m	177,00
27	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,09
28		Выключатель 1-но клавишный для о-п. IP44.	buc	7,00
29		Выключатель 2-х клавишный для о-п. IP44.	buc	2,00
30	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00
31		Металлоизделия	kg	3,00
32	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,10
33		Сталь полосовая 25*4 мм.	m	10,00
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10
35		Сталь полосовая 40*4 мм.	m	10,00
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,25

1	2	3	4	5
37		Сталь круглая ф 20 мм.	m	25,00
38		Коробка КМ 1233 IP54	buc	10,00
		Capitolul 2. Utilaj.		
39		Щиток металлический модульный ЩРн 12 IP 54	buc	1,00
40		Выключатель нагрузки ВН 32-3Р 50 А	buc	1,00
41		Автомат дифференц. AVDT-32 С 10А, 30mA	buc	3,00
42		Выключатель автоматический ВА47-29/3/32С	buc	1,00
43		Выключатель автоматический ВА47-29/1/10 В	buc	2,00
44		Щиток металлический модульный ЩРн 24 IP 54	buc	1,00
45		Выключатель автоматический ВА47-29/3/25С	buc	1,00
46		Автомат дифференц. AVDT-32 С 16А, 30mA	buc	3,00
47		Выключатель автоматический ВА47-29/3/20С	buc	1,00
48		Выключатель автоматический ВА47-29/1/4 В	buc	1,00
49		Выключатель автоматический ВА47-29/1/4 С	buc	3,00
50		Независимый расцепитель РН 47	buc	1,00
51		Пост управления ПКЕ 212-2	buc	1,00

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare **buget local.**

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **90 zile.**

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA"RSAP" (MTender).**

9. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic.
11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
12. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut**.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
 - **corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.**
 - _____
14. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
15. Condițiile de contractare:
 - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul cîștigător în termen de **10 zile** după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ (conform Ordinului nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020))	Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA "RSAP" (MTender). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Oferta devizele formele nr.3, nr.5, nr.7	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	Cerere de participare (anexa 7)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
7	Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată (anexa 9)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
8	Grafic de executare a lucrărilor (anexa 10)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

9	Declarație privind experiența similar (anexa 12) SAU Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa 13)	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor) - Un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea contractului (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
11	Declarație privind dotările specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa 14)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
12	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa 15)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
13	Perioada de garanție a lucrărilor	3(trei) ani Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
14	30% din devizul propus	Copia eliberată de bancă privind suma necesară pentru finanțarea contractului pînă la momentul recepționării primii plăți de către ofertant conform contractului. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
15	Garanția de bună execuție în cuantum de <u>5%</u> din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	Prezentarea obligatorie la semnarea contractului	Obligativ

L.S.

Ex. SCGCD CR Rîșcani

Tel.: 0 256 2 36 75