

**Anexă la Documentația de atribuire
pentru procedura de achiziție:
№ SV-G-L-02/01-25
” Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii
administrative a filialei ”Căușeni-gaz”
din str.Petre Vechi, or.Căușeni”,**

CAIET DE SARCINI

**Obiectul achiziției: ” Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii administrative a filialei
”Căușeni-gaz” din str.Petre Vechi, or.Căușeni”**

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari interioare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,134
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	7,938
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	5,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,459
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,430
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	285,000
	7122050013400	Zidar	h-om	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,750
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	285,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	695,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 069,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,120

1	2	3	4	5
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,772
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,609
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,609
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,000
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	142,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,440
8	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,510
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,270
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	98,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 548,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,232
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,352
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,320
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,200
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	880,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	39,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,528
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	54,000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010		
	7132040012700	Parchetar	h-om	62,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,100
	2670112204051	Placi din laminat	m2	57,267
	1111000100048	Strat sintetic	m2	57,267
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	49,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,620
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,200
	7422010060100	Timplar	h-om	180,400
	2874136313300	Diblu din metal	buc	352,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	92,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,320
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	54,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,940
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,620
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,160
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,200
		1.2. Lucrari electrice		
15	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	140,000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,000
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*2,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5mm2	m	84,975
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,125
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3*1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	134,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,380
	2722103107001 1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1,5mm2	m	151,822
	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,370
18	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,570
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat 10 automate	buc	1,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,020
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,440
	2746167335100	Priza bloc 4+1	buc	24,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,120
20	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,640
	3320634625001	Automat AB 16A	buc	8,000
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	48,000
	2051142950700	Dibluri	buc	32,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,600
21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800
	1111000100020	Intrerupator I pol	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,200
22	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,620
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,360