

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.01/L**  
**privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț**

„03” august 2023

**mun. Chișinău**  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Cererii Ofertelor de Preț nr.021079555 între **Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru**, cu sediul în mun.Chișinău str.Bulgară, 41A telefon: 022270260, IDNO: 1007601009417 reprezentat prin **Șef – Natalia Strajesco**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. Intelhome**, cu sediul în Or. Strășeni, Roșcani, Strășeni telefon: 078671012, IDNO: 1020600038590 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Licența, pentru genurile de activitate lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin **Dragoman Ion - Director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație la casa nr.4, la tabăra de odihnă Cireșarii, orașul Vadu Lui Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1080165,85 Un milion optzeci mii o sută șazeci și cinci lei 85 bani MD, suma fără TVA 900 138,21 lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngărdiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL: SRL „INTELHOME”

Adresa poștală: Orașul Strășeni  
Telefon: 078671012  
Cod fiscal: 1020600038590  
Banca: BC „MoldovaAgroinbank” S.A.,  
Filiala: Sucursala Strășeni  
Cod:  
IBAN : MD93AG000000022514125029

#### BENEFICIARUL: DETS s.Centru

Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Bulgară 41  
Telefon: 022-270260/022271022  
Cod fiscal: 1007601009417  
Banca: Trezoreria de stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD59TRPDAK311120A10529AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Dragoman Ion  
Date: 2023.08.30 11:08:27 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Strajescu Natalia  
Date: 2023.08.29 16:09:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

#### BENEFICIAR



Contabil Șef \_\_\_\_\_



### Specificația Tehnică

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație la casa nr.4, la tabăra de odihnă Cireșarii, orașul Vadu Lui Vodă	45200000-9	Conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietele de sarcini	Conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietele de sarcini	NCM L.01.01-2005

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație la casa nr.4, la tabăra de odihnă Cireșarii, orașul Vadu Lui Vodă	45200000-9	buc	1	1080165,85	1080165,85	1 luni
	<b>TOTAL</b>				1080165,85	1080165,85	

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor S.R.L INTELHOME  
 (denumirea )

Investitor Directia Educatie Tineret si Sport sec.Centru  
 (denumirea )

Obiect **Tabara de odihna "Ciresarii"  
 din or. Vadul lui Voda**



Valoarea lucrarilor executate **195 807,54 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	295,000	14,96 13,91	4 411,73 4 101,98
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	295,000	21,78 7,21	6 424,36 2 126,95
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	295,000	88,28 62,83	26 041,71 18 534,85
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	295,000	26,47 10,30	7 808,00 3 038,50
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	42,000	270,80 153,06	11 373,54 6 428,44
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	295,000	35,91 28,32	10 593,01 8 355,87

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
7	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	225,000	23,65 13,39	5 322,04 3 012,75
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	325,000	109,42 15,45	35 561,24 5 021,25
9	AcE06A aplicat	Montarea rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale cu grilaj din otel zincat (k man=4)	buc	6,000	606,78 232,78	3 640,70 1 396,68
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	500,000	37,02 10,81	18 512,05 5 407,50
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,000	257,73 61,80	3 608,18 865,20
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	230,000	20,90 4,07	4 808,10 935,76
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	3,000	1 510,67 203,43	4 532,00 610,28

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
14	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	5,000	96,43 22,66	482,13 113,30

	Total	lei	143 118,79
	Asigurarea sociala	24,00 %	14 387,83
	Cheltuieli de transport	3,00 %	2 451,16
	Total	100,00 +	159 957,78
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 599,58
	Total	100,00 +	161 557,36
	Beneficiul de deviz	1,00 %	1 615,58
	Total	100,00 +	163 172,94
	TVA	20,00 %	32 634,60
			<b>195 807,54</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>59 949,31</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**Intelhome S.R.L.**

(denumirea)

**Director: Dragoman Oleg**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

**Direcția Educație Tineret și Sport sec. Centru**

(denumirea)

**Sefă Direcție: Strajesco Natalia**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Tabara de odihna "Ciresarii"  
din or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse**

**Valoarea de deviz 195 807,54 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	94,400	51,50	4 861,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	132,750	51,50	6 836,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	359,900	51,50	18 534,85
4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,650	51,50	548,48
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,250	51,50	888,38
6.	7129020012800	Pavator	h-om	58,500	51,50	3 012,75
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	27,120	51,50	1 396,68
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	51,50	113,30
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,300	51,50	2 126,95
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5,000	51,50	257,50
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,400	51,50	793,10
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,000	51,50	4 892,50
13.	7422010060100	Timplar	h-om	58,500	51,50	3 012,75
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,000	51,50	2 008,50
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,270	51,50	4 236,91
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	124,824	51,50	6 428,44
<b>Total manopera</b>						<b>59 949,31</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,000	25,50	255,00
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	5,000	65,50	327,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,121	355,50	754,02
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,225	368,50	82,91
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,975	368,50	359,29
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,303	368,50	848,66
7.	2010237318750	Distantieri	buc	34,500	1,80	62,10
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,000	48,50	242,50
9.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	122,425	34,50	4 223,66
10.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,200	21,50	541,80
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,470	24,50	36,02
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,250	37,50	1 659,38
13.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,000	22,00	22,00
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	324,500	9,58	3 108,71
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	331,500	2,20	729,30
16.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	860,520	2,20	1 893,14
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,625	2,20	34,38
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,025	3,20	0,08
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 106,300	3,20	6 740,16

20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	311,195	7,15	2 225,04
21.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	1 227,240	3,40	4 172,62
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,706	0,00	0,00
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	326,625	90,12	29 435,80
24.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	16,905	132,20	2 234,84
25.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,820	26,80	236,38
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	235,750	15,85	3 736,64
27.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,778	28,50	136,17
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,300	32,00	73,60
29.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	236,250	6,80	1 606,50
30.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,000	24,85	12 425,00
31.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	3,85	19,25
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,500	58,50	146,25
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 350,000	0,45	607,50
34.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	73,500	0,50	36,75
35.	2874125886734	Nituri POP	buc	73,500	0,75	55,12
36.	2875274203624	Rigola de scurgere a apelor Spark DN70, complet echipata	buc	6,120	366,67	2 244,02
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,000	3,45	13,80
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,872	16,00	285,95
39.	4100126202818	Apa	m3	1,236	16,00	19,78
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,750	5,00	73,75
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>81 705,37</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,950	25,00	73,75
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,544	25,00	763,60
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,720	35,00	165,20
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,054	385,00	20,79
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800	25,00	45,00
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,171	50,00	8,55
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,486	20,00	49,72
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,750	450,00	337,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 464,11</b>

Total	lei	143 118,79
Asigurarea sociala	24,00 %	14 387,83
Cheltuieli de transport	3,00 %	2 451,16
Total	100,00 +	159 957,78
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 599,58
Total	100,00 +	161 557,36
Beneficiul de deviz	1,00 %	1 615,58
Total	100,00 +	163 172,94
TVA	20,00 %	32 634,60

**Total deviz:**

**195 807,54**



Intocmit

Verificat



**Director: Dragoman Oleg**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Tabara de odihna "Ciresarii" din or.  
Vadul lui Voda

Investitor  
Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,96
						13,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,50	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			21,78
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,28
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,47
						10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	37,50	5,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			270,80
						153,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,50	153,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,50	12,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	3,40	99,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,91
						28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,15	7,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
7	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			23,65
						13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,50	13,39
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	368,50	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70

1	2	3	4	5	6	7
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			109,42 15,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	51,50	6,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	368,50	1,11
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,12	90,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	16,00	0,05
9	AcE06A aplicat	Montarea rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale cu grilaj din otel zincat (k man=4)	buc			606,78 232,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	51,50	232,78
	2875274203624	Rigola de scurgere a apelor Spark DN70, complet echipata	buc	1,0000	366,67	374,00
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			37,02 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,85	24,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,50	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,45	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,50	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			257,73 61,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,50	56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,20	159,63
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,80	16,88
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,94
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,50	9,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	24,50	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,90 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,85	16,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,80	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 510,67 203,43
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	51,50	182,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	631,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	368,50	282,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	355,50	251,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,69
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
14	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare -	buc			96,43



1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146				22,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	51,50	22,66
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	65,50	65,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,85	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	22,00	4,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Director: Dragoman Oleg**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

**Sefă Direcție: Strajesco Natalia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor S.R.L INTELHOME  
 (denumirea )

Investitor Directia Educație Tineret și Sport sec.Centru  
 (denumirea )

Obiect **Tabara de odihna "Ciresarii"  
 din or. Vadul lui Voda**



Valoarea lucrarilor executate **60 099,51 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>					
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>					
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.2. Timplarie</b>					
1	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI- Lungime 0,5 m	buc	2,000	804,87 49,44	1 609,74 98,88	
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,000	11,40 10,30	91,20 82,40	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 700,94 181,28</b>	
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>					
3	izF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	78,000	288,27 108,72	22 485,14 8 479,89	

1	2	3	4	5	6	7	
		neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)					
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,000	19,38 6,18	1 511,45 482,04	
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	78,000	130,86 62,83	10 207,39 4 900,74	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>34 203,98 13 862,67</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 904,92 14 043,95</b>	
		<b>1.2. Capitolul 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.</b>					
		<b>1.2.1. Capitolul 1.4.2. Acoperisul</b>					
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	200,81 15,45	4 819,43 370,80	
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,000	187,21 18,02	3 931,47 378,52	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 750,90 749,32</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 750,90 749,32</b>	
		<i>Total</i>	lei			44 655,82	
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		3 550,38	
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3,00 %		889,90	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			49 096,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			490,96
		<i>Total</i>	100,00 +			49 587,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			495,87
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>50 082,92 14 793,27</b>

		Total	lei		50 082,92
		TVA	20,00 %		10 016,59
					<b>60 099,51</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>14 793,27</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**Intelhome S.R.L.**

(denumirea)

**Director: Dragoman Oleg**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

**Direcția Educație Tineret și Sport  
sec.Centru**

(denumirea)

**Sefă Direcție: Strajesco Natalia**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Tabara de odihna "Ciresarii"  
din or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse**

Valoarea de deviz 60 099,51 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,160	51,50	4 900,74
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,960	51,50	7 310,94
3.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,360	51,50	482,04
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,550	51,50	749,32
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,820	51,50	93,73
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,600	51,50	82,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	51,50	5,15
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,698	51,50	1 168,95
<b>Total manopera</b>						<b>14 793,27</b>

**Materiale:**

1.	2413217300010	Cleme	buc	10,710	12,50	133,88
2.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,040	21,50	0,86
3.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	32,370	31,20	1 009,91
4.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	297,001	5,50	1 633,51
5.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	441,168	6,20	2 735,24
6.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	64,600	82,50	5 329,50
7.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	19,695	95,50	1 880,87
8.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,658	9,58	830,18
9.	26531021008311	Tink	kg	179,400	29,50	5 292,30
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,944	34,80	172,05
11.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,491	105,80	2 379,55
12.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.110	m	25,956	110,50	2 868,14
13.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	78,780	11,50	905,97
14.	2863146310900-1	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 0,5 m	buc	2,000	755,00	1 510,00
15.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,355	37,50	200,81
16.	2874115837745	Suruburi	buc	247,200	0,50	123,60
17.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,000	1,10	8,80
18.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	472,680	1,10	519,95
19.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,827	28,50	223,07
20.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	4,944	35,20	174,03
21.	28752740000502	Cot de burlan	buc	10,710	33,50	358,79
22.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,355	32,15	172,16
23.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,355	27,50	147,26
24.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,944	36,50	180,46
25.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,608	24,50	847,90

26.	4100126202818	Apa	m3	0,312	16,00	4,99
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,900	5,00	19,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>29 663,28</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,950	25,00	48,75
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,794	35,00	62,79
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,060	25,00	26,50
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,482	35,00	51,87
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,468	20,00	9,36
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>199,27</b>

Total	lei	50 082,92
TVA	20,00 %	10 016,59

**Total deviz:**

**60 099,51**

Intocmit

**Director: Dragoman Oleg**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Tabara de odihna "Ciresarii" din or.  
Vadul lui Voda

Investitor  
Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.2. Timplarie</b>				
1	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 0.5 m	buc			804,87 49,44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	51,50	46,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2863146310900-1	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 0,5 m	buc	1,0000	755,00	755,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	21,50	0,43
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,40 10,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>				
3	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2			288,27 108,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	51,50	93,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	51,50	14,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,50	20,94
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	6,20	35,07
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	82,50	68,33
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	95,50	24,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	11,50	11,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	35,00	0,67
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,38 6,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,20	12,95

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2			130,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,50	67,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<b>1.2. Capitolul 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.</b>				
		<b>1.2.1. Capitolul 1.4.2. Acoperisul</b>				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			200,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 110	m	1,0500	110,50	119,51
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,50	35,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,80	7,17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,50	2,94
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	36,50	7,52
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,20	7,25
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,50	18,02
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,80	113,31
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	33,50	17,09
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,50	7,01
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,50	6,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	37,50	9,56
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32,15	8,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,50	7,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director: Dragoman Oleg

Sefă Directie: Strajesco Natalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





Antreprenor **SRL INTELHOME**  
(denumirea )

Investitor **Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru**  
(denumirea )

Obiect **Tabara de odihna "Ciresarii" din or. Vadul lui Voda**



Valoarea lucrarilor executate **404 060,15 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	14,96 13,90	897,30 834,30
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,000	12,88 12,88	51,50 51,50
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,000	82,82 82,40	331,29 329,60
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	60,000	21,78 7,21	1 306,65 432,60
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000	88,28 62,83	5 296,62 3 769,80
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	60,000	26,47 10,30	1 588,07 618,00

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,000	270,80 153,06	3 249,58 1 836,70
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	35,91 28,32	2 154,51 1 699,50
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>14 875,52 9 572,00</b>
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	98,000	14,96 13,90	1 465,59 1 362,69
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	102,090	21,78 7,21	2 223,28 736,09
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,090	88,28 62,83	9 012,18 6 414,32
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,090	261,86 185,40	26 732,79 18 927,49
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,090	26,47 10,30	2 702,09 1 051,53

1	2	3	4	5	6	7
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,680	270,80 153,06	3 162,91 1 787,72
15	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	58,400	23,65 13,39	1 381,22 781,98
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,090	71,82 56,65	7 331,79 5 783,40
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,090	5,02 1,55	512,50 157,74
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,090	48,30 28,33	4 930,87 2 891,72
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,090	59,76 35,53	6 100,79 3 627,76
20	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	68,850	46,26 7,21	3 185,00 496,41
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,850	81,64 36,05	5 620,80 2 482,05
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	68,850	16,38 7,21	1 127,94 496,41
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	68,850	397,00 128,75	27 333,28 8 864,39

1	2	3	4	5	6	7	
		m2					
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000	78,48 43,77	3 609,90 2 013,65	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>106 432,93 57 875,35</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>121 308,45 67 447,35</b>	
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pavarea cailor de acces</b>					
		<b>1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare</b>					
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,000	166,45 82,40	1 331,59 659,20	
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,000	322,30 283,25	3 867,60 3 399,00	
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3	0,800	1 350,00 0,00	1 080,00 0,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 279,19 4 058,20</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 279,19 4 058,20</b>	
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Lucrari de finisare depozitelor</b>					
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,000	14,96 13,90	2 063,79 1 918,89	
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	138,000	21,78 7,21	3 005,30 994,98	

1	2	3	4	5	6	7
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	88,28 62,83	12 182,22 8 670,54
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	138,000	87,28 61,80	12 045,33 8 528,40
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	26,47 10,30	3 652,55 1 421,40
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,680	270,80 153,06	3 162,91 1 787,72
34	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	36,000	23,65 13,39	851,53 482,04
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,000	35,91 28,32	4 955,38 3 908,85
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,000	5,02 1,54	692,76 213,21
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,000	48,30 28,32	6 665,27 3 908,85
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex	m2	138,000	59,76 35,53	8 246,75 4 903,83

1	2	3	4	5	6	7	
		"Lac Brió", aplicat în 2 straturi pe glet existent, executat manual					
39	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m <sup>2</sup>	36,000	77,40 43,77	2 786,31 1 575,90	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 310,10 38 314,61</b>	
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Construcția pavelioanelor-2 buc.</b>					
		<b>1.4.1. Capitolul 1.4.1. Carcasa</b>					
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare Teava profilată 150x150mm	t	0,900	27 228,89 2 060,00	24 506,00 1 854,00	
41	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	750,000	37,02 10,81	27 768,08 8 111,25	
42	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice din tablă, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilni de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m <sup>2</sup>	34,000	46,20 33,48	1 570,97 1 138,15	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>53 845,05 11 103,40</b>	
		<b>1.4.2. Capitolul 1.4.3. Pardoseli</b>					
43	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități	m <sup>3</sup>	6,000	159,65 159,65	957,90 957,90	

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,000	22,14 22,14	132,87 132,87
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,000	569,77 50,98	3 418,62 305,91
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	122,000	20,90 4,07	2 550,38 496,36
47	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	12,000	1 516,43 203,43	18 197,22 2 441,10
48	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,000	206,54 87,55	2 478,54 1 050,60
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000	163,27 72,10	9 796,44 4 326,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>37 531,97 9 710,74</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>91 377,02 20 814,14</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Rampa</b>				
50	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	2,000	322,30 283,25	644,60 566,50

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat				
51	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	2,000	40,17 40,17	80,34 80,34
52	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,800	9,28 9,28	7,42 7,42
53	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,800	46,40 44,80	37,12 35,84
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	569,76 50,98	569,76 50,98
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	206,54 87,55	1 239,27 525,30
56	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	185,000	19,57 2,73	3 619,67 504,96
57	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	4,000	1 516,46 203,43	6 065,86 813,70



1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	163,27 72,10	1 632,74 721,00
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	20,41 7,21	204,08 72,10
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>14 100,86 3 378,14</b>
		<i>Total</i>	lei			293 375,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			32 162,99
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			4 543,51
		<i>Total</i>	100,00 +			330 082,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			3 300,83
		<i>Total</i>	100,00 +			333 382,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			3 333,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>336 716,79 134 012,44</b>

		Total	lei	336 716,79
		TVA	20,00 %	67 343,36
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>404 060,15 134 012,44</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general  
**Intelhome S.R.L**

(denumirea)

**Director SRL INTELHOME  
Oleg Dragoman**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
**Direcția Educație Tineret și Sport sec.  
Centru**

(denumirea)

**Șefa DETS Centru  
Natalia Strajescu**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Tabara de odihna "Ciresarii"  
din or. Vadul lui Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse**

**Valoarea de deviz 404 060,15 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	95,538	51,50	4 920,21
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	180,981	51,50	9 320,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	899,234	51,50	46 310,55
4.	7123010010200	Betonist	h-om	112,800	51,50	5 809,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,400	51,50	947,61
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	51,300	51,50	2 641,95
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,200	51,50	164,80
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	314,722	51,50	16 208,19
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	327,015	51,50	16 841,26
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62,691	51,50	3 228,59
11.	7212030022700	Sudor	h-om	7,500	51,50	386,25
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,500	51,50	1 622,25
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	142,500	51,50	7 338,75
14.	7422010060100	Timplar	h-om	25,064	51,50	1 290,80
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,910	51,50	613,36
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,858	51,50	9 314,19
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	51,50	24,72
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,890	51,50	6 071,34
19.	9312040019600	Sapator	h-om	18,600	51,50	957,90
<b>Total manopera</b>						<b>134 012,44</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,000	25,50	382,50
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,900	355,50	2 452,95
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	355,50	408,82
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,368	355,50	4 041,32
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	368,50	34,64
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,048	368,50	3 334,19
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,343	368,50	4 548,39
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,040	24,50	49,98
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,370	5,00	126,86
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,108	4 255,00	459,54
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,360	4 255,00	1 531,80
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,162	4 255,00	689,31
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 377,000	0,20	275,40
14.	2010237318750	Distantieri	buc	46,050	1,80	82,89
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,680	22,50	15,30
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,680	32,50	22,10
17.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160	35,00	75,60
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	75,80	6,82
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,059	31,20	1,84

20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,013	21,50	774,28
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	96,036	42,50	4 081,53
22.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex "Lac Brio"	kg	96,036	52,50	5 041,89
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,500	48,50	363,75
24.	24302261000001	Fuga	kg	20,655	51,50	1 063,73
25.	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	124,537	34,50	4 296,53
26.	2430226101010-2	Hidroizolant "Ghidroizol"	kg	55,080	48,50	2 671,38
27.	2430226101010-3	Grund	kg	28,573	21,50	614,32
28.	2430226101010-4	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	4,150	31,20	129,48
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,216	21,50	456,14
30.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,420	48,50	214,37
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	45,013	37,50	1 687,99
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	330,099	9,58	3 162,34
33.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,600	4,80	22,08
34.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 612,160	2,20	10 146,75
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 824,410	2,20	6 213,70
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,965	7,85	486,43
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,810	3,20	92,20
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 319,174	3,20	17 021,35
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	424,259	7,15	3 033,45
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	1 033,220	3,40	3 512,96
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,915	215,50	15 282,18
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,645	0,00	0,00
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,122	0,00	0,00
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	278,842	4,50	1 254,79
45.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	46,920	26,80	1 257,46
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	137,045	5,00	685,23
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	125,050	15,85	1 982,04
48.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,625	15,85	3 005,56
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,600	32,00	115,20
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,700	32,00	86,40
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,070	32,00	98,24
52.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	61,320	6,80	416,98
53.	2743123549025-1	Coltar din aluminiu 20*20	m	37,800	6,80	257,04
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,800	28,50	51,30
55.	2811106301200-1	Teava profilata 150x150mm	kg	918,000	24,50	22 491,00
56.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	750,000	24,85	18 637,50
57.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,020	38,50	39,27
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,900	31,50	311,85
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,750	58,50	219,38
60.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,405	58,50	23,69
61.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,850	1,50	8,77
62.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,800	1,80	19,44
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	566,400	0,45	254,88
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,800	0,80	8,64
65.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,850	0,80	4,68
66.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,850	0,30	1,75
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,800	0,30	3,24
68.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,800	28,50	51,30
69.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	120,045	5,00	600,23
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,405	3,45	22,10
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,080	16,00	1,28

		terasam.				
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,838	16,00	429,41
73.	4100126202818	Apa	m3	1,907	16,00	30,50
74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,394	5,00	171,98
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>151 450,21</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,200	65,00	403,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,940	225,50	662,97
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,470	65,00	95,55
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,900	65,00	318,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,201	25,00	130,02
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,020	25,00	75,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,060	25,00	1 876,48
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,153	545,00	83,39
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,291	35,00	430,19
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800	600,00	1 080,00
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,288	385,00	110,88
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,600	25,00	240,00
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,100	30,00	333,00
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,912	50,00	45,60
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,506	50,00	125,30
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,092	20,00	41,84
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,135	450,00	60,75
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,000	450,00	1 800,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 912,97</b>

Total	lei	336 716,79
TVA	20,00 %	67 343,36

**Total deviz:**

**404 060,15**

Intocmit

**Director SRL INTELHOME**  
**Oleg Dragoman**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Tabara de odihna "Ciresarii" din or.  
Vadul lui Voda

Investitor  
Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,96
						13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,50	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,88
						12,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,50	6,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,50	6,18
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,82
						82,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,50	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,50	41,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori	m2			21,78
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,28
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,47
						10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	37,50	5,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și usi plane	m2			270,80
						153,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,50	153,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,50	12,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	3,40	99,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,91
						28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,15	7,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,96
						13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,50	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			21,78
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,28
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			261,86
						185,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,50	185,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	1,57
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,47
						10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	37,50	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			270,80
						153,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,50	153,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,50	12,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	3,40	99,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
15	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			23,65
						13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,50	13,39
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	368,50	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			71,82
						56,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	46,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	10,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,15	15,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,02
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,30
						28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,76
						35,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	51,50	35,53
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex "Lac Brio"	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2881116001666	Hirtie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			46,26
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-2	Hidroizolant "Ghidroizol"	kg	0,8000	48,50	38,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,64
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	368,50	15,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			16,38
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-3	Grund	kg	0,4150	21,50	8,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			397,00
						128,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,50	115,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,50	221,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,50	15,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,85	7,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			78,48
						43,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,50	38,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	368,50	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,80	27,34
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,80	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pavarea cailor de acces</b>				
		<b>1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			166,45
						82,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	51,50	82,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	545,00	10,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			322,30
						283,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	51,50	77,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3			1 350,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Lucrari de finisare depozitelor</b>				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,96
						13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,50	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			21,78
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,28
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			87,28
						61,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,50	61,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			26,47



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impashtura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	37,50	5,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			270,80
						153,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,50	153,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,50	12,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	3,40	99,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	1,18
34	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			23,65
						13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,50	13,39
	2743123549025-1	Coltar din aluminiu 20*20	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	368,50	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,91
						28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,15	7,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,02
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,30
						28,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,76
						35,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	51,50	35,53
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex "Lac Brio"	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			77,40
						43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,50	36,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 255,00	8,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 255,00	14,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,50	4,72
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.1. Capitolul 1.4.1. Carcasa</b>				
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t			27 228,89 2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200-1	Teava profilata 150x150mm	kg	1 020,0000	24,50	24 990,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	58,50	26,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,74
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	31,20	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	75,80	7,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,50	57,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,45	1,56
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,50
41	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			37,02 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,85	24,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,50	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,45	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,50	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
42	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2			46,20 33,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1300	48,50	6,30
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0600	24,50	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0300	38,50	1,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	32,50	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,50	0,45
		<b>1.4.2. Capitolul 1.4.3. Pardoseli</b>				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3			159,65 159,65
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	51,50	159,65
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			22,14 22,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	51,50	22,14
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			569,77 50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	355,50	408,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,50	94,71
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,90 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,50	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,85	16,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,80	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
47	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 516,43 203,43
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	51,50	182,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatic)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	634,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	368,50	284,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	355,50	252,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
48	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			206,54 87,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	51,50	74,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	31,50	7,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 255,00	8,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 255,00	8,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 255,00	85,10
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			163,27 72,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	10,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	57,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	368,50	30,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,20
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Rampa</b>				
50	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			322,30 283,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	51,50	77,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
51	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			40,17 40,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	51,50	40,17
52	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,28 9,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	51,50	9,28
53	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,40 44,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	51,50	44,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			569,76 50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,50	408,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,50	94,71
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			206,54 87,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	51,50	74,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	31,50	7,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 255,00	8,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 255,00	8,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 255,00	85,10
56	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,57 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	51,50	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,85	16,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,80	0,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
57	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 516,46 203,43
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	51,50	182,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100001	Beton clasa. (pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	634,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	368,50	284,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	355,50	252,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,00	6,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			163,27 72,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	10,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	57,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	368,50	30,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,20
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010-4	Grund cu quart "Betohpuht"	kg	0,4150	31,20	12,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

Intocmit

Director SRL INTELHOME

Oleg Dragoman

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT

Investitor

Sefa DETS Centru

Natalia Strajescu

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Antreprenor SRL INTELHOME  
 (denumirea )

Investitor Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru  
 (denumirea )

Obiect Tabara de odihna "Ciresarii" din or. Vadul lui Voda



Valoarea lucrarilor executate **420 198,66 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>					
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>					
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Pereti</b>					
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	635,000	5,02 1,55	3 187,71 981,08	
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	635,000	48,30 28,33	30 669,87 17 986,38	
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	635,000	59,76 35,53	37 946,96 22 564,72	
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2	10,000	393,69 126,17	3 936,88 1 261,75	

1	2	3	4	5	6	7	
		montarea placajelor					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>75 741,42 42 793,93</b>	
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Timplarie</b>					
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,400	21,63 21,63	51,92 51,92	
6	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 469,92 41,71	8 891,73 150,17	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 943,65 202,09</b>	
		<b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>					
7	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E	m2	67,130	917,23 57,11	61 573,77 3 834,02	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 573,77 3 834,02</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>146 258,84 46 830,04</b>	
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pavarea cailor de aces</b>					
		<b>1.2.1. Capitolul 1.2.2. Pavaj vibropresat</b>					
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,950	1 066,65 465,05	3 146,63 1 371,91	

1	2	3	4	5	6	7	
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	295,000	84,55 13,18	24 942,58 3 889,28	
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*40 mm colorat )	m2	295,000	323,96 53,77	95 569,11 15 860,97	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>123 658,32 21 122,16</b>	
		<b>1.2.2. Capitolul 1.2.3. Borduri</b>					
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,500	569,77 50,99	1 994,20 178,45	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 994,20 178,45</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>125 652,52 21 300,61</b>	
		<b>1.3. Capitolul 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.</b>					
		<b>1.3.1. Capitolul 1.4.2. Acoperisul</b>					
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	70,000	257,73 61,80	18 040,83 4 326,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 040,83 4 326,00</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 040,83 4 326,00</b>	
		<b>1.4. Capitolul 1.5. Rampa</b>					
13	CG17D1	Pardoseli din placi de	m2	10,000	417,60	4 176,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			149,35	1 493,50	
14	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI- Lungime 10 m	buc	1,000	574,88 49,45	574,88 49,45	
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	20,000	11,40 10,30	228,00 206,00	
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t	0,200	27 228,90 2 060,00	5 445,78 412,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 424,66 2 160,95</b>	
		<b>1.5. Capitolul 1.7. Lucrari diverse</b>					
17	TsH92B	Incarcarea in auto	t	45,000	57,17 57,17	2 572,43 2 572,43	
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	45,000	155,01 155,01	6 975,67 6 975,67	
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	45,000	69,56 0,00	3 130,31 0,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 678,41 9 548,10</b>	
		<i>Total</i>	lei			313 055,26	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			20 199,77	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			6 602,68	
		<i>Total</i>	100,00 +			339 857,71	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			3 398,58	
		<i>Total</i>	100,00 +			343 256,29	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			3 432,57	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>346 688,86 84 165,70</b>	
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari electrice</b>					



1	2	3	4	5	6	7
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,33 11,33	22,66 22,66
21	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	96,43 22,66	289,28 67,98
22	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	3,000	452,11 56,65	1 356,32 169,95
23	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	26,000	48,07 17,51	1 249,80 455,26
		<i>Total</i>	lei			2 918,06
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			171,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			66,07
		<i>Total</i>	100,00 +			3 155,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			286,34
		<i>Total</i>	100,00 +			3 442,27
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			34,42
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 476,69 715,85</b>
		Total	lei			350 165,55
		TVA	20,00 %			70 033,11
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>420 198,66 84 881,55</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**Intelhome S.R.L**

(denumirea)

**Director SRL INTELHOME**

**Oleg Dragoman**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

**Direcția Educație Tineret  
și Sport sec. Centru**

(denumirea)

**Șefa DETS Centru**

**Natalia Strajescu**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



# Tabara de odihna "Ciresarii" din or. Vadul lui Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 420 198,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	298,658	51,50	15 380,89
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,628	51,50	135,34
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,500	51,50	1 158,75
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,100	51,50	1 344,15
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,900	51,50	715,85
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	806,450	51,50	41 532,18
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	77,000	51,50	3 965,50
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	51,50	46,87
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,000	51,50	360,50
10.	7422010060100	Timplar	h-om	4,504	51,50	231,96
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,504	51,50	11 098,46
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,238	51,50	681,76
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,826	51,50	506,04
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	149,967	51,50	7 723,30
<b>Total manopera</b>						<b>84 881,55</b>

### Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	65,50	196,50
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,330	355,50	18 247,81
3.	1411122201752-1	Piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	4,025	355,50	1 430,89
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,475	368,50	543,54
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,282	368,50	9 316,42
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,500	5,00	317,50
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	400,000	0,20	80,00
8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	67,130	821,50	55 147,29
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,600	2 355,00	8 478,00
10.	2051142950700	Dibluri	buc	6,000	2,00	12,00
11.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	436,345	1,20	523,61
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	75,80	1,52
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,013	31,20	0,41
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,800	102,50	184,50
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,257	102,50	846,34
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	95,250	21,50	2 047,88
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	254,000	42,50	10 795,00
18.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex "Lac Brio"	kg	254,000	52,50	13 335,00
19.	24302261000001	Fuga	kg	6,300	51,50	324,45
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	21,50	0,43

21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,630	75,50	47,56
22.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,350	24,50	180,07
23.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,000	4,50	180,00
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,200	22,00	26,40
25.	2513736621482	Banda izolanta	m	106,737	1,50	160,11
26.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	109,422	3,20	350,15
27.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,236	2,85	97,57
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	472,000	2,30	1 085,60
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000	2,20	8,80
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 640,350	2,20	10 208,77
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,000	7,85	70,65
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	76,455	3,20	244,66
33.	2661112800655- 1	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40 mm colorat	m2	299,425	192,50	57 639,31
34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,300	215,50	2 219,65
35.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,500	4,50	182,25
36.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,500	215,80	2 265,90
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	319,660	5,00	1 598,30
38.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,525	132,20	11 174,20
39.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,100	26,80	1 181,88
40.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,888	28,50	680,81
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,400	28,50	11,40
42.	2811106301200- 1	Teava profilata 150x150mm	kg	204,000	24,50	4 998,00
43.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13,650	21,50	293,48
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	3,85	11,55
45.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,825	4,20	28,66
46.	2863146310900- 2	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 10 m	buc	1,000	525,00	525,00
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,090	58,50	5,26
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,300	1,50	1,95
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,400	0,45	6,48
50.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,000	0,65	3,90
51.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,500	0,50	183,75
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,300	0,80	1,04
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,300	0,30	0,39
54.	2874125886734	Nituri POP	buc	367,500	0,75	275,62
55.	2874136313300	Diblu din metal	buc	20,000	1,10	22,00
56.	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	3,000	385,50	1 156,50
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	317,500	5,00	1 587,50
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,900	155,00	914,50
59.	3130134817405- 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	28,119	16,80	472,40
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,690	3,45	12,73
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	8,850	16,00	141,60
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,620	16,00	41,92
63.	4100126202818	Apa	m3	0,350	16,00	5,60
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,750	5,00	158,75
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>222 291,71</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,470	225,50	331,49
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,735	65,00	47,77

3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,283	25,00	207,08
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,741	30,00	322,23
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,262	25,00	56,55
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,540	488,00	1 727,52
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	35,00	8,40
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,307	550,00	2 368,85
9.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,975	35,00	244,12
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,030	450,00	13,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,875	185,50	3 130,31
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,622	211,00	342,24
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 800,06</b>

Total	lei	350 165,55
TVA	20,00 %	70 033,11

**Total deviz:**

**420 198,66**

Intocmit

**Director SRL INTELHOME**

**Oleg Dragoman**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Tabara de odihna "Ciresarii" din or.  
Vadul lui Voda

Investitor  
Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Pereti</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,02
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,30
						28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,76
						35,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	51,50	35,53
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex "Lac Brio"	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			393,69
						126,17
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	51,50	115,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	215,80	226,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,50	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Timplarie</b>				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,63
						21,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,50	10,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,50	10,82

1	2	3	4	5	6	7
6	CK25A	Usi confecționate din PVC inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			2 469,92 41,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	2 355,00	2 355,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,50	51,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,50	13,21
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Terasa</b>				
7	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitură tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, două tipuri de deschidere, clasa incendiară - clasa "A", Low-E	m2			917,23 57,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	51,50	57,11
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	821,50	821,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolantă	m	1,5900	1,50	2,39
	2513736621483	Banda de barieră de vapori	m	1,6300	3,20	5,22
	2513736621484	Banda hidroizolantă	m	0,5100	2,85	1,45
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	102,50	12,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	30,00	4,80
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1039	35,00	3,64
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Pavarea cailor de aces</b>				
		<b>1.2.1. Capitolul 1.2.2. Pavaj vibropresat</b>				
8	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 066,65 465,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	51,50	465,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	488,00	585,60
9	DI111	Execuția mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			84,55 13,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	51,50	13,18
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1740	355,50	61,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	16,00	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	550,00	8,03
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	211,00	1,16
10	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*40 mm colorat)	m2			323,96 53,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	51,50	52,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	51,50	1,63
	2661112800655-1	Plăci din beton, pentru trotuare 200x100x40 mm colorat	m2	1,0150	192,50	195,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,20	34,61
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	368,50	1,84
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	368,50	31,58
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	155,00	3,10
		<b>1.2.2. Capitolul 1.2.3. Borduri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			569,77
						50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1411122201752-1	Piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	1,1500	355,50	408,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,50	94,71
		<b>1.3. Capitolul 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc.</b>				
		<b>1.3.1. Capitolul 1.4.2. Acoperisul</b>				
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			257,73
						61,80
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,1000	51,50	56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,20	159,63
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,80	16,88
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,94
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,50	9,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	24,50	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>1.4. Capitolul 1.5. Rampa</b>				
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			417,60
						149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,50	221,97
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,50	15,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,85	7,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
14	CK33B	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 10 m	buc			574,88
						49,45
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	51,50	46,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2863146310900-2	BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 10 m	buc	1,0000	525,00	525,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	21,50	0,43
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,40
						10,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm	t			27 228,90
						2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200-1	Teava profilata 150x150mm	kg	1 020,0000	24,50	24 990,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	58,50	26,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	31,20	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	75,80	7,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,50	57,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,45	1,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5. Capitolul 1.7. Lucrari diverse</b>				
17	TsH92B	Incarcarea in auto	t			57,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,50	57,17
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			155,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	51,50	155,01
19	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			69,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	185,50	69,56
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari electrice</b>				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,50	11,33
21	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			96,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	51,50	22,66
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	65,50	65,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,85	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	22,00	4,40
22	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc			452,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	51,50	56,65
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	385,50	385,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	22,00	4,40
23	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp	m			48,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	51,50	17,51
	3130134817405-1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	16,80	18,17
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	21,50	11,29
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,20	1,10

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**Director SRL INTELHOME  
Oleg Dragan**

**Şefa DETS Centru  
Natalia Strajescu**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

