

**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7  
Rețele de telecomunicatii TS**


Valoarea de deviz 37 480 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc	3,00	11,773 6,920	35,320 20,760
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	6,00	28,830 28,830	172,980 172,980
3	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	6,00	32,337 25,947	194,020 155,680
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,00	14,416 14,416	100,910 100,910
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,00	9,683 8,649	67,780 60,540
		<i>Total</i>				571,010
		<i>Contributii sociale si medicale</i>				114,946
		<i>Cheltuieli de transport</i>				5,060



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			691,016
		Cheltuieli de regie	14,50 %			100,197
		Beneficiu de deviz	6,00 %			47,474
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>838,687 510,870</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Telefonizarea</b>				
6	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Телефонный аппарат Panasonic КХ-Т2365	buc	3,00	424,100 415,153	1 272,300 1 245,460
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	2,00	58,205 57,660	116,410 115,320
8		Priza RJ-45	buc	3,00	168,450 0,000	505,350 0,000
9	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	3,00	18,450 18,450	55,350 55,350
10		Cutie pentru mmontarea prizelor d50	buc	3,00	3,350 0,000	10,050 0,000
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65	1 612,138 1 372,308	1 047,890 892,000
12		Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m	25,00	3,750 0,000	93,750 0,000
13		Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	40,00	2,980 0,000	119,200 0,000
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti:	100 m	0,60	2 450,550 2 450,550	1 470,330 1 470,330
15		Кабель медный УТР4Pair кат.3е	m	40,00	5,520 0,000	220,800 0,000
16		Кабель телефонный 10x2x0,4	m	20,00	13,860 0,000	277,200 0,000
		<b>Total Telefonizarea Inclusiv salariu</b>				<b>5 188,630 3 778,460</b>
		<b>2.2. Часофикация</b>				
17	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные	buc	8,00	115,320 115,320	922,560 922,560
18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный	buc	8,00	28,830 28,830	230,640 230,640



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		источник питания				
19		Автономный источник питания	buc	8,00	178,500 0,000	1 428,000 0,000
		<b>Total Часофикация Inclusiv salariu</b>				<b>2 581,200 1 153,200</b>
		<b>2.3. Радиофикация</b>				
20	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник	buc	6,00	116,643 115,320	699,860 691,920
21	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания	buc	6,00	28,830 28,830	172,980 172,980
22		Автономный источник питания	buc	6,00	178,500 0,000	1 071,000 0,000
		<b>Total Радиофикация Inclusiv salariu</b>				<b>1 943,840 864,900</b>
		<i>Total</i>	lei			9 713,670
		<i>Contributii sociale si medicale</i>		22,50 %		1 304,226
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		386,992
		<i>Total</i>		100,00 +		11 404,888
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		4 405,386
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		948,617
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>16 758,891 5 796,560</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Телефонизация</b>				
23		Телефонный аппарат Panasonic КХ-Т2365	buc	3,00	945,650 0,000	2 836,950 0,000
		<b>Total Телефонизация Inclusiv salariu</b>				<b>2 836,950</b>
		<b>3.2. Часофикация</b>				
24		Часы настенные автономные	buc	8,00	1 150,650 0,000	9 205,200 0,000
		<b>Total Часофикация Inclusiv salariu</b>				<b>9 205,200</b>
		<b>3.3. Радиофикация</b>				



1	2	3	4	5	6	7
25		УКВ приемник	buc	6,00	238,450 0,000	1 430,700 0,000
		<b>Total Радиофикация Inclusiv salariu</b>				<b>1 430,700</b>
		<i>Total</i>	lei			13 472,850
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			161,674
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 634,524</b>


		Total	lei			31 233
		TVA	20,00 %			6 247
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>37 480</b>
						<b>6 308</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi      Investitor**  
**din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc			11,773
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,01	0,02
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			28,830
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,66	28,83
3	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			32,337
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,20	4,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 750,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	13,50	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,416
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,683
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	13,50	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Телефонизация</b>				
6	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365	buc			424,100
	1	Muncitor	h-om	7,2000	57,66	415,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	135,50	1,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	4,50	0,90
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netratate, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 350,00	3,35
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	65,50	0,65
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	1,86	0,37
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	45,20	0,45
	5220076	Aliaje de stanii-plumb fara stibina, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	186,50	1,86
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc			58,205

1	2	3	4	5	6	7
						57,660
1		Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	24,50	0,05
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,50	0,05
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	0,01	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	186,50	0,38
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	68,50	0,07
8		Priza RJ-45	buc			168,450
	122241	Priza RJ-45	buc	1,0000	168,45	168,45
9	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc			18,450
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	18,45
10		Cutie pentru mmontarea prizelor d50	buc			3,350
	1222411	Cutie pentru mmontarea prizelor d50	buc	1,0000	3,35	3,35
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 612,138
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	17,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,80	50,92
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	18,50	3,71
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	11,25	11,25
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,86	12,46
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	9,50	17,09
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
12		Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m			3,750
	1222412	Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m	1,0000	3,75	3,75
13		Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m			2,980
	1222413	Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	1,0000	2,98	2,98
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti:	100 m			2 450,550
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	2 450,55
15		Кабель медный УТР4Pair кат.3е	m			5,520
	1222414	Кабель медный УТР4Pair кат.3е	m	1,0000	5,52	5,52
16		Кабель телефонный 10x2x0,4	m			13,860
	1222415	Кабель телефонный 10x2x0,4	m	1,0000	13,86	13,86
		<b>2.2. Часофикация</b>				
17	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные	buc			115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания	buc			28,830
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
19		Автономный источник питания	buc			178,500
	1222416	Автономный источник питания	buc	1,0000	178,50	178,50



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Радиофикация</b>				
20	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник	buc			116,643
						115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	15,20	0,17
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	25,50	0,13
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	68,50	1,03
21	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания	buc			28,830
						28,830
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
22		Автономный источник питания	buc			178,500
						0,000
	1222416	Автономный источник питания	set	1,0000	178,50	178,50
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Телефонизация</b>				
23		Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365	buc			945,650
						0,000
	132424	Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365	buc	1,0000	945,65	945,65
		<b>3.2. Часофикация</b>				
24		Часы настенные автономные	buc			1 150,650
						0,000
	1324241	Часы настенные автономные	buc	1,0000	1 150,65	1 150,65
		<b>3.3. Радиофикация</b>				
25		УКВ приемник	buc			238,450
						0,000
	1324244	УКВ приемник	buc	1,0000	238,45	238,45

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Rețele de telecomunicatii TS**

**Valoarea de deviz 37 480 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	74,070	57,66	4 270,88
2.	1	Muncitor	h-om.	25,500	57,66	1 470,33
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	57,66	40,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,700	57,66	155,68
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,360	57,66	20,76
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,960	57,66	55,35
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	57,66	172,98
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100	57,66	121,09
<b>Total manopera</b>						<b>6 308</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	11 500,00	11,50
2.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004	24,50	0,10
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,030	135,50	4,06
4.	1012073	Ate aspre	kg	0,004	25,50	0,10
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	4,50	2,70
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,710	3,50	30,49
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,710	3,80	33,10
8.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,003	3 350,00	10,05
9.	1100014	Tirfon	100 buc	0,066	15,20	1,00
10.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,030	65,50	1,96
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,130	18,50	2,41
12.	122241	Priza RJ-45	buc	3,000	168,45	505,35
13.	1222411	Cutie pentru mmontarea prizelor d50	buc	3,000	3,35	10,05
14.	1222412	Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m	25,000	3,75	93,75
15.	1222413	Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	40,000	2,98	119,20
16.	1222414	Кабель медный УТР4Pair cat. 3	m	40,000	5,52	220,80
17.	1222415	Кабель телефонный 10x2x0,4	m	20,000	13,86	277,20
18.	1222416	Автономный источник питания	set	14,000	178,50	2 499,00
19.	132424	Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365 2	buc	3,000	945,65	2 836,95





20.	1324241	Часы настенные автономные	buc	8,000	1 150,65	9 205,20
21.	1324244	УКВ приемник	buc	6,000	238,45	1 430,70
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	190,00	1,33
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,003	190,00	0,57
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 750,00	3,75
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,040	2,20	33,09
26.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,945	12,50	11,81
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,725	0,01	0,05
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,155	0,01	0,00
29.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,024	0,01	0,00
30.	5009030	Flanse	10 buc	0,650	11,25	7,31
31.	5009031	Scoabe	10 buc	4,955	1,86	9,22
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,700	0,40	4,68
33.	5009070	Racordari	10 buc	1,170	9,50	11,11
34.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,030	45,20	1,36
35.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ИПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,030	25,50	0,77
36.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,030	186,50	5,59
37.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,004	186,50	0,75
38.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,092	68,50	6,31
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>17 394</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,285	15,00	4,27
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,180	15,00	2,70
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,190	13,50	2,57
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,146	15,00	47,19
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>57</b>

Total	lei	31 233
TVA	20,00 %	6 247

**Total deviz:**

**37 480**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

