

Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, p.2) | m2 | 27,200 | | |
| 2 | RpCI42 A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 56,000 | | |
| | | Capitolul 2. Acoperis | | | | |
| 3 | CK26D | Opritori de zapara din aluminiu | m | 71,000 | | |
| 4 | CK26D | Coame semirotonde din aluminiu | m | 59,200 | | |
| 5 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, d150 mm mm tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm | m | 101,000 | | |
| 6 | CE22A | Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm | m | 72,000 | | |
| 7 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Et 1 terasa+copertina) | m2 | 65,000 | | |
| 8 | RpCO51 F | Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS) Terasa et.II | m2 | 52,880 | | |
| | | Capitolul 3. Cerdac | | | | |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena) | m2 | 237,000 | | |
| 10 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 237,000 | | |
| | | Capitolul 4. Ferestre, Vitraliu, Usi | | | | |
| 11 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2, F3) | m2 | 27,200 | | |
| 12 | CK26C | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 mm | m | 11,480 | | |
| 13 | CK26D | Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, 150 mm | m | 18,480 | | |
| 14 | RpCJ06 B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu | m | 69,680 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----|---------|---|---|
| | | mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | | |
| 15 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, in jurul tocurilor la ferestre, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,420 | | |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Euroton Lav), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,420 | | |
| | | Capitolul 5. Finisarea exterioara Capitolul 5.1. Finisare exterioara | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa grunt extra | m2 | 603,120 | | |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 165 g/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 603,120 | | |
| 19 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 603,120 | | |
| 20 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 603,120 | | |
| 21 | CK26D | Protectia muchiiilor la scari | m | 258,000 | | |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa grund extra | m2 | 603,120 | | |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorative – culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 603,120 | | |
| 24 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 570,000 | | |
| 25 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la glafuri la ferestre si usi, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,320 | | |
| 26 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri ferestre si usi) | m2 | 22,320 | | |
| 27 | RpCR23 B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 17,760 | | |
| | | Capitolul 5.2. Finisarea socului | | | | |
| 28 | RpCM33 B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 71,500 | | |
| 29 | RpCJ35 B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 71,500 | | |
| 30 | CF15A K=1.5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K-1,5 | m2 | 71,500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|----|---------|---|---|
| 31 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm – culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 71,500 | | |
| | | Capitolul 5.3. Reparatii placaje la scari | | | | |
| 32 | RpCM34 A | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm | m2 | 7,760 | | |
| 33 | CK26D | Protectia muchiiilor la scari | m | 17,760 | | |
| | | Capitolul 6. Alcatuirea pereului | | | | |
| 34 | RpCB18 F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,200 | | |
| 35 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,800 | | |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,800 | | |
| 37 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 38,000 | | |
| | | Capitolul 7. Copertine 3 buc | | | | |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 27,680 | | |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 227,000 | | |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,270 | | |
| | | Capitolul 8. Diverse | | | | |
| 41 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi (cheramzit, beton tocoli) | t | 16,700 | | |
| 42 | TsI50A1 0 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 16,700 | | |
| 43 | TrB05A 2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (cheramzit din cerdac, beton tocoli) | t | 16,700 | | |