

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	3,32	10,94 0,00	36,29 0,00
9	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	8,29	1 043,56 129,74	8 651,07 1 075,50
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	12 715,86 9 859,86	12 715,86 9 859,86
Total Lucrari de pregatire pentru foraj.						23 467,36
Incluziv salariu						11 734,36
2. Forarea						
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151mm	m	115,00	411,95 179,90	47 374,55 20 688,41
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151mm	m	35,00	141,03 62,27	4 936,19 2 179,55
13	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica	operatie	1,00	9 286,00 5 766,00	9 286,00 5 766,00
14	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	150,00	34,80 13,84	5 219,76 2 075,76
15	FjB03E k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0,48	m	25,00	355,32 86,35	8 882,99 2 158,79
16	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m	10,00	141,02 62,27	1 410,23 622,73
17	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	35,00	34,80 13,84	1 217,94 484,34
18	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20	m	35,00	1 122,62 145,30	39 291,57 5 085,61