

**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.
Кирсово, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Реконструкция кровли детского сада № 2 - кровельные работы по котельной

Valoarea de deviz 35 127,25 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	78,0000	38,14	2 974,96
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка каркаса стропильной системы шиферной кровли)	m2	78,0000	9,90	772,01
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка водосточной системы с повторным использованием материала)	m	12,0000	7,50	90,06
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов фартука из оцинкованной стали с повторным использованием материала)	m	12,0000	7,50	90,06



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 927,09
		Total Демонтажные работы				3 927,09
		Inclusiv salariu				3 867,06
		2. Кровля				
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*40мм=0,5м3 по проекту с шагом 600мм)	m2	78,0000	36,08	2 814,60
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой Material marunt=1,0300	m2	78,0000	32,60	2 542,79
7	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мп	m3	0,1200	3 100,00	372,00
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки и прижимной планки)	100m2	0,5000	941,76	470,88
9	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и прижимной планки	100m2	0,5000	330,88	165,44



1	2	3	4	5	6	7
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .(Кровля из профилированного листа ЛК-40 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	78,0000	192,26	14 996,51
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточной системы обратно без стоимости материала) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	12,0000	90,99	1 091,89
12	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Установка фартука из оцинкованной стали на дюбелях обратно на место без стоимости материалов) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	12,0000	133,03	1 596,38
		Total	lei			24 050,49
		Total Кровля				24 050,49



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	27 977,58
		CASM	22,5 %	2 852,56
		Cheltuieli de transport	5 %	747,75
		Total cheltuieli directe		31 577,89
		Cheltuieli de regie	8 %	2 526,23
		Total cu cheltuieli de regie		34 104,12
		Beneficiu de deviz	3 %	1 023,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		35 127,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.
Кирсово, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Реконструкция кровли детского сада № 2 - кровельные работы по котельной

Valoarea de deviz 35 127,25 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
Manopera :						
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,0200	52,57	369,04
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,5500	52,57	922,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,6000	52,57	820,09

5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,8600	52,57	3 094,27
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7750	52,57	198,45
		Total manopera				12 678,05

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	4,3950	4,00	17,58
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase -доски сечением 100*40мм	m3	0,5000	2 880,00	1 440,00
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,9600	0,50	12,48
4.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,0000	3,00	9,00
5.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,0000	15,10	30,20
6.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0200	42,00	0,84
7.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,5000	28,70	330,05
8.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,1900	25,00	204,75
9.	2462106110602	Natriu fluor	kg	4,5000	6,00	27,00
10.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	92,3910	16,20	1 496,73
11.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,4800	8,78	109,57
12.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	32,4480	14,60	473,74
13.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	94,1850	92,45	8 707,40
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	17,1360	14,60	250,19
15.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	49,1400	14,60	717,44
16.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	26,6175	10,45	278,15
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,8552	8,00	14,84
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,6240	14,00	8,74
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,3600	14,00	131,04
20.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	409,5000	0,25	102,38
21.	2874125886734	Nituri POP	buc	409,5000	0,10	40,95
22.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	7,3440	23,20	170,38
23.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	964,0800	0,01	9,64
24.	Прижимная планка 50*25мм*100мм	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мм	m3	0,1200	3 100,00	372,00
		Total materiale de constructii				14 955,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0215	225,00	4,84
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3400	14,50	33,93
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8000	14,50	26,10
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9800	14,50	72,21
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0570	120,00	6,84
6.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,8000	105,00	189,00
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0480	240,00	11,52
		Total utilaje de constructii				344,44

Total	lei	27 977,58
CASM	22,5 %	2 852,56
Cheltuieli de transport	5 %	747,75
Total cheltuieli directe		31 577,89
Cheltuieli de regie	8 %	2 526,23
Total cu cheltuieli de regie		34 104,12
Beneficiu de deviz	3 %	1 023,13
Total deviz		35 127,25



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect "Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с. Кирсово, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2			38,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 974,96
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка каркаса стропильной системы шиферной кровли)	m2			9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,50	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			772,01
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Разборка водосточной системы с повторным использованием материала)	m			7,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,06
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов фартука из оцинкованной стали с повторным использованием материала)	m			7,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,06


1	2	3	4	5	6	7
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*40мм=0.5м3 по проекту с шагом 600мм)	m2			36,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase -доски сечением 100*40мм	m3		2 880,00	18,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,50	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 814,60
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой Material marunt=1,0300	m2			32,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,20	19,19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 542,79
7	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мп	m3			3 100,00
	Прижимная планка 50*25мм*100мп	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мп	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,00
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки и прижимной планки)	100m2			941,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,12
	1212121212121	apa	m3	0,7900	4,00	3,16
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	3,00	18,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	28,70	660,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	42,00	1,68
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,10	60,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	225,00	5,18
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	120,00	13,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	240,00	13,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470,88
9	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и прижимной планки	100m2			330,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	52,57	230,78
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	6,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	4,00	32,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	225,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	240,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3165,44
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv.ondulata sau cutata, montata pe	m2			192,26

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа ЛК-40 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	92,45	111,63
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,60	9,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,52
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,31
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,45	3,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	14,50	0,32
		Cheltuieli directe	lei			14 996,51
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточной системы обратно без стоимости материала) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			90,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	14,60	20,85
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	23,20	14,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb I.P-30 % G	kg	0,0700	8,00	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	14,50	0,17
		Cheltuieli directe	lei			1 091,89
12	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de stiela bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Установка фартука из оцинкованной стали на дюбелях обратно на место без стоимости материалов) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m			133,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	14,60	39,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	8,78	9,13
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb I.P-30 % G	kg	0,0800	8,00	0,67
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	14,00	0,73
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,04
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	105,00	15,75
		Cheltuieli directe	lei			RE 896,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor



**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.
Кирсово, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Благоустройство территории детского сада №1, участок 1

Valoarea de deviz 166 018,50 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Мощение площадок и дорожек				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Коэффициент к трудозатратам=0,50 K=0,5000	m	127,1000	8,41	1 069,06
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой из песка толщ. 5,0см. по существующим асфальтовым площадкам и дорожкам	m3	36,6000	257,76	9 434,13
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	718,2000	141,24	101 439,02



1	2	3	4	5	6	7
		швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы с коэффициентом k=0.6				
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton. de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные сечением 100x20x8 см для обрамления тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	340,0000	73,92	25 133,00
		Total	lei			137 075,21
		Total Мощение площадок и дорожек Inclusiv salariu				137 075,21 30 665,30
		Total	lei			137 075,21
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				137 075,21 30 665,30

		Total	lei	137 075,21
		CASM	22,5 %	6 899,69
		Cheltuieli de transport	5 %	5 268,62
		Total cheltuieli directe		149 243,52
		Cheltuieli de regie	8 %	11 939,49
		Total cu cheltuieli de regie		161 183,01
		Beneficiu de deviz	3 %	4 835,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		166 018,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.**

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Благоустройство территории детского сада №1, участок 1

Valoarea de deviz 166 018,50 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	477,8996	52,57	25 123,18
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,0760	52,57	4 945,58
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,3476	52,57	596,54
		Total manopera				30 665,30

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0200	165,00	168,30
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,2600	165,00	6 642,90
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1546	165,00	355,51
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,3750	165,00	2 701,88
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	346,8000	1,33	461,24
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	689,4720	1,33	917,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 688,1440	1,33	7 565,23
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	728,9730	92,10	67 138,41
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	341,7000	56,00	19 135,20
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,3640	18,00	258,55
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0200	6,00	6,12
12.	4100126202818	Apa	m3	3,6600	6,00	21,96
		Total materiale de construcții				105 372,30

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,3720	45,00	691,74
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,6860	45,00	345,87
		Total utilaje de construcții				1 037,61

Total	lei	137 075,2 1
CASM	22,5 %	6 899,69
Cheltuieli de transport	5 %	5 268,62
Total cheltuieli directe		149 243,5 2
Cheltuieli de regie	8 %	11 939,49
Total cu cheltuieli de regie		161 183,0 1
Beneficiu de deviz	3 %	4 835,49

Total deviz: **166 018,5
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect "Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с. Кирсово, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Мощение площадок и дорожек				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Коэффициент к трудозатратам=0,50 K=0,5000	m			8,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		8,41
		Cheltuieli directe	lei			1 069,06
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой из песка толщ. 5,0см. по существующим асфальтовым площадкам и дорожкам	m3			257,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Ана	m3	0,1000	6,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m ³ /min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 434,13
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, t=40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы с коэффициентом k=0.6	m ²			141,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	1,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	10,53
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m ²	1,0150	92,10	93,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m ³	0,0050	165,00	0,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m ³	0,0380	165,00	3,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 439,02
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные сечением 100x20x8 см для обрамления тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m ³	0,0030	165,00	0,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	56,00	56,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0030	6,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 133,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.**

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Благоустройство территории детского сада №1, участок 2

Valoarea de deviz 161 167,80 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Мощенie площадок и дорожек - S=707,0м2.				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) толщ.слоя 8см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 К=3,0000	m2	70,0000	85,16	5 961,44
2	TsC03G1 прим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка снятого асфальта)	100 m3	0,0600	676,00	40,56
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка снятого асфальта автосамосвалом на расстояние 2	t	9,0000	14,08	126,72

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) Выравнивающий слой из песка ср.толщ. 7,0см. по существующим асфальтированным площадкам и дорожкам	m3	49,5000	257,96	12 769,17
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	707,0000	141,24	99 857,12
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный замок поребриков	m3	3,6400	69,39	252,59
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	182,0000	73,93	13 454,64



1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Окаймление площадки и дорожек				
		<i>Total</i>	lei			132 462,24
		Total Мошение площадок и дорожек - S=707,0м2. Inclusiv salariu				132 462,24 33 577,87

		Total	lei	132 462,24
		CASM	22,5 %	7 555,02
		Cheltuieli de transport	5 %	4 865,69
		Total cheltuieli directe		144 882,95
		Cheltuieli de regie	8 %	11 590,64
		Total cu cheltuieli de regie		156 473,59
		Beneficiu de deviz	3 %	4 694,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		161 167,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.**

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

Благоустройство территории детского сада №1, участок 2

Valoarea de deviz 161 167,80 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	442,9614	52,57	23 286,48
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	184,5948	52,57	9 704,15
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1706	52,57	587,24
		Total manopera				33 577,87

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5460	165,00	90,09
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,4500	165,00	8 984,25
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1210	165,00	349,96
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,1196	165,00	2 659,73
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	185,6400	1,33	246,90
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	678,7200	1,33	902,70
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 599,4400	1,33	7 447,26
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	717,6050	92,10	66 091,42
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	182,9100	56,00	10 242,96
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,1400	18,00	254,52
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5460	8,00	4,37
12.	4100126202818	Apa	m3	4,9500	8,00	39,60
		Total materiale de construcții				97 313,76

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,7900	45,00	935,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,3950	45,00	467,78
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1560	260,00	40,56
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5760	220,00	126,72
		Total utilaje de construcții				1 570,61

Total	lei	132 462,24
CASM	22,5 %	7 555,02
Cheltuieli de transport	5 %	4 865,69
Total cheltuieli directe		144 882,9



Total cu cheltuieli de regie		156 473,59
Beneficiu de deviz	3 %	4 694,21
Total deviz:		161 167,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect "Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с. Кирсово, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Мошение площадок и дорожек - S=707,0м2.				
1	DG05A	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) толщ.слоя 8см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 K=3.0000	m2			85,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,57	85,16
		Cheltuieli directe	lei			5 961,44
2	TsC03G1 прим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка снятого асфальта)	100 m3			676,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	260,00	676,00
		Cheltuieli directe	lei			40,56
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка снятого асфальта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			14,08
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,08
		Cheltuieli directe	lei			126,72
4	TsC51A	Strat de fundatie din piatra (Слой основания				255,00

1	2	3	4	5	6	7
		слой из песка ср.толщ. 7,0см. по существующим асфальтированным площадкам и дорожкам				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Cheltuieli directe	lei			12 769,17
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2			141,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	1,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	10,53
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	92,10	93,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,49
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	165,00	3,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			99 857,12
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный замок поребриков	m3			69,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
		Cheltuieli directe	lei			252,59
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Окаймление площадки и дорожек	m			73,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	56,00	56,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			13 454,64