

**Intretinerea periodica a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2025,
etapa II Consiliul raional
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul
2025, etapa II Consiliul raional Dubasari**

Valoarea de deviz 878 814,66 lei

Intocmit in prețuri curente 15.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate (cu vopsia alb/rosu din localitatea raionului)				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alb/rosu)	m2	310,00	146,54 44,46	45 428,02 13 783,22
		Total Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate (cu vopsia alb/rosu din localitatea raionului) Inclusiv salariu				45 428,02 13 783,22
		2. Marcajul pietonal la drumul L425 R5 Pirita- Cosnita, sectorul Cosnita				
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni la accese)	m2	250,00	146,54 44,46	36 635,50 11 115,50
		Total Marcajul pietonal la drumul L425 R5 Pirita- Cosnita, sectorul Cosnita				36 635,50 11 115,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Montarea indicatoarelor rutiere				
3	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	16,00	831,72 138,12	13 307,46 2 209,86
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat	buc	14,00	977,22 51,08	13 681,06 715,18
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (intrarea în localitate 2buc)	buc	2,00	977,22 51,08	1 954,44 102,17
		Total Montarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				28 942,96 3 027,20
		4. Trecere de pietoni suprainaltate la L428.1 Drum de acces spre s. Oxentia				
6	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2	16,00	13,71 1,27	219,40 20,28
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.4 l/m2	t	0,01	10 920,00 0,00	109,20 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,00	2 259,42 19,87	18 075,37 158,93
9	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	6,00	831,72 138,12	4 990,30 828,70
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat dimensiunile 650x650mm B3	buc	14,00	940,78 41,62	13 170,98 582,74
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (culoare alb/roșu)	m2	32,00	146,54 44,46	4 689,34 1 422,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Trecere de pietoni suprainaltate la L428.1 Drum de acces spre s. Oxentia Inclusiv salariu				41 254,59 3 013,43
		5. Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia				
12	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,00	13,71 1,27	219,40 20,28
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4 l/m2	t	0,01	10 920,00 0,00	109,20 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t	8,00	2 259,42 19,87	18 075,37 158,93
15	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00	831,72 138,12	4 990,30 828,70
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (dimensiunile 650x650mm B3)	buc	14,00	940,78 41,62	13 170,98 582,74
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoarea alb/rosu)	m2	32,00	146,54 44,46	4 689,34 1 422,78
		Total Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia Inclusiv salariu				41 254,59 3 013,43
		6. Trecere de pietoni suprainaltare la L425 Drum de acces spre s. Cosnita				
18	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,00	13,71 1,27	219,40 20,28

1	2	3	4	5	6	7
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4 l/m2	t	0,01	10 920,00 0,00	109,20 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,00	2 259,42 19,87	18 075,37 158,93
21	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00	831,72 138,12	4 990,30 828,70
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	14,00	940,78 41,62	13 170,98 582,74
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoarea alb/rosu)	m2	32,00	146,54 44,46	4 689,34 1 422,78
		Total Trecere de pietoni suprainaltare la L425 Drum de acces spre s. Cosnita Inklusiv salariu				41 254,59 3 013,43
		7. Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua				
24	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,00	13,71 1,27	219,40 20,28
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4 l/m2	t	0,01	10 920,00 0,00	109,20 0,00
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,00	2 259,42 19,87	18 075,37 158,93
27	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00	831,72 138,12	4 990,30 828,70
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	14,00	940,78 41,62	13 170,98 582,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat (dimensiuni 650x650mm B3)				
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoarea alb/rosu)	m2	32,00	146,54 44,46	4 689,34 1 422,78
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	6,00	303,84 64,33	1 823,03 385,97
31	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,06	1 409,24 854,24	84,55 51,25
32	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,90	914,33 170,28	822,90 153,25
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,00	423,57 56,38	2 541,40 338,29
		Total Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua Inklusiv salariu				46 526,47 3 942,19
		8. Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L423.1				
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,00	54,98 27,43	10 996,80 5 486,80
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,00	8,75 0,00	17,50 0,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,04	10 920,00 0,00	436,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic, 0.4 l/m2				
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (BA16)	m2	200,00	356,75 55,15	71 349,16 11 030,36
		Total Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L423.1 Inklusiv salariu				82 800,26 16 517,16
		9. Amenajarea parcarii la liceul teoretic s. Dorotcaia				
38	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,28	1 582,50 0,00	443,10 0,00
39	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,28	2 046,00 0,00	572,88 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	1 072,50 0,00	300,30 0,00
41	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	28,00	68,90 0,00	1 929,20 0,00
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	6,00	249,40 28,38	1 496,41 170,28
43	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	35,00	303,84 64,33	10 634,33 2 251,48
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,00	54,98 27,43	1 374,60 685,85
45	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	13,50	874,53 75,68	11 806,16 1 021,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				
46	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,13	3 619,45 307,45	470,53 39,97
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	10 920,00 0,00	546,00 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	90,00	220,13 4,73	19 811,97 425,70
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	10 920,00 0,00	327,60 0,00
50	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2	90,00	244,91 5,68	22 042,26 510,84
51	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	10,00	10,41 10,41	104,06 104,06
52	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,50	429,14 323,53	643,70 485,30
53	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,00	347,18 347,18	347,18 347,18
54	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	0,80	68,90 0,00	55,12 0,00
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de	m2	2,50	293,82 160,82	734,55 402,05

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
56	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,50	3 532,46 373,67	8 831,16 934,17
57	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	100,00	31,30 2,27	3 130,04 227,04
		Total Amenajarea parcarii la liceul teoretic s. Dorotcaia				85 601,14
		Inclusiv salariu				7 605,60
		10. Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429				
58	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,43	2 046,00 0,00	879,78 0,00
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	55,90	68,90 0,00	3 851,51 0,00
60	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	190,00	54,98 27,43	10 446,96 5 212,46
61	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	28,00	874,53 75,68	24 486,84 2 119,04
62	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,10	3 619,45 307,45	361,94 30,75
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	10 920,00 0,00	1 419,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	215,20	220,13 4,73	47 372,71 1 017,90
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	10 920,00 0,00	655,20 0,00
66	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2	215,20	244,91 5,68	52 705,45 1 221,48
		Total Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429 Inclusiv salariu				142 179,99 9 601,62

		Total	lei	591 878,10
		Fondul social	24,00 %	17 911,86
		Total	100,00 +	609 789,96
		Cheltuieli de regie	13,30 %	81 102,06
		Total	100,00 +	690 892,03
		Beneficiu	6,00 %	41 453,52
		Total	100,00 +	732 345,55
		TVA	20,00 %	146 469,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		878 814,66 74 632,77

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)