

## Lucrari la piata regionala en- gross

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 116 283 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	81,3000	575,63 0,00	46 798,99 0,00
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	81,3000	318,74 0,00	25 913,49 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	22,3300	732,62 0,00	16 359,50 0,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	22,3300	380,58 0,00	8 498,44 0,00
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Коэффициент к машинам=1,1355	100 m3	71,5800	948,42 0,00	67 887,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	10 020,000 0	10,26 0,00	102 780,15 0,00
7	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	71,5800	63,64 0,00	4 555,70 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	71,5800	211,77 20,76	15 158,46 1 485,83
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	175,6300	963,74 0,00	169 262,10 0,00
10	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km Коэффициент к машинам=1,6000	t	28 101,000 0	64,73 0,00	1 818 947,60 0,00
11	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I	100 m3	175,6300	318,74 0,00	55 980,15 0,00
12	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. II	100 m3	175,6300	380,58 0,00	66 841,97 0,00
13	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I Коэффициент к машинам=0,6900	100m2	121,8700	49,24 0,00	6 000,62 0,00
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv Коэффициент к трудозатратам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,3000	100 m3	228,3200	1 961,92 226,37	447 946,27 51 685,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 852 933
		Asigurarea sociala	24 %			12 761
		Total				2 865 694
		Cheltuieli de regie	14 %			401 197
		Total				3 266 891
		Beneficiu de deviz	5 %			163 345
		Total				3 430 236
		TVA	20 %			686 047
		TOTAL				4 116 283
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>4 116 283</b>
						<b>53 172</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari la piata regionala en-  
gross**

---

Formular Nr.3

**Deviz local de resurse №**

Valoarea de deviz 4 116 283 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	922,1531	57,66	53 171,35
<b>Total manopera</b>						<b>53 172</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0021	180,00	180,37
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>181</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6135	475,73	6 000,62
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	985,4291	402,12	396 260,75
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	553,6617	428,33	237 149,92
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	501,2097	475,73	238 440,50
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9 367,4275	205,15	1 921 727,75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 799 580</b>

Total	lei	2 852 933
Asigurarea sociala	24 %	12 761
Total		2 865 694
Cheltuieli de regie	14 %	401 197
Total		3 266 891
Beneficiu de deviz	5 %	163 345
Total		3 430 236
TVA	20 %	686 047
<b>TOTAL</b>		<b>4 116 283</b>

**Total deviz:****4 116 283**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			575,63 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	475,73	575,63
		Total	lei			46 798,99
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			318,74 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	475,73	318,74
		Total	lei			25 913,49
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			732,62 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	475,73	732,62
		Total	lei			16 359,50
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			380,58 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	475,73	380,58
		Total	lei			8 498,44
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Коэффициент к машинам=1,1355	100 m3			948,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	428,33	948,42
		Total	lei			67 887,82
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	205,15	10,26
		Total	lei			102 780,15
7	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			63,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	180,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	475,73	61,84
		Total	lei			4 555,70
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			211,77 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	180,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	475,73	190,29
		Total	lei			15 158,46

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			963,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	428,33	963,74
		<i>Total</i>	lei			169 262,10
10	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km Коэффициент к машинам=1,6000	t			64,73 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	205,15	64,73
		<i>Total</i>	lei			1 818 947,60
11	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I	100 m3			318,74 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	475,73	318,74
		<i>Total</i>	lei			55 980,15
12	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. II	100 m3			380,58 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	475,73	380,58
		<i>Total</i>	lei			66 841,97
13	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I Коэффициент к машинам=0,6900	100m2			49,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	475,73	49,24
		<i>Total</i>	lei			6 000,62
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv Коэффициент к трудозатратам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,3000	100 m3			1 961,92 226,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	226,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	402,12	1 735,55
		<i>Total</i>	lei			447 946,27

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.