

**Lucrari de reparatie a strazii Ion  
Aldea-Teodorovici, com.  
Zagarancea**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini**

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L=110m, b=4m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4400		
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200		
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,4000		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,4000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total L=110m, b=4m Inclusiv salariu</b>				

	Total	lei
	Asigurari sociale	24 %
	Cheltuieli de regie	14,5 %
	Total	
	Beneficiu de deviz	6 %
	Total	
	TVA	20 %
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Ion  
Aldea-Teodorovici, com.  
Zagarancea**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Caiet de sarcini

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,6720		
<b>Total manopera</b>						

**Material:**

1.	11202062010361	Savura	m3	4,4000		
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,4000		
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	83,1600		
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,6000		
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2000		
<b>Total materiale de construcții</b>						

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3980		
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	11,9240		
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,9280		
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2622		
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,2948		
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,6522		
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,4664		
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,2622		
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8216		
<b>Total utilaje de construcții</b>						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	

TVA	20 %
-----	------

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)