

Obiect: **Întreținerea drumurilor de acces
comuna Carpineni, r-ul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-14-2019

Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor

Intocmit in prețuri curente

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Reparații 1.1. Profilarea drumurilor fără îmbrăcăminte rutieră și nivelarea acostamentelor drumurilor cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic sau pietriș		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pîna la 175CP a suprafeței terenului natural și a platformei de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100 m2	2570,00
2	47-02-061-4	Tăierea ramurilor inferioare la arbori după anul 5 după plantare	1000 buc	3,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pămînt cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,00
4	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	3,50
5	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	375,00
		1.2. Lucrări de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă		
6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	320,00
7	TsA29B	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor	100 m3	180,00
8	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	60,00
9	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	14,40
10	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	8,00

		1.3. Întreținerea canalelor de scurgere si podețelor		
11	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	18,00
12	DA01A	Curatirea si înlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	37,00
13	DI15A	Curatirea drumurilor și trotuarelor modernizate, de noroi si murdărie	100m2	12,5
14	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podețe	m3	18,00
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	24,00
16	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	35,00
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, in pamint cu umiditate naturala, descarcare auto, teren catg. II	100 m3	0,8
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	130,00
		1.4. Suport cu forță de muncă la reparația drumurilor acoperite cu imbracaminte din beton asphaltic		
19	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	530
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	53,00
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	3,36
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,20
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (materiale și mașinile vor fi livrate de către investitor)	m3	5,30
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (materiale și mașinile vor fi livrate de către investitor)	m3	6,36

25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (materiale vor fi livrate de către investitor)	t	1,00
26	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (materiale și mașinile vor fi livrate de către investitor)	m2	530
27	TsI50A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	66,00
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20
29	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,030	m2	470

Întocmit: _____

