

Specificații de preț

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1642775793683</u>	Data: „25” Ianuarie 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Deservirea tehnică și întreținere a ascensoarelor	Lotul nr.1: ID lotului: 006ce269-13f4-447a-851b-660949300b26	Pagina: 1din 3

Nr.	Nr de înregist	Denumirea bunurilor, serviciilor	u.m.	Canti-tatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma totală fără TVA pentru 12 luni	Suma totală cu TVA pentru 12 luni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		LOT 1						
1.1.	50750000-7	Ascensor electric pentru persoane, AP - 450 kg, număr de stații – 9; Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 Deservirile tehnice DTP-1, DTP-2 si DTP-3 includ următoarele lucrări: Lucrările incluse in DT-I: 1. Activitățile desfășurate in timpul verificării dispozitivului de frânare: . Verificarea și reglarea cuplajul de frână; . Lubrifierea balamale; . Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; . Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului; 2. Activitățile desfășurate in timpul verificării iluminării și de semnalizare: . Verificarea soneriei de semnalizare; . Verificarea și inlocuirea becurilor arse in puțul ascensolului și a	buc	1	872,92	1047,50	10475,00	12570,00

	dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control . Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; . Eliminarea blocarii părților în mișcare; . Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; . Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului; Lucrările incluse in DT-2: 1. Întrerupătoarele de limită . Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; . Verificarea funcționării intrerupătoarelor de limită; 2. Cablurile de olel . Curățarea cablurilor de olel de grăsimea excesivă; . Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de olel și uzura este in limitele admisibile. 3. Glisierile cabinei .Inspectarea și verificarea știhmasul in direcțiile longitudinală și transversala. precum și verticalitatea acestora; . Asigurarea că nu sunt proeminente in locurile de conexiune a glisierilor. . Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare; . Efectuarea curățirei și ungerea glisierilor. 4. Saboții cabinei . Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților; . Fixarea poziției piuliței de reglare. 5. Butoanele de comandă . Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă; . Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor. Lucrările incluse in DT-3: I. Dispozitivul de intrare . Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;						
--	---	--	--	--	--	--	--

		. Verificarea și strângerea cablajului terminalului; 2. Paracăzătoarele . Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere; . Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor. 3.Tamnoanele . Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor; .Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate. 4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului. . Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice. . Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; .Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; 5. Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor. 6. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada Valabilității prezentului Contract; 7. Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență; 8. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate.							
TOTAL pe contract							10475,00	12570,00	

Total pe contract suma 10475,00 lei fără TVA , și 12570,00 lei inclusiv TVA

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Carabajac Sergiu** În calitate de: **director**
Ofertantul: **SRL „BASLIFT”** Adresa: **m.Chișinău, str. Meșterul Manole 18/2**