

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către **Primaria Ochiul Ros**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Paschevici Sergiu

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm
„**Amenajarea parcului cu zone de agreement din s. Ochiul Ros; r-nul Anenii Noi**”

pentru suma fără TVA de **796 364,87 (sapte sute nouazeci si sase mii trei sute saizeci si patru lei 87 bani)**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **159 272,97 (o suta cînzeci si noua mii doua sute saptezeci si doi lei 97 bani)**.

pentru suma inclusiv TVA de **955 637,84 (noua sute cînzeci si cinci mii sase sute treizeci si sapte lei 84 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu comenzile Beneficiarului în termen de 1 (unu) luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21/ octombrie / 2024

Pașchevici Sergiu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Credo Industry S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

Digitally signed by Pașchevici Sergiu
Date: 2024.10.22 08:06:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 0 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 trei zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 trei zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Amenajarea parcului cu zone de agreement din s. Ochiul Ros; r- nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 955 637,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,69	331,98 135,95	3 548,86 1 453,33
2	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	80,00	16,40 3,40	1 311,90 271,90
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,529	13,40 0,00	302,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 162,76
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 162,76 1 725,23
		1.2. Scoaterea solului fertil -358,9 m.p.				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,077	616,00 0,00	663,43 0,00
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,077	640,00 0,00	689,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1,21 - afinare)	100 m3	1,077	2 237,89 0,00	2 410,21 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	177,65	8,12 0,00	1 442,52 0,00
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,077	158,18 25,49	170,36 27,45
9	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1,21 - afinare) Intors pentru amenajare	100 m3	0,08	2 237,87 0,00	179,03 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	436,00 0,00	34,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 589,71
		Total Scoaterea solului fertil - 358,9 m.p. Inklusiv salariu				5 589,71 27,45
		1.3. Zona verde				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,873	1 012,50 0,00	883,91 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,05	8,12 0,00	1 169,69 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,873	191,98 30,58	167,60 26,70
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2	1 746,10	467,00 467,00	8 160,14 8 160,14

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, in straturi de 5 cm grosime K-0,5				
15	TsH16A	Rectificarea marginilor la peluze si rabate	100m2	1,20	218,38 218,38	262,05 262,05
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	17,461	686,76 409,56	11 991,44 7 151,25
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,461	191,88 56,08	3 350,42 979,22
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,873	4 564,25 430,80	3 984,59 376,09
		<i>Total</i>	Lei			29 969,84
		Total Zona verde Inclusiv salariu				29 969,84 16 955,45
		1.4. Spatii verzi				
19	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	16,00	52,68 52,68	842,90 842,90
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot /Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	30,00	293,63 30,59	8 808,88 917,68
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot /Brad virsta 3 ani. Brad obisnuit	buc	12,00	805,57 67,13	9 666,80 805,52
22	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/Brad virsta 3 ani . Liliac violet tufis	buc	12,00	701,57 67,13	8 418,80 805,52
23	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	1,00	1 117,57 67,13	1 117,57 67,13
24	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Mesteacan varacos,virsta 1-2 ani	buc	3,00	701,57 67,13	2 104,70 201,38



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			30 959,65
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				30 959,65 3 640,13
		1.5. Bordure				
25	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,15	4 142,27 159,73	621,34 23,96
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,744	743,73 140,20	2 784,51 524,91
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h)cm, de calculat inclusiv cu resursa beton la amenajarea bordurilor	m	124,80	212,87 56,93	26 566,29 7 104,85
		<i>Total</i>	Lei			29 972,14
		Total Bordure Inclusiv salariu				29 972,14 7 653,72
		1.6. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
28	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,234	4 564,27 430,81	1 068,04 100,81
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	11,69	787,52 67,98	9 206,06 794,64
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr. placaj 6 cm	m2	116,90	234,82 50,64	27 450,35 5 920,06



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 724,45
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni Inclusiv salariu				37 724,45 6 815,51
		1.7. Mobilier urban				
31	Material	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc	6,00	1 600,00 0,00	9 600,00 0,00
32	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	6,00	22,94 22,94	137,65 137,65
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	8,00	1 376,12 501,32	11 008,98 4 010,58
		<i>Total</i>	Lei			20 746,63
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				20 746,63 4 148,23
		1.8. imbracaminte din procauciuc - 242 m2				
34	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	24,20	497,16 103,66	12 031,35 2 508,65
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3	12,10	648,61 118,96	7 848,16 1 439,39
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ϕ 5 Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	514,25	21,39 2,55	11 001,91 1 310,87
37	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului. Folie de polietilen se utilizeaza si de schimbat resursa material textstil netesut NETESIN	m2	242,00	6,87 3,23	1 662,26 781,38
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr 80mm	m3	19,36	2 075,00 382,39	40 133,24 7 402,59
39	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi	m2	242,00	425,15	102 885,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude: „pervaz din lemn”, se modifica resursul „Mocheta” in „Placi de cauciuc gr.40 mm”			72,22	17 478,33
		<i>Total</i>	Lei			175 562,37
		Total imbracaminte din procauciuc - 242 m2 Inclusiv salariu				175 562,37 30 921,21
		1.9. Retea electrica				
40	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,20	4 142,25 159,75	828,45 31,95
41	Material	BANDA ATENTIE CABLU	m	165,00	2,00 0,00	330,00 0,00
42	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,65	3 945,16 553,16	6 509,51 912,71
43	Material	Caramida constructie 250x120xx65	buc	10,00	5,60 0,00	56,00 0,00
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, cablu pentru filinare montata in pamant VVgng 2*3,5mm2	m	169,00	47,65 11,90	8 052,14 2 010,39
45	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	165,00	57,15 47,58	9 430,28 7 851,23
46	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast. Felinar stradal solar montat la inaltime de 2m 30W	buc	6,00	658,70 148,70	3 952,19 892,19
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35	m3	0,50	2 073,00 382,36	1 036,50 191,18

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15				
48	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	6,00	190,33	1 142,00
					190,33	1 142,00
49	Material	Pilon plastic decorativ cu h=2m inclusiv elementele de prindere	buc	6,00	250,00	1 500,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 837,07
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				32 837,07 13 031,65
		1.10. Arc de itrare				
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,024	101,11	103,54
					101,11	103,54
51	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01	1 904,00	19,04
					0,00	0,00
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,65	8,12	13,40
					0,00	0,00
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/20	m3	1,024	2 173,96	2 226,13
					373,87	382,84
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,54	69,52	1 080,33
					17,84	277,29
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,00	48,54	728,14
					17,84	267,66

1	2	3	4	5	6	7
74	Material	Тренажер брюшного пресса (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	9 700,00 0,00	9 700,00 0,00
75	Material	Тренажер "ЖТМ ногами" (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	18 500,00 0,00	18 500,00 0,00
76	Material	Тренажер " Маятник + твистер " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	16 500,00 0,00	16 500,00 0,00
77	Material	Тренажер " Жим сидя руками комбинированный " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	19 200,00 0,00	19 200,00 0,00
78	Material	Тренажер " Воздушный ходок " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
79	Material	Тренажер эллиптический" Орбитрек " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,00	17 200,00 0,00	17 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			128 100,00
		Total Teren pentru utilaj sportiv Inclusiv salariu				128 100,00
		<i>Total</i>	Lei			315 650,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			3 787,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				319 437,80

		Total	Lei	796 364,87
		TVA	20 %	159 272,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		955 637,84 86 274,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea parcului cu zone de
agreement din s. Ochiul Ros; r-
nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 955 637,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,7415	84,97	912,71
2.	7123010010200	Betonist	h-om	80,5570	84,97	6 844,93
3.	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000	84,97	3 296,84
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,8563	84,97	1 092,40
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,6000	84,97	135,95
6.	7129020012800	Pavator	h-om	198,5870	84,97	16 873,94
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	226,0058	84,97	19 203,71
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	181,5000	84,97	15 422,06
9.	7136080025001	Montator	h-om	3,2634	84,97	277,29
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	13,4400	84,97	1 142,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,5600	84,97	10 753,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2160	84,97	18,35
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1092	84,97	9,28
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9604	84,97	81,61
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,3184	84,97	112,02
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8320	84,97	70,70
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8500	84,97	242,16
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,5724	84,97	4 212,17
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,7790	84,97	3 465,00
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,0470	84,97	598,79
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,7620	84,97	1 509,24
Total manopera						86 274,94

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	14,8000	20,00	296,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	69,1456	70,00	4 840,19
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2250	8,00	1,80
4.	1111000100001-3	Brad virsta 3 ani. Brad obisnuit	buc	12,4800	700,00	8 736,00
5.	1111000100001-4	Brad virsta 3 ani . Liliac violet tufis	buc	12,4800	600,00	7 488,00
6.	1111000100001-5	Sophora japoneza, virsta 2-3 ani	buc	1,0400	1 000,00	1 040,00
7.	1111000100001-8	Mesteacan varacos,virsta 1-2 ani	buc	3,1200	600,00	1 872,00
8.	1111000100002-2	Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	31,2000	250,00	7 800,00

9.	12121212121	apa	m3	1,2000	20,00	24,00
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,9524	350,00	683,34
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	34,7772	350,00	12 172,03
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0056	350,00	1,98
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1500	320,00	48,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1232	320,00	359,42
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,0443	320,00	10 254,19
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5845	320,00	187,04
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,0033	320,00	1 601,06
18.	1711217329883-1	Folie de polietilen	m	176,1760	5,00	880,88
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0225	11,00	0,25
20.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,4200	30,00	42,60
21.	2010237318750	Distantieri	buc	154,2750	0,30	46,28
22.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,2000	4 200,00	5 040,00
23.	2030112931102	Urne	buc	8,0000	750,00	6 000,00
24.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,4200	30,00	42,60
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,0450	32,00	1,44
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0468	25,00	1,17
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3139	40,00	12,56
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0312	28,00	0,87
29.	2430116100000-1	Email ПФ-115 sau analog	kg	0,1800	56,00	10,08
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1200	40,00	4,80
31.	2430226100814-1	Grund anticoroziv rφ-21	kg	0,0900	70,00	6,30
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,4700	32,00	271,04
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	19,3600	32,00	619,52
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0126	32,00	0,40
35.	2462106110443	Prenadez 400	kg	169,4000	12,00	2 032,80
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	395,6160	2,30	909,92
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	187,0400	2,30	430,19
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,5000	2,30	281,75
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	920,0030	2,30	2 116,01
40.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	118,6535	140,00	16 611,49
41.	2661122803601	Tub flexibil	m	185,1300	8,00	1 481,04
42.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	33,8000	3,00	101,40
43.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	53,2400	3,00	159,72
44.	2662106110000-1	Placi de cauciuc gr.40 mm	m2	254,1000	320,00	81 312,00
45.	2663102100000	Beton	m3	0,6720	1 450,00	974,40
46.	2663102100000-25/20	Beton C25/20	m3	1,0653	1 500,00	1 598,02
47.	2663102100000-b15	Beton B15	m3	20,5601	1 450,00	29 812,09
48.	2663102100001-1	Beton clasa C12/15	m3	5,6160	1 450,00	8 143,20
49.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	125,4240	80,00	10 033,92

		1000 x 200 x 80				
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,0500	16,00	96,80
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,5713	23,00	59,14
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,1425	25,00	128,56
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,7280	30,00	471,84
55.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	104,0000	27,00	2 808,00
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	16,3232	27,00	440,73
57.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	88,1300	27,00	2 379,51
58.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	42,2500	5,00	211,25
59.	2873122004100-1	Plasa ϕ 5 Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	519,3925	18,00	9 349,07
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1570	70,00	10,99
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2130	70,00	14,91
62.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1248	70,00	8,74
63.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3120	2,00	0,62
64.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,8000	2,00	9,60
65.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,8000	1,00	4,80
66.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3120	1,00	0,31
67.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3120	0,50	0,16
68.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,8000	0,30	1,44
69.	2875274400501-1	Felinar stradal solar montat la inaltime de 2m 30W	buc	6,1200	500,00	3 060,00
70.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,3380	250,00	584,50
71.	3130134817404-1	Cablu pentru filinare montata in pamant VVgng 2*3,5mm2	m	172,3800	20,00	3 447,60
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3960	2,30	0,91
73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,0861	20,00	481,72
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3438	20,00	66,88
75.	Material11	Игровой комплекс для детей с фанерным тубусом, inclusiv montarea	buc	1,0000	13 200,00	13 200,00
76.	Material11	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc	6,0000	1 600,00	9 600,00
77.	Material10	Рама для качели двойной на металлических столбах	buc	1,0000	7 900,00	7 900,00
78.	Material12	Детский игровой коплекс с 3 пластиковыми горками, на металлических столбах, inclusiv montarea	buc	1,0000	82 000,00	82 000,00
79.	Material13	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение из фанеры), inclusiv montarea	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
80.	Material14	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение со спинкой из фанеры) HDPE , inclusiv montarea	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
81.	Material15	Велотренажер (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
82.	Material16	Тренажер брюшнога пресса (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 700,00	9 700,00
83.	Material17	Тренажер "Жтм ногами" (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00

84.	Material18	Гребной тренажер (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00
85.	Material19	Спортивный комплекс "Чемпион" (без сидения и цепи шарниров), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
86.	Material2	Caramida constructie 250x120xx65	buc	10,0000	5,60	56,00
87.	Material20	Качалка на пружине „Пони” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
88.	Material21	Тренажер " Маятник + твистер " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	16 500,00	16 500,00
89.	Material23	Тренажер " Воздушный ходок " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
90.	Material24	Тренажер эллиптический" Орбитрек " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	17 200,00	17 200,00
91.	Material3	Pilon plastic decorativ cu h-2m inclusiv elementele de prindere	buc	6,0000	250,00	1 500,00
92.	Material4	Elemente de plastic	buc	4,0000	500,00	2 000,00
93.	Material5	Качалка балансир фантазия, inclusiv montarea	buc	1,0000	6 600,00	6 600,00
94.	Material6	Качалка на пружине „Зебра” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
95.	Material7	Карусель 8 местная. Сидушки из HDPE, inclusiv montarea	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
96.	Material8	Детский столик со стульчиками „Ромашка” HDPE , inclusiv montarea	buc	1,0000	6 700,00	6 700,00
97.	Material9	Доска для рисования мелом на металлических стойках, inclusiv montarea	buc	1,0000	3 450,00	3 450,00
98.	Material22	Тренажер " Жим сидя руками комбинированный " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	19 200,00	19 200,00
99.	Matrrial1	BANDA ATENTIE CABLU	m	165,0000	2,00	330,00
Total materiale de construcții						579 161,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,9960	450,00	3 148,20
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,2848	150,00	1 242,71
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0240	400,00	9,60
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,6000	400,00	640,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1554	180,00	27,97
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2736	350,00	1 845,74
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8400	120,00	580,80
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6952	525,00	364,96
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,6331	475,00	4 575,73
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8964	475,00	2 800,80
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9643	450,00	883,91
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	5,7539	450,00	2 589,24

		0,21-0,39 mc buldoex				
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,0975	450,00	1 393,88
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	400,00	34,88
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,0864	400,00	1 634,56
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,9440	250,00	1 986,00
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6144	250,00	153,60
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,2848	90,00	745,63
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,2100	150,00	181,50
20.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,0476	400,00	19,04
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8432	250,00	710,80
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1248	150,00	18,72
23.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,0624	450,00	28,08
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2560	350,00	89,60
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,3646	350,00	2 927,60
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,1489	300,00	2 144,66
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,9960	350,00	2 448,60
		Total utilaje de constructii				33 226,81

Total	Lei	796 364,8 7
TVA	20 %	159 272,9 7

Total deviz:

**955 637,8
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea parcului cu zone de
agreement din s. Ochiul Ros; r-nul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			331,98
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	525,00	10,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		Total	Lei			3 548,86
2	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			16,40
						3,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	Lei			1 311,90
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		Total	Lei			302,00
		1.2. Scoaterea solului fertil -358,9 m.p.				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			616,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
		Total	Lei			663,43
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			640,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	640,00
		Total	Lei			689,28
6	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1,21 - afinare)	100 m3			2 237,89
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	450,00	2 237,89
		Total	Lei			2 410,21
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
						0,00


1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		Total	Lei			1 442,52
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			158,18
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		Total	Lei			170,36
9	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1,21 - afinare) Intors pentru amenajare	100 m3			2 237,87
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	450,00	2 237,89
		Total	Lei			179,03
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		Total	Lei			34,88
		1.3. Zona verde				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	Lei			883,91
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		Total	Lei			1 169,69
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,98
						30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		Total	Lei			167,60
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 5 cm grosime K-0,5	m2			4,67
						4,67
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	4,67
		Total	Lei			8 160,14
15	TsH16A	Rectificarea marginilor la peluze si rabate	100m2			218,38
						218,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5700	84,97	218,37
		Total	Lei			262,05
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			686,76
						409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,20
		Total	Lei			11 991,44
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			191,88
						56,08

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		Total	Lei			3 350,42
18	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 564,25 430,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,7020	475,00	4 133,45
		Total	Lei			3 984,59
		1.4. Spații verzi				
19	TsH238B	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adîncime pînă la 0,4 m:- sol mediu	buc			52,68 52,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	84,97	52,68
		Total	Lei			842,90
20	TsH24A	Plantări arbuști fără balot /lenupar cazacească vîrstă 3 ani	buc			293,63 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1111000100002-2	lenupar cazacească vîrstă 3 ani	buc	1,0400	250,00	260,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	20,00	2,40
	1714227322897	Fringhie cinepă 9-16 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	30,00	0,30
		Total	Lei			8 808,88
21	TsH24C	Plantări puieti de arbori foioși ,fără balot /Brad vîrstă 3 ani. Brad obișnuit	buc			805,57 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	1111000100001-3	Brad vîrstă 3 ani. Brad obișnuit	buc	1,0400	700,00	728,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	20,00	8,00
	1714227322897	Fringhie cinepă 9-16 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
		Total	Lei			9 666,80
22	TsH24C	Plantări puieti de arbori foioși ,fără balot/Brad vîrstă 3 ani . Liliac violet tufis	buc			701,57 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	1111000100001-4	Brad vîrstă 3 ani . Liliac violet tufis	buc	1,0400	600,00	624,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	20,00	8,00
	1714227322897	Fringhie cinepă 9-16 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
		Total	Lei			8 418,80
23	TsH24C	Plantări puieti de arbori foioși ,fără balot/ Sophora japoneză, vîrstă 2-3 ani	buc			1 117,57 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	1111000100001-5	Sophora japoneză, vîrstă 2-3 ani	buc	1,0400	1 000,00	1 040,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	20,00	8,00
	1714227322897	Fringhie cinepă 9-16 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
		Total	Lei			1 117,57


1	2	3	4	5	6	7
24	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Mesteacan varacos,virsta 1-2 ani	buc			701,57 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	1111000100001-8	Mesteacan varacos,virsta 1-2 ani	buc	1,0400	600,00	624,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	20,00	8,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
		Total	Lei			2 104,70
		1.5. Bordure				
25	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			4 142,27 159,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	84,97	159,74
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	450,00	3 982,50
		Total	Lei			621,34
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			743,73 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	475,00	98,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			2 784,51
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h)cm, de calculat inclusiv cu resursa beton la amenajarea bordurilor	m			212,87 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 450,00	65,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	80,00	80,40
		Total	Lei			26 566,29
		1.6. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
28	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 564,27 430,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	475,00	4 133,45
		Total	Lei			1 068,04
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			787,52 67,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	320,00	82,24
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	350,00	35,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2500	20,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	475,00	122,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	Lei			9 206,06
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Gr. placaj 6 cm	m2			234,82 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		Total	Lei			27 450,35
		1.7. Mobilier urban				
31	Material	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc			1 600,00 0,00
	Material I	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		Total	Lei			9 600,00
32	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			22,94 22,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	84,97	22,94
		Total	Lei			137,65
33	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 376,12 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	750,00	750,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 450,00	121,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		Total	Lei			11 008,98
		1.8. imbracaminte din procauciuc - 242 m2				
34	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			497,16 103,66
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	320,00	384,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		Total	Lei			12 031,35
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3			648,61 118,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	475,00	82,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			7 848,16
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg			21,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100-1	Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	Lei			11 001,91
37	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului. Folie de polietilen se utilizeaza si de schimbat resursa material textil netesut NETESIN	m2			6,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,89
	1711217329883-1	Folie de polietilen	m	0,7280	5,00	3,64
		Total	Lei			1 662,26
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr 80mm	m3			2 073,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	Lei			40 133,24
39	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude: „pervaz din lemn”, se modifica resursul „Mocheta” in „Placi de cauciuc gr.40 mm”	m2			425,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2662106110000-1	Placi de cauciuc gr.40 mm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	12,00	8,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,00	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	16,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	Lei			102 885,45
		1.9. Retea electrica				
40	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			4 142,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	84,97	159,74
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	450,00	3 982,50
		Total	Lei			828,45
41	Material	BANDA ATENTIE CABLU	m			2,00
	Matrinal	BANDA ATENTIE CABLU	m	1,0000	2,00	2,00
		Total	Lei			330,00



1	2	3	4	5	6	7
42	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 945,16
						553,16
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	450,00	1 908,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,00
		Total	Lei			6 509,51
43	Material	Caramida constructie 250x120xx65	buc			5,60
						0,00
	Material2	Caramida constructie 250x120xx65	buc	1,0000	5,60	5,60
		Total	Lei			56,00
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, cablu pentru filinare montata in pamant VVgng 2*3,5mm2	m			47,65
						11,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	84,97	11,90
	3130134817404-1	Cablu pentru filinare montata in pamant VVgng 2*3,5mm2	m	1,0200	20,00	20,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	27,00	13,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,00	0,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
		Total	Lei			8 052,14
45	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			57,15
						47,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	84,97	47,58
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,59
		Total	Lei			9 430,28
46	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast. Felinar stradal solar montat la inaltime de 2m 30W	buc			658,70
						148,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	84,97	148,70
	2875274400501-1	Felinar stradal solar montat la inaltime de 2m 30W	buc	1,0000	500,00	510,00
		Total	Lei			3 952,19
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			2 073,00
						382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000-b15	Beton B15	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	Lei			1 036,50
48	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			190,33
						190,33
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	84,97	190,33
		Total	Lei			1 142,00
49	Material	Pilon plastic decorativ cu h-2m inclusiv elementele de prindere	buc			250,00
						0,00
	Material3	Pilon plastic decorativ cu h-2m inclusiv elementele de prindere	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			500,00
		1.10. Arc de itrare				



1	2	3	4	5	6	7
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
		Total	Lei			103,54
51	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 904,00 0,00
	2952270007403	Incaltor frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1 904,00
		Total	Lei			19,04
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		Total	Lei			13,40
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/20	m3			2 173,96 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000-25/20	Beton C25/20	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,00	150,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	Lei			2 226,13
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			69,52 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	70,00	0,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		Total	Lei			1 080,33
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,54 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
		Total	Lei			728,14
56	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / S	t			29 133,65 1 359,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	84,97	679,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	84,97	135,95
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	84,97	475,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	27,00	27 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	70,00	84,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	1,00	3,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	0,50	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	25,00	11,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	7,0000	30,00	210,00
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	1,2000	150,00	180,00
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	450,00	270,00
		Total	Lei			3 029,90
57	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv rφ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 850,00 618,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,58
	2430116100000-1	Email ПФ-115 sau analog	kg	12,0000	56,00	672,00
	2430226100814-1	Grund anticoroziv rφ-21	kg	6,0000	70,00	420,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	26,88
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	32,00	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	11,00	16,50
		Total	Lei			27,75
58	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesorii necesare, montate pe stâlpi din beton armat /Elemente decorative din metal laminat foraj	m2			4 383,25 145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,1150	70,00	8,05
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2300	2,30	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	Lei			5 259,90
59	Material	Elemente de plastic	buc			500,00 0,00
	Material4	Elemente de plastic	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	Lei			2 000,00
		2. Utilaj				
		2.1. Teren de joacă pentru copii				
60	Material	Качалка балансир фантазия, inclusiv montarea	buc			6 600,00 0,00
	Material5	Качалка балансир фантазия, inclusiv montarea	buc	1,0000	6 600,00	6 600,00
		Total	Lei			6 600,00
61	Material	Качалка на пружине „Пони” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			9 200,00 0,00
	Material20	Качалка на пружине „Пони” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
		Total	Lei			9 200,00
62	Material	Качалка на пружине „Зебра” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			9 200,00 0,00
	Material6	Качалка на пружине „Зебра” HDPE (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
		Total	Lei			9 200,00
63	Material	Карусель 8 местная. Сидушки из HDPE, inclusiv montarea	buc			23 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Material7	Карусель 8 местная. Сидушки из HDPE, inclusiv montarea	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
		Total	Lei			23 000,00
64	Material	Детский столик со стульчиками „Ромашка” HDPE , inclusiv montarea	buc			6 700,00
						0,00
	Material8	Детский столик со стульчиками „Ромашка” HDPE , inclusiv montarea	buc	1,0000	6 700,00	6 700,00
		Total	Lei			6 700,00
65	Material	Доска для рисования мелом на металлических стойках, inclusiv montarea	buc			3 450,00
						0,00
	Material9	Доска для рисования мелом на металлических стойках, inclusiv montarea	buc	1,0000	3 450,00	3 450,00
		Total	Lei			3 450,00
66	Material	Рама для качели двойной на металлических столбах	buc			7 900,00
						0,00
	Material10	Рама для качели двойной на металлических столбах	buc	1,0000	7 900,00	7 900,00
		Total	Lei			7 900,00
67	Material	Игровой комплекс для детей с фанерным тубусом, inclusiv montarea	buc			13 200,00
						0,00
	Material11	Игровой комплекс для детей с фанерным тубусом, inclusiv montarea	buc	1,0000	13 200,00	13 200,00
		Total	Lei			13 200,00
68	Material	Детский игровой коплекс с 3 пластиковыми горками, на металлических столбах, inclusiv montarea	buc			82 000,00
						0,00
	Material12	Детский игровой коплекс с 3 пластиковыми горками, на металлических столбах, inclusiv montarea	buc	1,0000	82 000,00	82 000,00
		Total	Lei			82 000,00
69	Material	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение из фанеры), inclusiv montarea	buc			2 800,00
						0,00
	Material13	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение из фанеры), inclusiv montarea	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		Total	Lei			5 600,00
70	Material	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение со спинкой из фанеры) HDPE , inclusiv montarea	buc			2 700,00
						0,00
	Material14	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнираб цепь простая, сидение со спинкой из фанеры) HDPE , inclusiv montarea	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		Total	Lei			2 700,00
71	Material	Спортивный комплекс "Чемпион" (без сидения и цепи шарниров), inclusiv montarea	buc			18 000,00
						0,00
	Material19	Спортивный комплекс "Чемпион" (без сидения и цепи шарниров), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
		Total	Lei			18 000,00
		2.2. Teren pentru utilaj sportiv				
72	Material	Велотренажер (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			11 500,00
						0,00
	Material15	Велотренажер (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
		Total	Lei			11 500,00
73	Material	Гребной тренажер (в комплект выключна	buc			18 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		закладная), inclusiv montarea				0,00
	Material18	Гребной тренажер (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00
		Total	Lei			18 500,00
74	Material	Тренажер брюшнога пресса (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			9 700,00
						0,00
	Material16	Тренажер брюшнога пресса (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	9 700,00	9 700,00
		Total	Lei			9 700,00
75	Material	Тренажер "Жтм ногами" (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			18 500,00
						0,00
	Material17	Тренажер "Жтм ногами" (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00
		Total	Lei			18 500,00
76	Material	Тренажер " Маятник + твистер " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			16 500,00
						0,00
	Material21	Тренажер " Маятник + твистер " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	16 500,00	16 500,00
		Total	Lei			16 500,00
77	Material	Тренажер " Жим сидя руками комбинированный " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			19 200,00
						0,00
	Material22	Тренажер " Жим сидя руками комбинированный " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	19 200,00	19 200,00
		Total	Lei			19 200,00
78	Material	Тренажер " Воздушный ходок " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			17 000,00
						0,00
	Material23	Тренажер " Воздушный ходок " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
		Total	Lei			17 000,00
79	Material	Тренажер эллиптический" Орбитрек " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc			17 200,00
						0,00
	Material24	Тренажер эллиптический" Орбитрек " (в комплект выключна закладная), inclusiv montarea	buc	1,0000	17 200,00	17 200,00
		Total	Lei			17 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

