

Revitalizarea (restabilirea) centrului satului Copceac prin parteneriat public-privat si implicarea diasporei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 050 100,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно дл.169м по ул.Советская (от центра до стадиона)				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)-10% от общей площади	m2	156,100	35,666 3,776	5 567,510 589,511
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)-вывоз строительных отходов-асфальта	t	34,300	54,600 0,000	1 872,780 0,000
3	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,561	68,256 16,248	106,548 25,363
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,094	15 641,809 0,000	1 470,330 0,000
5	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт	m2	156,100	470,914 71,500	73 509,651 11 161,150

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)				
6	DI106	Curătirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	15,610	7,499 0,000	117,060 0,000
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic -0,3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,468	15 643,718 0,000	7 321,260 0,000
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,000	453,550 81,250	2 267,750 406,250
9	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 561,000	204,087 3,250	318 579,807 5 073,250
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	105,000	121,970 30,550	12 806,850 3 207,750
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)- пешеходный переход	m2	68,000	121,970 30,550	8 293,960 2 077,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			431 913,506
		Total Дорожное полотно дл.169м по ул.Советская (от центра до стадиона) Inclusiv salariu				431 913,506 22 540,674
		2. Благоустройство территории по ул.Советская (от центра до Стадиона) 2.1. Забор				
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических оград из профнастила -22,5м2)	kg	220,000	3,042 2,600	669,152 572,000
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	2,200	77,350 77,350	170,170 170,170
14	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	2,200	2 043,398 370,500	4 495,476 815,100
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из	kg	448,000	32,414 13,650	14 521,472 6 115,200

1	2	3	4	5	6	7
		прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,448	300,143 155,348	134,464 69,596
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,448	780,188 248,306	349,524 111,241
18	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Ограждение из гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)-из профнастила Н=1,8м длина 30м	m2	54,000	217,125 65,000	11 724,750 3 510,000
19		Заглушки на столбы	buc	16,000	16,000 0,000	256,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 321,008
		Total Забор Inclusiv salariu				32 321,008 11 363,307
		2.2. Трогуар L=136m B=1.2m				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	9,800	263,666 104,000	2 583,930 1 019,200
21	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	1,632	202,806 0,000	330,980 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)				
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 м3	0,3264	1 139,099 573,290	371,802 187,122
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием	м3	2,720	77,350 77,350	210,392 210,392
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.10см с уплотнением	м3	19,040	788,868 24,050	15 020,038 457,912
25	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	м3	8,160	592,225 24,050	4 832,556 196,248

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песок карьерный толщ.5см с уплотнением				
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m	140,800	204,390 19,500	28 778,112 2 745,600
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m	136,000	273,780 38,350	37 234,080 5 215,600
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2	163,200	237,370 38,740	38 738,798 6 322,368
		<i>Total</i>	Lei			128 100,688
		Total Trotuar L=136m B=1.2m Inklusiv salariu				128 100,688 16 354,442
		2.3. Парковка (5,3*18,3) и тротуар (18,3*2,4: 24,5*1,6м)				
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	0,800	579,600 575,250	463,680 460,200

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменти и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)				
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	5,000	<u>263,665</u> 104,000	<u>1 318,325</u> 520,000
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-завоз глины для устройства насыпи	t	57,600	<u>31,800</u> 0,000	<u>1 831,680</u> 0,000
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,800	<u>122,850</u> 0,000	<u>221,130</u> 0,000
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,360	<u>3 984,367</u> 329,550	<u>1 434,372</u> 118,638
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	2,000	<u>77,350</u> 77,350	<u>154,700</u> 154,700

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием				
35	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.10см с уплотнением	m3	19,000	788,870 24,050	14 988,530 456,950
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песок карьерный толщ.5см с уплотнением	m3	8,860	592,225 24,050	5 247,110 213,083
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m	44,000	204,390 19,500	8 993,160 858,000
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	59,000	273,780	16 153,020

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см			38,350	2 262,650
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2	83,120	237,370 38,740	19 730,180 3 220,067
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-6 см. тип "кирпич", серая	m2	97,000	283,045 38,740	27 455,365 3 757,780
		<i>Total</i>	Lei			97 991,252
		Total Парковка (5,3*18,3) и тротуар (18,3*2,4: 24,5*1,6м) Inklusiv salariu				97 991,252 12 022,068
		2.4. Перенос остановки (размеры 2,2*4,8м)				
41	RpCD07A мод	Taierea metalului pentru a muta un opritor metalic intr-o alta locatie (Срезка металла для переноса металлической остановки на другое место)	срез	20,000	19,446 6,500	388,914 130,000
42		Переноска остановки при помощи манипулятора на	kg	550,000	0,700 0,000	385,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние до 50м-1шт				
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	0,360	77,350 77,350	27,846 27,846
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	64,000	32,414 13,650	2 074,496 873,600
45	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	0,360	2 043,358 370,500	735,609 133,380
		<i>Total</i>	Lei			3 611,865
		Total Перенос остановки (размеры 2,2*4,8м) Inclusiv salariu				3 611,865 1 164,826
		<i>Total</i>	Lei			262 024,813
		Total Благоустройство				262 024,813

1	2	3	4	5	6	7
		территории по ул.Советская (от центра до Стадиона) Inclusiv salariu				40 904,643

		Total	Lei	693 938,32
		Asigurari sociale si medicale	24 %	15 226,88
		Costurile de achizitie si depozitare	2 %	11 839,76
		Cheltuieli directe		721 004,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	104 545,73
		Total		825 550,69
		Beneficiu de deviz	6 %	49 533,04
		Total		875 083,73
		TVA	20 %	175 016,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 050 100,48
				63 445,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Revitalizarea (restabilirea)
centrului satului Copceac prin
parteneriat public-privat si
implicarea diasporei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 050 100,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	65,00	260,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,5280	65,00	1 204,320
3.	7129020012800	Pavator	h-om	339,0206	65,00	22 036,339
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	252,0100	65,00	16 380,650
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,5700	65,00	1 012,050
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7821	65,00	180,837
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,1200	65,00	462,800
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,4000	65,00	286,000
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	151,2800	65,00	9 833,200
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,5332	65,00	8 484,658
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2640	65,00	537,160
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8245	65,00	638,592
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,7494	65,00	2 128,711
Total manopera						63 445,32

Materiale:

1.	060220262	Заглушки на столбы	buc	16,0000	16,00	256,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,6800	6,00	46,080
3.	11110001000131 1-8	Beton asfaltic cu microgranular dens, BA16	t	151,4170	2 000,00	302 834,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8319	500,00	915,950
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1144	350,00	740,040
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,3010	350,00	8 505,350
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7166	350,00	600,810
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,6941	350,00	5 142,935
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	49,8704	500,00	24 935,200
10.	14221022055070	Beton asfaltic	t	25,1321	2 200,00	55 290,620
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0340	10,00	0,340
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,2106	33,00	6,950
13.	23203226000401	Bitum	t	0,5788	15 000,00	8 682,000
14.	23203226001101	Bitum	t	0,0937	15 000,00	1 405,500
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3740	75,00	28,050
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3080	52,00	16,016
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,3296	100,00	232,960
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	0,6989	90,00	62,901

		80				
19.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	126,2900	100,00	12 629,000
20.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	60,5500	33,00	1 998,150
21.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	19,7220	35,00	690,270
22.	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000	7,00	1 570,800
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	757,8960	2,50	1 894,740
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	549,3120	2,50	1 373,280
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	745,7408	2,50	1 864,352
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 701,9284	2,50	6 754,821
27.	266111280065-4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm "кирпич"	m2	250,0148	155,00	38 752,294
28.	266111280065-6	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm "кирпич"	m2	98,4550	200,00	19 691,000
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,6454	2 100,00	37 055,340
30.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530	1 900,00	290,700
31.	266612280028-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - бордюры БР100*30*15см	m	195,9750	130,00	25 476,750
32.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare -bordure mici 100x20x8 cm	m	185,7240	80,00	14 857,920
33.	2732103646070	Tabla cutata	m2	59,9400	110,00	6 593,400
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,1200	35,00	179,200
35.	277527630988-5	Металлоконструкции	kg	512,0000	18,00	9 216,000
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5600	60,00	153,600
37.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	151,2000	0,25	37,800
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	189,0000	0,95	179,550
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,8664	45,00	308,988
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0960	3,00	12,288
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,0472	30,00	631,416
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4940	30,00	74,820
		Total materiale de constructii				591 988,17

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,4700	150,00	1 720,500
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	27,3175	150,00	4 097,625
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000	25,00	20,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,1600	650,00	1 404,000
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,3040	60,00	498,240
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,7298	400,00	1 891,920
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1686	650,00	109,590
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8999	650,00	2 534,935
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,2733	420,00	3 474,786
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,1327	420,00	1 315,734
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,1854	420,00	917,868
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,6975	420,00	7 012,950
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,2733	450,00	3 722,985
14.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,2488	60,00	74,928
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360	100,00	153,600
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,4700	40,00	458,800

17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320	250,00	208,000
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,0780	60,00	184,680
19.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,2488	450,00	561,960
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1000	50,00	55,000
21.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	2,0000	120,00	240,000
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400	660,00	422,400
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,7298	300,00	1 418,940
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,3482	300,00	3 704,460
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,3864	300,00	1 915,920
26.	360220262	Манипулятор	h-ut	1,1000	350,00	385,000
Total utilaje de construcții						38 504,83

Total	Lei	693 938,32
Asigurari sociale si medicale	24 %	15 226,88
Costurile de achizitie si depozitare	2 %	11 839,76
Cheltuieli directe		721 004,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	104 545,73
Total		825 550,69
Beneficiu de deviz	6 %	49 533,04
Total		875 083,73
TVA	20 %	175 016,75

Total deviz:

1 050 100,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Revitalizarea (restabilirea) centrului
satului Copceac prin parteneriat public-privat si
implicarea diasporei**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно дл.169м по ул.Советская (от центра до стадиона)				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)- 10% от общей площади	m2			35,666 ----- 3,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	65,00	3,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	30,00	1,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	400,00	12,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	300,00	9,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	300,00	9,09
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)-вывоз строительных отходов-асфальта	t			54,600 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
3	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			68,256 ----- 16,248
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	650,00	52,01
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,6l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 641,809 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 446,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
5	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2			470,914 ----- 71,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	65,00	71,50
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	2 200,00	354,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	150,00	26,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	420,00	5,88
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	450,00	3,60
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			7,499 ----- 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 643,718 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 448,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la	buc			453,550

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				81,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 900,00	58,14
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			204,087 3,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,00	3,25
	111100010001311-8	Beton asfaltic cu microgranular dens, BA16	t	0,0970	2 000,00	194,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			121,970 30,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	100,00	73,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	33,00	11,55
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	60,00	2,88
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)-пешеходный переход	m2			121,970 30,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	100,00	73,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	33,00	11,55
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	60,00	2,88
		2. Благоустройство территории по ул.Советская (от центра до Стадиона)				
		2.1. Забор				
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических оград из профнастила -22,5м2)	kg			3,042 2,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	52,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	75,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
14	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 043,398 370,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	350,00	271,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	660,00	165,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			32,414 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	277527630988-5	Металлоконструкции	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			300,143 155,348
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	65,00	155,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	90,00	140,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	33,00	3,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			780,188 248,306
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,00	11,88
18	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Ограждение из гофрированных листов,	m2			217,125 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)-из профнастила Н=1,8м длина 30м				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	110,00	122,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,95	3,33
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
19		Заглушки на столбы	buc			16,000 0,000
	060220262	Заглушки на столбы	buc	1,0000	16,00	16,00
		2.2. Тротуар L=136m B=1.2m				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			263,666 104,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
21	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			202,806 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,81
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 139,099 573,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	60,00	565,81
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.10см с уплотнением	m3			788,868 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
25	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песок карьерный толщ.5см с уплотнением	m3			592,225 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m			204,390 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 100,00	100,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare -bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m			273,780 38,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 100,00	94,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	266612280028-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -бордюр БР100*30*15см	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2			237,370 38,740
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065-4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm "кирпич"	m2	1,0150	155,00	157,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		2.3. Парковка (5,3*18,3) и тротуар (18,3*2,4: 24,5*1,6м)				
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			579,600 575,250
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	65,00	403,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	65,00	172,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
30	DP109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			263,665 104,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)-завоз глины для устройства насыпи	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,850 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			3 984,367 329,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	65,00	329,55
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	420,00	3 654,82
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
35	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию	m3			788,870 24,050

1	2	3	4	5	6	7
		филтрации, изолации, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.10см с уплотнением				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию филтрации, изолации, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-песок карьерный толщ.5см с уплотнением	m3			592,225 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m			204,390 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 100,00	100,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare -bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m			273,780 38,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 100,00	94,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	266612280028-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -бордюр БР100*30*15см	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2			237,370 38,740
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065-4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm "кирпич"	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)- *Плитка вибропрессованная h-6 см. тип "кирпич", серая	m2			283,045 38,740
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065-6	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm "кирпич"	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		2.4. Перенос остановки (размеры 2,2*4,8м)				
41	RpCD07Амод	Taierea metalului pentru a muta un opritor metalic intr-o alta locatie (Срезка металла для переноса металлической остановки на другое место)	срез			19,446 6,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	75,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	52,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1000	120,00	12,00
42		Переноска остановки при помощи манипулятора на расстояние до 50м-1шт	kg			0,700 0,000
	360220262	Манипулятор	h-ut	0,0020	350,00	0,70
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			32,414 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	277527630988-5	Металлоконструкции	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
45	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 043,358 370,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	350,00	271,74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	660,00	165,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.