

**Lucrari de reconstructie a
acoperisului cladirii sectiilor de
labarator si rentghen al IMSP
Spitalul Raional Soroca "A.
Prisacari"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari

Valoarea de deviz 707 460,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	660,00	36,40 36,00	24 024,00 23 760,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	660,00	9,60 9,00	6 336,00 5 940,00
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	660,00	20,90 19,50	13 794,00 12 870,00
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,00	32,00 32,00	1 344,00 1 344,00
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,00	63,88 50,50	958,13 757,50
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,00	103,20 0,00	1 548,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare						48 004,13
Incluziv salariu						44 671,50
		2. Lucrari de constructie-montaj				
7	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	586,08	18,10 1,70	10 608,05 996,34
8	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm, pentru centuri monolite, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	269,23	19,15 2,75	5 155,76 740,38
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	69,04	192,17 85,00	13 267,58 5 868,40
10	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv	m ³	20,08	2 606,77 270,00	52 344,01 5 421,60
11	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	150,00	49,85 37,50	7 476,90 5 625,00
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 454,65 330,15	1 454,65 330,15
13	RpCH08B	Streasină infundată, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu grosimea inițială de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fețe cu console aparente, geluite și profilate	m ²	66,00	369,15 76,50	24 363,90 5 049,00
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic	m ³	6,75	6 552,82 1 204,50	44 231,54 8 130,38
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L=6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de construcții cu piulite și saibe și piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Покровка) sunt excluse)	m ³	0,36	5 630,09 1 125,00	2 026,83 405,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(pana intermediara) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 10 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricatemasa 1,8 kg (Покoвкy) sunt excluse)	m3	0,90	5 630,09 1 125,00	5 067,08 1 012,50
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(cosoroaba) cu tratament antiseptic(b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricatemasa 1,8 kg (Покoвкy) sunt excluse)	m3	1,62	5 630,09 1 125,00	9 120,75 1 822,50
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(caprior de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricatemasa 1,8 kg (Покoвкy) sunt excluse)	m3	1,68	5 630,09 1 125,00	9 458,55 1 890,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(pop sub pana de coama) cu tratamentantiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m,7buc (norme pentru buloane de constructii cupiulite si saibe si piese forjate dinsemifabricate masa 1,8 kg (Покoвкy) suntexcluse)	m3	0,373	5 630,24 1 125,01	2 100,08 419,63
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(pop sub pana intermediara) cu tratamentantiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m,20 buc (norme pentru buloane de constructiicu piulite si saibe si piese forjate dinsemifabricate masa 1,8 kg (Покoвкy) suntexcluse)	m3	0,42	5 630,09 1 125,00	2 364,64 472,50
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (normepentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa1,8 kg (Покoвкy) sunt excluse)	m3	0,696	5 630,32 1 125,00	3 918,70 783,00
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm,h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentrubuloane de constructii cu piulite si saibe sipiese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Покoвкy) sunt excluse)	m3	0,576	5 630,37 1 125,00	3 243,09 648,00
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm,h=150 mm, L= 6.0 m, 26	m3	1,17	5 630,09	6 587,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Покровка) sunt excluse)</i>			<i>1 125,00</i>	<i>1 316,25</i>
24	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровка) sunt excluse)</i>	<i>m3</i>	<i>0,696</i>	<i>5 630,32</i> <i>1 125,00</i>	<i>3 918,70</i> <i>783,00</i>
25	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровка) sunt excluse)</i>	<i>m3</i>	<i>1,35</i>	<i>5 630,09</i> <i>1 125,00</i>	<i>7 600,62</i> <i>1 518,75</i>
26	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm,h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe sipiese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Покровка) sunt excluse)</i>	<i>m3</i>	<i>5,40</i>	<i>5 630,09</i> <i>1 125,00</i>	<i>30 402,49</i> <i>6 075,00</i>
27	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровка) sunt excluse)</i>	<i>m3</i>	<i>0,696</i>	<i>5 630,32</i> <i>1 125,00</i>	<i>3 918,70</i> <i>783,00</i>
28		<i>Detaliu D-1</i>	<i>buc</i>	<i>125,00</i>	<i>35,00</i> <i>0,00</i>	<i>4 375,00</i> <i>0,00</i>
29		<i>Ancoraj A-1</i>	<i>buc</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i> <i>0,00</i>	<i>2 500,00</i> <i>0,00</i>
30		<i>Scoabe d=8 mm, l=270-300mm</i>	<i>buc</i>	<i>144,00</i>	<i>20,00</i> <i>0,00</i>	<i>2 880,00</i> <i>0,00</i>
31		<i>Bulon d=12mm, l=200mm</i>	<i>buc</i>	<i>124,00</i>	<i>5,68</i> <i>0,00</i>	<i>704,32</i> <i>0,00</i>
32		<i>Bulon d=12mm, l=420mm</i>	<i>buc</i>	<i>21,00</i>	<i>11,94</i> <i>0,00</i>	<i>250,74</i> <i>0,00</i>
33		<i>Tija filetata d=16 mm, l=600mm</i>	<i>buc</i>	<i>42,00</i>	<i>24,60</i>	<i>1 033,20</i>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	690,00	19,93 12,50	13 752,11 8 625,00
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	690,00	235,58 57,50	162 551,92 39 675,00
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotonde d=120mm din tabla protejata anticoroziv	m	110,00	152,49 15,00	16 774,23 1 650,00
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	154,74 17,50	12 997,74 1 470,00
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	98,50	61,31 10,50	6 039,49 1 034,25
Total Lucrari de constructie-montaj						472 488,58
Incluziv salariu						102 544,63
Cheltuieli directe			lei		520 492,71	
Asigurari sociale			24,00 %		35 331,87	
Transport			3,00 %		10 832,51	
Total			100,00 %		566 657,09	
Cheltuieli de regie			2,00 %		11 333,14	
Total			100,00 %		577 990,23	
Beneficiu de deviz			2,00 %		11 559,80	
Total			100,00 %		589 550,04	
TVA			20,00 %		117 910,01	
Total deviz:						707 460,04

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
acoperisului cladirii sectiilor de
labarator si rentghen al IMSP
Spitalul Raional Soroca "A.
Prisacari"**

WinCmemo2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 707 460,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,52	50,00	126,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	99,396	50,00	4 969,80
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,7344	50,00	1 736,72
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	177,00	50,00	8 850,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	369,388	50,00	18 469,40
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	475,0342	50,00	23 751,72
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,00	50,00	6 900,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,985	50,00	49,25
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	921,00	50,00	46 050,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,715	50,00	935,75
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	697,4997	50,00	34 874,99
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,05	50,00	502,50
Total manopera						147 216,13

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,97	3,00	5,91
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1381	4 000,00	552,40
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмуть) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	4 000,00	240,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,3958	4 000,00	5 583,20
5.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,782	4 000,00	7 128,00
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,705	4 000,00	2 820,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	1,9124	4 000,00	7 649,60
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	5,6025	4 000,00	22 410,00
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	4 000,00	240,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	4 000,00	400,00

11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1831	4 000,00	732,40
12.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2,112	4 000,00	8 448,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1594	4 000,00	638,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	15,2264	4 000,00	60 906,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,08	4 000,00	4 320,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,045	4 000,00	180,00
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	4 000,00	72,00
18.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	224,40	3,00	673,20
19.	2320187315789	Decofrol	kg	8,2848	16,00	132,56
20.	23203226000361	Gudron	kg	41,1175	16,00	657,88
21.	234356	Bulon d=12mm, l=200mm	buc	124,00	5,68	704,32
22.	2343561	Bulon d=12mm, l=420mm	buc	21,00	11,94	250,74
23.	2413217300010	Cleme	buc	42,84	45,00	1 927,80
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	61,2004	16,00	979,21
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,985	35,00	34,48
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,225	3,00	108,67
27.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	72,45	90,00	6 520,50
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,97	2,35	4,63
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,1995	2 000,00	42 399,00
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66	1,00	22,66
31.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	200,00	100,00
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	45,9236	11,00	505,16
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	817,305	6,00	4 903,83
34.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	362,25	25,00	9 056,25
35.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	833,175	120,00	99 981,00
36.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,98	90,00	2 608,20
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	89,964	105,00	9 446,22
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	118,965	78,00	9 279,27
39.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	29,565	16,00	473,04
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	275,9608	16,00	4 415,37
41.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	600,732	16,00	9 611,71
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,356	25,00	258,90
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	98,50	50,00	4 925,00
44.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,375	55,00	20,63
45.	28631463108081	Balamale (земли)	buc	4,00	10,00	40,00
46.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	10,00	10,00
47.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковку)	kg	256,50	20,00	5 130,00
48.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	11,55	22,00	254,10
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,71	22,00	389,62
50.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4925	68,00	33,49
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,42	1,00	21,42
52.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,00	0,15	169,95
53.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	97,811	22,00	2 151,84
54.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,75	1,00	32,75
55.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	22,66	1,00	22,66
56.	28752740000502	Cot burlan	buc	42,84	1,00	42,84
57.	28752740000503	Cot de capat	buc	21,42	1,00	21,42
58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,42	1,00	21,42
59.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66	1,00	22,66
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62	35,00	5 551,70

61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 520,50	0,60	3 912,30
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 528,40	0,01	85,28
63.	32456	Țija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	42,00	24,60	1 033,20
64.	34546576	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	144,00	20,00	2 880,00
65.	355768	Anchoraj A-1	buc	100,00	25,00	2 500,00
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,788	2,20	1,73
67.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	6,8252	8,00	54,60
68.	4356	Detalii D-1	buc	125,00	35,00	4 375,00
Total materiale de construcții						361 083,72

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,513	550,00	1 932,15
2.	2811230007606	Șchea metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	675,00	2,00	1 350,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	67,98	20,00	1 359,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,20	20,00	264,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,6224	550,00	3 092,32
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,64	20,00	52,80
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,96	20,00	79,20
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,6655	20,00	73,31
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,86	20,00	897,20
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,3614	400,00	144,56
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,048	50,00	602,40
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1446	550,00	629,53
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,2292	20,00	164,59
14.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	20,00	3,20
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,87	400,00	1 548,00
Total utilaje de construcții						12 192,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	520 492,71
Asigurari sociale	24,00 %	35 331,87
Transport	3,00 %	10 832,51
Total	100,00 %	566 657,09
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 333,14
Total	100,00 %	577 990,23
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 559,80
Total	100,00 %	589 550,04
TVA	20,00 %	117 910,01

Total deviz:

707 460,04

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii sectiilor
de labarator si rentghen al IMSP Spitalul Raional
Soroca "A. Prisacari"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,40 ----- 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,60 ----- 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,90 ----- 19,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,00 ----- 32,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de	t			63,88 ----- 50,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare</i>				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3400	50,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 000,00	12,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	55,00	1,38
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		2. Lucrari de constructie-montaj				
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,10 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	50,00	1,70
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,15 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			192,17 85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 606,77 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	8,00	2,72
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	550,00	31,35
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,85 ----- 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 454,65 ----- 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмнты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 000,00	400,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	200,00	100,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,00	30,80
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	550,00	60,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			369,15 ----- 76,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2800	50,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	4 000,00	108,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	4 000,00	128,00
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19	m	3,4000	3,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm</i>				
	2873145886851	<i>Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111</i>	<i>kg</i>	<i>0,1750</i>	<i>22,00</i>	<i>3,85</i>
	2940420007682	<i>Masina de timplarie (abricht)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0600</i>	<i>20,00</i>	<i>1,20</i>
	2940420007679	<i>Fierastrau mecanic</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0400</i>	<i>20,00</i>	<i>0,80</i>
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0300</i>	<i>20,00</i>	<i>0,60</i>
14	CE41A	<i>Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic</i>	<i>m3</i>			<i>6 552,82</i> <hr/> <i>1 204,50</i>
	7124010010730	<i>Dulgher 3</i>	<i>h-om</i>	<i>21,6800</i>	<i>50,00</i>	<i>1 084,00</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>2,4100</i>	<i>50,00</i>	<i>120,50</i>
	20101029087372	<i>Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a</i>	<i>m3</i>	<i>0,1600</i>	<i>4 000,00</i>	<i>640,00</i>
	20101029087371	<i>Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a</i>	<i>m3</i>	<i>0,0600</i>	<i>4 000,00</i>	<i>240,00</i>
	20101029041692	<i>Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia</i>	<i>m3</i>	<i>0,8300</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 320,00</i>
	28741458870491	<i>Cuie de constructie</i>	<i>kg</i>	<i>7,2000</i>	<i>22,00</i>	<i>158,40</i>
	27106020001211	<i>Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)</i>	<i>kg</i>	<i>4,3800</i>	<i>16,00</i>	<i>70,08</i>
	26821326004260	<i>Carton gudronat (моль)</i>	<i>m2</i>	<i>3,3800</i>	<i>11,00</i>	<i>37,18</i>
	24142161094821	<i>Pasta antiseptica</i>	<i>kg</i>	<i>1,9600</i>	<i>16,00</i>	<i>31,36</i>
	28731220007511	<i>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковку)</i>	<i>kg</i>	<i>38,0000</i>	<i>20,00</i>	<i>760,00</i>
	24105200067531	<i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1500</i>	<i>550,00</i>	<i>82,50</i>
	29552700002608	<i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,4400</i>	<i>20,00</i>	<i>8,80</i>
15	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(pana de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Поковку) sunt excluse)</i>	<i>m3</i>			<i>5 630,09</i> <hr/> <i>1 125,00</i>
	7124010010730	<i>Dulgher 3</i>	<i>h-om</i>	<i>20,2500</i>	<i>50,00</i>	<i>1 012,50</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>2,2500</i>	<i>50,00</i>	<i>112,50</i>
	20101029069611	<i>Scanduri brute, calit III</i>	<i>m3</i>	<i>0,0100</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,00</i>
	20101029087371	<i>Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a</i>	<i>m3</i>	<i>0,9300</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 720,00</i>
	20101029041691	<i>Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II</i>	<i>m3</i>	<i>0,1200</i>	<i>4 000,00</i>	<i>480,00</i>
	24142161094821	<i>Pasta antiseptica</i>	<i>kg</i>	<i>3,0100</i>	<i>16,00</i>	<i>48,16</i>
	23203226000361	<i>Gudron</i>	<i>kg</i>	<i>2,5800</i>	<i>16,00</i>	<i>41,28</i>
	28741458870491	<i>Cuie de constructie</i>	<i>kg</i>	<i>3,0000</i>	<i>22,00</i>	<i>66,00</i>
	26821326004260	<i>Carton gudronat (моль)</i>	<i>m2</i>	<i>1,4500</i>	<i>11,00</i>	<i>15,95</i>
	24105200067531	<i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1500</i>	<i>550,00</i>	<i>82,50</i>
	29552700002608	<i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,3300</i>	<i>20,00</i>	<i>6,60</i>
	29405200076091	<i>Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,2300</i>	<i>20,00</i>	<i>4,60</i>
16	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(pana intermediara) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 10 buc</i>	<i>m3</i>			<i>5 630,09</i> <hr/> <i>1 125,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)</i>				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(cosoroaba) cu tratament antiseptic(b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,09 <hr/> 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(caprior de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricat masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,09 <hr/> 1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratamentantiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc (norme pentru buloane de constructii cupiulite si saibe si piese forjate dinsemifabricate masa 1,8 kg (Поковки) suntexcluse)	m3			5 630,24 1 125,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	39,68
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,43
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,43
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratamentantiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc (norme pentru buloane de constructiicu piulite si saibe si piese forjate dinsemifabricate masa 1,8 kg (Поковки) suntexcluse)	m3			5 630,09 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b =	m3	0,1200	4 000,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		44mm calit II				
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,32 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,23
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	479,89
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm,h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,37 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,28
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	479,86
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm,h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulitesi saibe si piese forjate din semifabricatemasa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,09 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si piese forjate din semifabricate masa1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			5 630,32 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,23
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,11
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	4 000,00	479,89
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi(contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite sisaibe si	m3			5 630,09 1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)</i>				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
26	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm,h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentrubuloane de constructii cu piulite si saibe sipiese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Поковки) sunt excluse)</i>	m3			5 630,09 <hr/> 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
27	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi(talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)</i>	m3			5 630,32 <hr/> 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,23
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	0,9300	4 000,00	3 720,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>b=100, 125 mm, calit, a II a</i>				
	20101029041691	<i>Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II</i>	<i>m3</i>	<i>0,1200</i>	<i>4 000,00</i>	<i>479,89</i>
	24142161094821	<i>Pasta antisepctica</i>	<i>kg</i>	<i>3,0100</i>	<i>16,00</i>	<i>48,16</i>
	23203226000361	<i>Gudron</i>	<i>kg</i>	<i>2,5800</i>	<i>16,00</i>	<i>41,28</i>
	28741458870491	<i>Cuie de constructie</i>	<i>kg</i>	<i>3,0000</i>	<i>22,00</i>	<i>66,00</i>
	26821326004260	<i>Carton gudronat (moly)</i>	<i>m2</i>	<i>1,4500</i>	<i>11,00</i>	<i>15,95</i>
	24105200067531	<i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (cran na avtomobilnyom ходу)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1500</i>	<i>550,00</i>	<i>82,50</i>
	29552700002608	<i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, benzopila)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,3300</i>	<i>20,00</i>	<i>6,60</i>
	29405200076091	<i>Masina de gaurit electrica (drel electrica)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,2300</i>	<i>20,00</i>	<i>4,60</i>
28		<i>Detaliu D-1</i>	<i>buc</i>			<i>35,00</i>
	4356	<i>Detaliu D-1</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
29		<i>Ancoraj A-1</i>	<i>buc</i>			<i>25,00</i>
	355768	<i>Ancoraj A-1</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
30		<i>Scoabe d=8 mm, l=270-300mm</i>	<i>buc</i>			<i>20,00</i>
	34546576	<i>Scoabe d=8 mm, l=270-300mm</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
31		<i>Bulon d=12mm, l=200mm</i>	<i>buc</i>			<i>5,68</i>
	234356	<i>Bulon d=12mm, l=200mm</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>5,68</i>	<i>5,68</i>
32		<i>Bulon d=12mm, l=420mm</i>	<i>buc</i>			<i>11,94</i>
	2343561	<i>Bulon d=12mm, l=420mm</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>11,94</i>	<i>11,94</i>
33		<i>Tija filetata d=16 mm, l=600mm</i>	<i>buc</i>			<i>24,60</i>
	32456	<i>Tija filetata d=16 mm, l=600mm</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>24,60</i>	<i>24,60</i>
34	CE17A	<i>Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</i>	<i>m2</i>			<i>19,93</i>
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	<i>0,2000</i>	<i>50,00</i>	<i>10,00</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,0500</i>	<i>50,00</i>	<i>2,50</i>
	2682132600465	<i>Folie suplimentara polimerica</i>	<i>m2</i>	<i>1,1500</i>	<i>6,00</i>	<i>7,11</i>
	28752763120001	<i>Шпильки (fise)</i>	<i>buc</i>	<i>12,0000</i>	<i>0,01</i>	<i>0,12</i>
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0100</i>	<i>20,00</i>	<i>0,20</i>
35	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	<i>m2</i>			<i>235,58</i>
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	<i>0,9000</i>	<i>50,00</i>	<i>45,00</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,2500</i>	<i>50,00</i>	<i>12,50</i>
	2710403643000	<i>Placi din tabla amprentata tip tigla</i>	<i>m2</i>	<i>1,1500</i>	<i>120,00</i>	<i>144,90</i>
	2710403640000	<i>Tabla plana protejata anticoroziv</i>	<i>kg</i>	<i>0,5000</i>	<i>25,00</i>	<i>13,13</i>
	2875276312000	<i>Accesorii metalice pentru fixare</i>	<i>buc</i>	<i>9,0000</i>	<i>0,60</i>	<i>5,67</i>
	2640122303000	<i>Coame metalice pentru placi tip tigla</i>	<i>buc</i>	<i>0,1000</i>	<i>90,00</i>	<i>9,45</i>
	2710403740000	<i>Pazie din tabla protejata anticoroziv</i>	<i>buc</i>	<i>0,0400</i>	<i>90,00</i>	<i>3,78</i>
	2521106718272	<i>Profil pentru etansare din spuma polimerica</i>	<i>m</i>	<i>0,0500</i>	<i>3,00</i>	<i>0,16</i>
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0500</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotonde d=120mm din tabla protejata anticoroziv	m			152,49 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	78,00	84,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,00	0,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	1,00	0,10
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	1,00	0,21
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	1,00	0,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m			154,74 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	1,00	0,51
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	1,00	0,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,00	0,26
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	1,00	0,26
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	1,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			61,31 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,35	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06

Intocmit

(director, Terzi A)

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)